Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej | Etap 1 – ZO 1/10/2026

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w Bazie Konkurencyjności (BK2021) odpowiedzi zamieszczane są w formie załącznika do ogłoszenia.

Pytanie z 16.11.2026 nr 18 punkty od 6 do 11 – zestawienie pytań i odpowiedzi

#	data	pytanie Oferenta	odpowiedź Zamawiającego
18	2026-11-16 13:55:26	6. Z której szafy LPD mają być obsłużone gniazda I piętra Etapu 1? Według rys. E22 jest to LPD2, która leży poza zakresem. Czy szafy LPD0 i LPD1 z wyposażeniem oraz szkielet światłowodowy są ujęte w poz. 251?	**ad 6** Gniazda I piętra obsługuje szafa LPD2, która wchodzi w zakres zamówienia. W poz. 251 ujęto wyposażone szafy LPD0, LPD1 i LPD2 oraz dwa łącza światłowodowe OS2 12J z LPD0 do LPD1 i LPD2. Infrastrukturę poza obszarem remontu należy wykonać wyłącznie w zakresie połączeń niezbędnych do obsługi Etapu 1.
18	2026-11-16 13:55:26	7.Proszę o wskazanie „standardu Inwestora” (producent/model) dla przełączników sieciowych i kontrolera Wi-Fi (poz. 252).	**ad 7** Zamawiający nie narzuca producenta ani modelu przełączników sieciowych i kontrolera Wi-Fi. W poz. 251 ujęto siedem zarządzalnych przełączników dostępowych 24-portowych PoE z uplinkami 10 Gb/s. W poz. 252 ujęto po jednej sztuce: bramkę z zaporą i funkcją kontrolera LAN/Wi-Fi oraz przełącznik agregacyjny 8 × 10 Gb/s SFP+, wraz z konfiguracją i próbami. Urządzenia muszą współpracować w przyjętej konfiguracji sieci.
18	2026-11-16 13:55:26	8.Czy rozdzielnice T0.1 i TWD.2 oraz WLZ do rozdzielnic TS, T0.2 i T1.1 są w zakresie? W której pozycji wycenić przewody obwodów oświetleniowych, KL, WK, RCO i pozostałych obwodów gniazd (poz. 244)?	**ad 8** Rozdzielnice i WLZ. W poz. 246 należy wycenić dostawę i montaż rozdzielnic TS, T0.2 i T1.1**,** wraz z aparaturą i podłączeniem obwodów. Dostawy i montażu rozdzielnic T0.1 i TWD.2 oraz ułożenia nowych WLZ od RG do TS, T0.2 i T1.1 nie należy doliczać do poz. 246. Wykonawca podłączy rozdzielnice objęte zamówieniem do

			przygotowanych punktów zasilania. WLZ od RG to odcinki inne niż główne linie do RG, omówione w odpowiedzi na pytanie nr 2. Przewody i podłączenia**.** Poz. 244 obejmuje wyłącznie 951 m przewodów dla 18 obwodów gniazd**.** W poz. 250 należy wycenić wykonanie 26 punktów zasilania – dla 24 urządzeń KL i wentylatorów WK1 oraz WK2 – wraz z przewodami niezbędnymi do wykonania tych punktów i podłączeniem urządzeń. Dwa podłączenia urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni ujęto odrębnie w poz. 238. Pozostałe obwody. Wykonawca wycenia montaż i podłączenie opraw oraz osprzętu do przygotowanych przewodów, wykonanie koryt objętych poz. 245 i pomiary obwodów wskazanych w poz. 248. Przewodów oświetlenia, RCO i pozostałych obwodów gniazd, których wykonania nie ujęto w innych pozycjach, nie należy doliczać do poz. 244. Zamawiający zapewni w odrębnym zakresie brakujące WLZ, przewody i rozdzielnice niezbędne do działania instalacji Etapu 1. Punkty zasilania zostaną przygotowane w terminie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie podłączeń i pomiarów przed odbiorem.
18	2026-11-16 13:55:26	9.Projekt wymaga przewodów N2XH w klasie CPR B2ca-s1b,d1,a1. Czy dopuszcza się przewody YDY?	**ad 9** Dla obwodów, dla których projekt wymaga klasy reakcji na ogień B2ca-s1b,d1,a1, należy stosować przewody o udokumentowanych wymaganych właściwościach. Zamawiający nie dopuszcza zwykłych przewodów YDY niespełniających tych wymagań. W przypadku obwodów, dla których określono PH90/E90, obowiązują również odpowiednie wymagania dotyczące zachowania funkcji podczas pożaru.
18	2026-11-16 13:55:26	10.Na jakiej podstawie określono ilości w poz. 265–272 (nagłośnienie) i zakres poz. 258 (BMS), skoro na rzutach Etapu 1 brak tych elementów?	**ad 10** Ilości w poz. 265–272 ustalono na podstawie obmiaru i funkcji pomieszczeń Etapu 1 przewidzianych do nagłośnienia, z uwzględnieniem pkt 2.6 opisu technicznego branży elektrycznej. Do wyceny należy przyjąć ilości z aktualnego przedmiaru, w tym 1

			serwer audio, 67 głośników (8 nadrzędnych i 59 podrzędnych), 640 m przewodu oraz 12 zasilaczy**.** Długość przewodu jest oszacowaniem tras i podejść. Przed montażem Wykonawca uzgodni z Zamawiającym rozmieszczenie głośników i zasilaczy, przypisanie głośników do obwodów oraz przebieg tras kablowych. Ustalenia będą oparte na funkcji pomieszczeń, układzie sufitów, rozmieszczeniu opraw, świetlików i pozostałych instalacji oraz parametrach zastosowanych urządzeń. Oferenci przyjmują do wyceny ilości podane w przedmiarze. Poz. 258 obejmuje jeden zintegrowany system BMS dla Etapu 1: automatykę ogrzewania i oświetlenia oraz integrację okien, klimatyzacji i sterowania nagłośnieniem. W ramach przygotowania montażu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób podłączenia i konfiguracji urządzeń potrzebnych do realizacji tych funkcji, na podstawie ich dokumentacji technicznej. Sprzęt, okablowanie, uruchomienie i próby nagłośnienia należy wycenić w poz. 265–272.
18	2026-11-16 13:55:26	11. Czy UPS 10 kW dla serwerowni (opis PT pkt 1.3) wchodzi w zakres Etapu 1?	**ad 11** Tak, UPS 10 kW dla serwerowni −18 wchodzi w zakres zamówienia, zgodnie z pkt 1.3 projektu technicznego branży elektrycznej. Koszt UPS należy uwzględnić jednokrotnie w kalkulacji poz. 246, jako element zasilania gwarantowanego rozdzielnicy TS. Należy wycenić jeden kompletny zestaw UPS typu online, z zewnętrznym obejściem serwisowym BY-PASS i podtrzymaniem co najmniej 10 minut, wraz z dostawą, montażem, podłączeniem, konfiguracją i uruchomieniem. Poz. 246 zachowuje ilość 3 szt**.** Jej wartość obejmuje trzy rozdzielnice wskazane w opisie oraz jeden zestaw UPS dla serwerowni**.** Cenę jednostkową należy obliczyć przez podzielenie łącznej wartości tego zakresu przez trzy.