PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	Wykonanie nawierzchni wokół budynku przychodni w Zakliczynie
ADRES INWESTYCJI:	Tarnowska 9, 32-840 Zakliczyn
NAZWA INWESTORA:	Centrum Zdrowia Zakliczyn Spółka Cywilna Jerzy Woźniak, Paula Kołodziej
ADRES INWESTORA:	ul. Tarnowska 9, 32-840 Zakliczyn
DATA OPRACOWANIA:	28.09.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

28.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie nawierzchni wokół budynku przychodni w Zakliczynie R*1,05					
1		**Przerobienie wejścia głównego do budynku**			
1.1		**Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe**			
1 d.1.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	**42,000**
2 d.1.1	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	**42,000**
3 d.1.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	**4,000**
4 d.1.1	KNR 4-04 1001-03 analogia	Przygotowanie i oczyszczenie kostk betonowej z rozbiórki do ponownego wbudowania	szt.		
		42 * 36	szt.	1 512,000	
				RAZEM	**1 512,000**
5 d.1.1	KNNR 6 0101-03 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	**42,000**
1.2		**Roboty wykończeniowe**			
6 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	**42,000**
7 d.1.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 3	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	**42,000**
8 d.1.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,12	m3	0,120	
				RAZEM	**0,120**
9 d.1.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	**4,000**
10 d.1.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA Z ROZBIÓRKI M=0	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	**42,000**
2		**Nawierzchnia z kostki brukowej - część utwardzona**			
2.1		**Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe**			
11 d.2.1	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m2		
		181,72	m2	181,720	
				RAZEM	**181,720**
12 d.2.1	KNNR 6 0101-03 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		181,72	m2	181,720	
				RAZEM	**181,720**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2		**Roboty wykończeniowe**			
13 d.2.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		181,72	m2	181,720	
				RAZEM	**181,720**
14 d.2.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		181,72	m2	181,720	
				RAZEM	**181,720**
15 d.2.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,4754	m3	0,475	
				RAZEM	**0,475**
16 d.2.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		23,77	m	23,770	
				RAZEM	**23,770**
17 d.2.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		181,72	m2	181,720	
				RAZEM	**181,720**
3		**Nawierzchnia z kostki brukowej - część zaprojektowana do utwardzenia**			
3.1		**Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe**			
18 d.3.1	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m2		
		349,07	m2	349,070	
				RAZEM	**349,070**
19 d.3.1	KNNR 6 0101-03 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		349,07	m2	349,070	
				RAZEM	**349,070**
3.2		**Roboty wykończeniowe**			
20 d.3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		349,07	m2	349,070	
				RAZEM	**349,070**
21 d.3.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		349,07	m2	349,070	
				RAZEM	**349,070**
22 d.3.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 2	m2		
		349,07	m2	349,070	
				RAZEM	**349,070**
23 d.3.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu do 3 cm- analogia drobne kruszywo 2- 8 mm	m2		
		349,07	m2	349,070	
				RAZEM	**349,070**
24 d.3.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		1,23	m3	1,230	
				RAZEM	**1,230**
25 d.3.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		61,66	m	61,660	
				RAZEM	**61,660**
26 d.3.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		349,07	m2	349,070	
				RAZEM	**349,070**
4		**Nawierzchnia z płyt ażurowych**			
4.1		**Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe**			
27 d.4.1	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m2		
		302,23	m2	302,230	
				RAZEM	**302,230**
28 d.4.1	KNNR 6 0101-03 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		302,23	m2	302,230	
				RAZEM	**302,230**
4.2		**Roboty wykończeniowe**			
29 d.4.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		302,23	m2	302,230	
				RAZEM	**302,230**
30 d.4.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		302,23	m2	302,230	
				RAZEM	**302,230**
31 d.4.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 2	m2		
		302,23	m2	302,230	
				RAZEM	**302,230**
32 d.4.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		2,112	m3	2,112	
				RAZEM	**2,112**
33 d.4.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		105,6	m	105,600	
				RAZEM	**105,600**
34 d.4.2	KNR 2-25 0407-03 analogia	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - PŁYTY AŻUROWE DROGOWE ZASYPANE KAMIENIEM	m2		
		302,23	m2	302,230	
				RAZEM	**302,230**
5		**Opaska przy budynku o szerokości 60 cm**			
5.1		**Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe**			
35 d.5.1	KNR 2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m2		
		15,25	m2	15,250	
				RAZEM	**15,250**
36 d.5.1	KNNR 6 0101-03 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		15,25	m2	15,250	
				RAZEM	**15,250**
5.2		**Roboty wykończeniowe**			
37 d.5.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		15,25	m2	15,250	
				RAZEM	**15,250**
38 d.5.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		15,25	m2	15,250	
				RAZEM	**15,250**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.5.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 2	m2		
		15,25	m2	15,250	
				RAZEM	**15,250**
40 d.5.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,61	m3	0,610	
				RAZEM	**0,610**
41 d.5.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		30,5	m	30,500	
				RAZEM	**30,500**
42 d.5.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		15,25	m2	15,250	
				RAZEM	**15,250**