Załącznik nr 1a do Instrukcji dla Wykonawców

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ CENY OFERTOWEJ

postępowanie nr ZP-02/2026/GD pod nazwą „Budowa biometanowni Drzonowo I”

Zasady wypełnienia

1) Wykonawca wypełnia wyłącznie kolumnę „Cena netto [zł]”. Wiersze „Razem” oraz wiersz „OGÓŁEM CENA OFERTY NETTO” stanowią sumy pozycji.

2) Wykonawca wypełnia wszystkie pozycje wskazane przez Zamawiającego. Pozycja, której wykonawca nie wycenia odrębnie, otrzymuje wartość 0,00 zł, a jej koszt musi zostać ujęty w innej pozycji niniejszego Zestawienia. Wykonawca nie dodaje własnych pozycji; koszt zakresu nieujętego w żadnej pozycji ujmuje się w pozycji najbliższej rodzajowo w ramach właściwego działu.

3) Wartość „OGÓŁEM CENA OFERTY NETTO” musi być równa wartości podanej w polu nr 2 Formularza Oferty. Rozbieżność podlega wyjaśnieniu i poprawieniu na zasadach określonych w pkt 17.2 Instrukcji dla Wykonawców.

4) Dział VII (serwis Instalacji w okresie gwarancji jakości, miesiące 1–24 od Przejęcia) jest objęty ceną zamówienia podstawowego, a wykazuje się go odrębnie na potrzeby rozliczenia dofinansowania jako koszt niekwalifikowany oraz odrębnego fakturowania. Zestawienie nie obejmuje zamówienia objętego prawem opcji (serwis w miesiącach 25–60), którego ryczałty wykonawca podaje w tabeli D Formularza Oferty. Dział VII nie obejmuje dostawy węgla aktywnego ani wymiany złoża (odpowiedź na pytanie nr 3).

5) Na potrzeby rozliczenia dofinansowania Zamawiający wyodrębnia z Zestawienia dział VII (koszt niekwalifikowany) oraz pozycje VI. VI.11 (zakres Wykonawcy związany ze Stacją Gazową — Pakiet 3); pozycje te Wykonawca rozlicza na odrębnych fakturach. Przyporządkowanie pozostałych pozycji do kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych ustala Zamawiający zgodnie z umową o dofinansowanie, także po zawarciu Umowy (Subklauzula 21.1.2 Warunków Umownych). Wykonawca nie wypełnia innych wierszy podsumowujących niż wiersze „Razem” i „OGÓŁEM”.

Zestawienie

Lp.	Zakres prac	Cena netto [zł]
I.	**PRACE OGÓLNE**	
1.	Projekt techniczny	
2.	Dokumentacja powykonawcza	
3.	Projekt/y wykonawczy/e	
4.	Dokumentacja, analizy, oceny i uzgodnienia z zakresu BHP	
5.	Instrukcja bezpiecznej eksploatacji	
	Razem dział I:	
II.	**ROBOTY KONSTRUKCYJNE**	
1.	Płyta fundamentowa pod układ oczyszczania biogazu do biometanu	
2.	Płyta fundamentowa pod kontener ze sprężarkami biometanu (na potrzeby wtłoczenia do sieci gazowej)	
3.	Płyta fundamentowa pod pochodnię biogazu (wymiana istniejącej pochodni)	
	Razem dział II:	
III.	**BUDOWA INFRASTRUKTURY WEWNĘTRZNEJ I INSTALACJI TOWARZYSZĄCYCH**	
1.	Infrastruktura gazowa (doprowadzenie biogazu do układu oczyszczania biogazu do biometanu)	
2.	Infrastruktura technologiczna (transport substratów związanych z układem pasteryzacji)	
3.	Pozycja nie podlega wycenie (odpowiedź na pytanie nr 88)	
4.	Infrastruktura grzewcza (transport ciepła, potrzeby układu pasteryzacji)	
5.	Infrastruktura elektryczna – wewnętrzna (potrzeby urządzeń technologicznych)	

Lp.	Zakres prac	Cena netto [zł]
6.	Infrastruktura odcieków (potrzeby układu pasteryzacji)	
7.	Infrastruktura związana z układem pasteryzacji	
8.	Instalacja kondensatu	
	Razem dział III:	
IV.	**TECHNOLOGIA I INSTALACJE**	
1.	Układ wstępnego oczyszczania biogazu	
2.	Układ oczyszczania biogazu do biometanu	
3.	Sprężarki biometanu na potrzeby wtłoczenia do stacji gazowej, wraz ze schładzaniem biometanu po sprężaniu	
4.	Chromatograf, wilgotnościomierz i tlenomierz na potrzeby wtłoczenia do stacji gazowej, wraz z instalacją rewersyjną (zawory sterowane z chromatografu i wilgotnościomierza)	
5.	Generator tlenu	
6.	Mobilne zbiorniki buforowe substratów do pasteryzacji	
7.	Układ pasteryzacji	
8.	Macerator na potrzeby układu pasteryzacji	
9.	Układ rozdrabniania wraz z koszem zrzutowym na potrzeby układu pasteryzacji	
10.	Wymiennik ciepła na potrzeby pasteryzacji	
11.	Pochodnia biogazu/biometanu	
12.	System detekcji gazu	
	Razem dział IV:	
V.	**ZAGOSPODAROWANIE TERENU**	
1.	Niwelacja powykonawcza terenu i tereny zielone	
2.	Drogi, chodniki i pozostałe tereny utwardzone	
3.	Oświetlenie, monitoring, instalacja odgromowa i instalacja uziemienia	
4.	Ogrodzenie wokół studni wody	
5.	Pozostałe elementy zagospodarowania terenu	
6.	Oznakowanie terenu i obiektów obejmujące oznakowanie dróg technologicznych, stref zagrożenia wybuchem, oznakowanie PPOŻ.	
	Razem dział V:	
VI.	**POZOSTAŁY ZAKRES (ELEMENTY NIEWYMIENIONE W DZIAŁACH I–V)**	
1.	Prace fundamentowe pod układ oczyszczania biogazu do biometanu	
2.	Podbudowa układu oczyszczania biogazu do biometanu	
3.	Integracja systemu SCADA oraz stworzenie układu sterowania	
4.	Zintegrowanie systemu automatyki dla wtłaczania biometanu do sieci gazowniczej z systemem automatyki instalacji oczyszczania biogazu	
5.	Wyprowadzenie sygnałów automatyki z urządzeń pomiarowych biometanu dla operatora sieci gazowej	
6.	Modernizacja i rozbudowa systemu zasilania elektrycznego uwzględniająca zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną	
7.	System monitoringu systemu produkcji CCTV (kamery w zbiornikach)	
8.	Kontener (kontenery) dla dwóch sprężarek	

Lp.	Zakres prac	Cena netto [zł]
9.	Przyłącze do sieci wodociągowej	
10.	Zarządzanie budową Stacji Gazowej (zakres Wykonawcy w Pakiecie 3 — Załącznik nr 13 do Umowy, część A.1 i część E)	
11.	Zasilanie elektryczne i teletechnika do szafy Stacji Gazowej i układu sprężania oraz integracja AKPiA Stacji Gazowej i układu sprężania (zakres Wykonawcy w Pakiecie 3 — Załącznik nr 13 do Umowy, część A.1)	
12.	Roboty ziemne, drogowe, ogrodzenie i uporządkowanie terenu w obrębie Stacji Gazowej, trasy kablowe (zakres Wykonawcy w Pakiecie 3 — Załącznik nr 13 do Umowy, część A.1 i pkt E.3)	
	Razem dział VI:	
VII.	**SERWIS INSTALACJI W OKRESIE GWARANCJI JAKOŚCI (MIESIĄCE 1–24 OD PRZEJĘCIA) — KOSZT NIEKWALIFIKOWANY**	
1.	Serwis układu wstępnego oczyszczania i układu oczyszczania biogazu do biometanu	
2.	Serwis sprężarek biometanu	
3.	Serwis chromatografu, wilgotnościomierza i tlenomierza	
4.	Serwis układu pasteryzacji	
5.	Serwis generatora tlenu i pozostałych urządzeń	
	Razem dział VII:	
	OGÓŁEM CENA OFERTY NETTO (= pole nr 2 Formularza Oferty)	

……, dnia ……

_____

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy