2/2026/FENX

Zamówienie realizowane w ramach umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)", realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest **„WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH W POMIESZCZENIACH GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W JABŁONNIE"** polegająca na dostawie i montażu drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia w Jabłonnie wraz z demontażem istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami (futrynami), zgodnie z parametrami i zestawieniem elementów przedstawionych poniżej:

1. **Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych:**
   1) Przewidywana liczba drzwi do zamówienia:
      a) 4 gabinetów lekarskich
      b) 1 gabinetu zabiegowego
      c) 4 toalet,
      d) 2 pomieszczeń gospodarczych
      e) 2 pomieszczeń administracyjnych,
      f) 1 rejestracji

   w sumie 14 sztuk.

   2) **Opis techniczny drzwi:**
      a) **konstrukcja skrzydła (wypełnienie) do gabinetów lekarskich, gab. zabiegowego oraz do pomieszczeń administracyjnych w ilości 7 skrzydeł:**
      płyta wiórowa pełna (skrzydło płytowe, płaskie, bez przeszkleń) o podwyższonej odporności mechanicznej i podwyższonej izolacyjności akustycznej (z uszczelką opadającą oraz uszczelką przylgową obwodową);
      b) **konstrukcja skrzydła (wypełnienie} do pomieszczeń:**
      toalety, pomieszczenia gospodarcze i rejestracji, w ilości 7 skrzydeł: płyta wiórowo – otworowa (skrzydło płytowe, płaskie, bez przeszkleń) o podwyższonej odporności mechanicznej;
      c) **typ drzwi:** przylgowe;
      d) **wykończenie powierzchni: laminat CPL o podwyższonej odporności na ścieranie** (grubość min. 0,2 mm);
      e) **kolor: biały matowy** (odporny na zarysowania, promieniowanie UV oraz środki czyszczące);
      f) **krawędź skrzydła:** zabezpieczona obrzeżem abs/pcv w kolorze skrzydła;
      g) **zamek w skrzydle:** zamek zapadkowo-ryglowy dostosowany pod wkładkę patentową;
      h) **ościeżnica:** regulowana (dopasowana do grubości muru) w wersji przylgowej;
      i) **modyfikacja pod system kontroli dostępu: fabryczne przygotowanie ościeżnicy pod elektrozaczep** (dedykowane frezowanie, wzmocnienie konstrukcji pod elektrozaczep oraz blacha zaczepowa) w 5 ościeżnicach;
      j) **elektrozaczepy awersyjne**, które otwierają się w momencie przepływu prądu w 5 skrzydłach/ ościeżnicach;
      k) **okucia dolne**: fabrycznie montowana uszczelka opadająca (pakiet akustyczny) x 7 skrzydeł;
      l) **podcięcia wentylacyjne** w 4 skrzydłach do toalet;
      m) **zamki** - wszystkie drzwi posiadają zamki na klucz;
      n) **klamki** - gałka na zewnątrz drzwi, od wewnątrz klamka – kolor srebrny, z rozetą;
      o) producent drzwi stosujący rozwiązania przyjazne środowisku;

p) zalecana wizja lokalna w przychodni w celu pomiarów drzwi

q) wielość otworów drzwi 98-100 x 205 -207

Grubość murów

10 cm x 2

28 cm x 3

26 cmx 1

29-30 x 7

12 cm x 1

2. Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami (futrynami):

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

1) zabezpieczenia dróg komunikacyjnych, podłóg oraz mienia znajdującego się w sąsiedztwie prowadzonych prac (folie ochronne, tektura falista);

2) demontażu skrzydeł drzwiowych (14 szt.);

3) demontażu futryn metalowych w ilości 14 sztuk;

4) usunięciu okuć, progów, listew oraz uszczelek oraz wszelkich pozostałości po zdemontowanych drzwiach;

5) wyniesienia zdemontowanych elementów z pomieszczeń, załadunku i wywozu;

6) utylizacji lub wywozu odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

7) uporządkowania miejsca pracy po zakończonym demontażu (zebranie gruzu, pyłu i śmieci);

8) prace należy prowadzić w sposób niezakłócający funkcjonowania jednostki;

9) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób trzecich oraz mienia w trakcie wykonywania robót;

10) ewentualne uszkodzenia ścian, tynków lub posadzek powstałe w trakcie nieprawidłowego demontażu obciążają wykonawcę i muszą zostać przez niego naprawione na własny koszt;

11) zakończenie prac zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony bezusterkowego **Protokołu Odbioru Robót**.

3. Zgodność realizowanego zamówienia z zasadą DNSH:

Wykonawca zobowiązuje się do demontażu starych i montażu nowych drzwi wewnętrznych z poszanowaniem środowiska, poprzez:

1) **ochronę środowiska** – stosowanie pian montażowych, klejów i innych materiałów zgodnie z instrukcjami producentów oraz unikanie zanieczyszczania otoczenia.
2) **segregację odpadów** – oddzielanie odpadów powstałych podczas prac, np. drewna, metalu i opakowań, oraz przekazanie ich do odpowiedniego zagospodarowania.
3) **ograniczanie pyłu i hałasu** – prowadzenie prac w sposób ograniczający zapylenie i hałas oraz utrzymywanie porządku w miejscu pracy.
4) **ochronę otoczenia** – wykonywanie prac wyłącznie w miejscu objętym zamówieniem, bez niepotrzebnego naruszania otoczenia.

Po zakończeniu prac Wykonawca uporządkuje miejsce pracy i usunie powstałe odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony środowiska w zakresie odpowiednim do wykonywanych prac.