ZAŁĄCZNIK NR 5A – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Część 1 – PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE MEBLOWE OBIEKTU B+R | Zapytanie ofertowe nr 7/2026/Lab

1. Przedmiot i zasada wyceny

Przedmiotem Części 1 jest kompleksowe wykonanie i/lub dostawa, transport, wniesienie, ustawienie i montaż mebli typowych oraz zabudów meblowych do obiektu B+R – laboratorium kosmetycznego w Podrzeczu. Oferta na Część 1 musi obejmować cały zakres wskazany w tabelach niniejszego OPZ: meble typowe, komplety zabudów na wymiar oraz elementy opisane jako integralne części mebli. Nie dopuszcza się wyceny wybranych pozycji w ramach Części 1.

W przypadku mebli na wymiar Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiar z natury po zakończeniu prac wykończeniowych, sporządzić rysunki warsztatowe i przed rozpoczęciem produkcji uzyskać akceptację techniczną Zamawiającego. Wymiary z projektu są wymiarami projektowymi i podlegają weryfikacji wykonawczej.

Jeżeli dokumentacja wskazuje nazwę handlową, producenta, dekor, materiał lub rozwiązanie referencyjne, dopuszcza się rozwiązanie równoważne o parametrach, jakości, trwałości, estetyce i funkcjonalności nie gorszych. Równoważność wykazuje Wykonawca.

1a. Materiały równoważne

Dopuszcza się stosowanie materiałów, dekorów i wykończeń równoważnych pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów funkcjonalnych, użytkowych, jakościowych i estetycznych opisanych w dokumentacji.

Materiały równoważne muszą spełniać jednocześnie następujące wymagania:

Powierzchnie drewnopodobne

- wygląd naturalnego drewna dębowego,
- średniociemna ciepła tonacja brązu,
- widoczne usłojenie,
- wykończenie matowe,
- odporność na typowe użytkowanie biurowe.

Powierzchnie imitujące trawertyn

- jasna beżowa tonacja,
- delikatny rysunek kamienia naturalnego,
- wykończenie matowe,
- odporność na środki czyszczące.

Powierzchnie bordowe

- kolor odpowiadający NCS S 6030-R lub równoważny,
- wykończenie matowe,
- jednolita kolorystyka.

Powierzchnie metaliczne

- wygląd szczotkowanego metalu,
- kolor jasnego szampańskiego złota,
- odporność na korozję,
- odporność na środki czyszczące.

Ocena równoważności następuje na podstawie kart technicznych, próbek materiałowych oraz zgodności z dokumentacją projektową.

Przed rozpoczęciem produkcji Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek materiałowych i wykończeń przewidzianych do zastosowania. Akceptacja próbek służy wyłącznie potwierdzeniu zgodności z dokumentacją i nie może prowadzić do zmiany zakresu zamówienia.

2. Wykaz pozycji objętych Częścią 1

Kod	Nazwa / rodzaj	Ilość	Wymiary / zakres	Minimalne parametry / materiał	Uwagi
T1.1	Szafa socjalna BHP ubraniowa– wariant 1	3	Szerokość zewnętrzna pojedynczego przedziału: 400 mm /+/-10%. Wymiary użytkowe przedziału według pierwotnego wykazu (wys. × szer. światła otworu × gł.): 813 × 345 × 465 mm /+/-10%.	Metalowa szafa socjalna BHP; każdy przedział: drążek na odzież i 3 przesuwne haczyki. Powierzchnie zabezpieczone antykorozyjnie, wentylacja i zamknięcie drzwi.	3 kompletne szafy ubraniowe BHP wariantu 1, przeznaczone do wyposażenia szatni. Każdy przedział z drążkiem i 3 przesuwnymi hakami. W cenie komplet okuć, zamknięć, elementów łączących oraz dostawa i ustawienie.
T1.2	Szafa socjalna BHP ubraniowa – wariant 2	3	Szerokość zewnętrzna pojedynczego przedziału: 400 mm/ +/- 10%. Wymiary użytkowe przedziału według pierwotnego wykazu (wys. × szer. światła otworu × gł.): 1600 × 345 × 465 mm/ +/- 10%.	Metalowa szafa socjalna BHP; każdy przedział: 1 półka, 1 drążek i 3 przesuwne haczyki. Powierzchnie zabezpieczone antykorozyjnie, wentylacja i zamknięcie drzwi.	3 kompletne szafy ubraniowe BHP wariantu 2, przeznaczone do wyposażenia szatni. Każdy przedział z półką, drążkiem i 3 przesuwnymi hakami. W cenie komplet okuć, zamknięć, elementów łączących oraz dostawa i ustawienie.

Kod	Nazwa / rodzaj	Ilość	Wymiary / zakres	Minimalne parametry / materiał	Uwagi
T1.3	Zabudowa kuchenna (bez AGD i armatury)	1 komplet	Rys. M1.7, poz. 14; wymiary wykonawcze z pomiaru	Korpusy z płyt laminowanych min. 18 mm; fronty MDF 18–19 mm frezowane lub równoważne; pełen wysuw, cichy domyk; segmenty wysokie, szuflady, półki i systemy cargo zgodnie z rysunkiem.	W cenie zabudowa, okucia i montaż; bez urządzeń AGD, zlewu i armatury budynku.
T1.4	Krzesło użytkowe obrotowe na kółkach – do szatni, kuchni i stanowisk biurowych	16 szt.	Wysokość siedziska regulowana, obejmująca co najmniej zakres 465–550 mm; szerokość siedziska min. 430 mm; głębokość siedziska min. 400 mm. Wymiary całkowite dostosowane do konstrukcji i zakresu regulacji krzesła.	Ergonomiczne krzesło obrotowe z oparciem podpierającym odcinek lędźwiowy. Regulowana wysokość siedziska i oparcia; możliwość regulacji kąta nachylenia oparcia albo siły jego odchylenia z blokadą ustawienia. Siedzisko i oparcie łatwozmywalne, odporne na regularne czyszczenie (np. poliuretan, tworzywo lub tkanina powlekana albo materiał równoważny). Stabilna podstawa pięcioramienna, 5 kółek przystosowanych do rodzaju posadzki, z możliwością skutecznego zablokowania toczenia (blokada centralna lub indywidualna). Nośność użytkowa min. 110 kg; brak ostrych krawędzi.	16 szt. w jednakowym standardzie użytkowym. Krzesła przeznaczone również do pracy przy biurkach i stanowiskach pomocniczych; blokada kółek musi zapobiegać przypadkowemu przetoczeniu podczas użytkowania. Kolor siedziska i oparcia: ciemnoszary/grafitowy, wykończenie matowe; podstawa czarna lub grafitowa.

Kod	Nazwa / rodzaj	Ilość	Wymiary / zakres	Minimalne parametry / materiał	Uwagi
T1.5	Komplet zabudowy holu / recepcji	1 komplet	Rys. M1.1–M1.4 oraz M1.9 (tylko półki meblowe), z uwzględnieniem poz. 1–10 i 17–18	Lada, szafki, komody, zabudowy recepcyjne i półki jako jeden komplet; płyty laminowane 18 mm, MDF z fornirem dębowym lub równoważne wykończenie, okucia, prowadnice i mocowania według projektów.	Wyłącznie elementy meblowe. Rys. M1.12 jest informacyjny i nie stanowi zakresu dostawy; logo, zielona ściana, dekoracyjna okładzina oraz LED nieobjęte wyceną.

Kod	Nazwa / rodzaj	Ilość	Wymiary / zakres	Minimalne parametry / materiał	Uwagi
T1.6	Sofa	2	Gabaryty pojedynczej sofy: szer. ok. 158 cm, gł. ok. 100 cm, wys. ok. 97 cm (tolerancja wymiarów zewnętrznych ±10%); szerokość użytkowa siedziska min. 130 cm, głębokość użytkowa ok. 57 cm (±10%). Sofa dwuosobowa.	Sofa o trwałej, stabilnej konstrukcji nośnej z drewna konstrukcyjnego, sklejki meblowej i/lub metalu, bez chwiejności oraz ostrych krawędzi. Siedzisko z pianki wysokoelastycznej lub równoważnego wypełnienia zachowującego sprężystość przy intensywnym użytkowaniu; podparcie nie może trwale odkształcać się podczas zwykłej eksploatacji. Nośność min. 110 kg na miejsce siedzące. Tapicerka odporna na ścieranie (min. 40 000 cykli Martindale lub równoważna udokumentowana trwałość), pilling min. 4 w skali 1–5, łatwa do czyszczenia i odporna na typowe zabrudzenia użytkowe; trwałe, równe szwy i staranne wykończenie.	2 jednakowe sofy do przestrzeni biurowo-recepcyjnej. Kolor tapicerki: ciepły jasny beż / taupe (stonowany odcień piaskowo-szarobeżowy), matowy, bez połysku i wyrazistych wzorów; kolorystyka spójna z jasnym trawertynem, ciepłym dębem i bordowymi akcentami na rysunkach projektantki. Kolor podany opisowo jako wymaganie, bez zastrzegania producenta ani kolekcji tkanin.

Kod	Nazwa / rodzaj	Ilość	Wymiary / zakres	Minimalne parametry / materiał	Uwagi
T1.7	Biurka biurowe: 6 standardowych + 2 gabinetowe	8 szt. łącznie (6 + 2)	6 biurek standardowych: h ok. 740 mm, gł. ok. 1000 mm, blat min. 25 mm, szerokość dopasowana do stanowiska; 2 gabinetowe wg M1.10, poz. 19 (po jednym w Gabinecie 1 i 2).	6 biurek z prostokątnym blatem, stabilną konstrukcją i wykończonymi krawędziami; 2 biurka gabinetowe z kompletnymi korpusami, szufladami i blatami według rys. M1.10; dla powierzchni szklanej zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i właściwe podparcie.	Łącznie dokładnie 8 biurek: 6 standardowych w pomieszczeniu BIURO i 2 gabinetowe (Gabinet 1 i Gabinet 2) wg rzutu M0.1. Biurek gabinetowych nie dolicza się ponad 8 szt.
T1.8	Komplet zabudów szafowych dla biur	1 komplet	Rys. M1.8, M1.11 i M1.13 (wszystkie przedstawione moduły szafowe)	Kompletna zabudowa na wymiar z półkami, szufladami, drążkami, frontami i blendami; korpusy z laminatu min. 18 mm, fronty MDF fornirowane albo równoważne, zabezpieczone krawędzie i okucia z cichym domykiem.	Zabudowa realizuje funkcje 14 szaf przewidzianych pierwotnie w pozycjach T1.8–T1.11. Nie należy wyceniać dodatkowo szaf wolnostojących.

Kod	Nazwa / rodzaj	Ilość	Wymiary / zakres	Minimalne parametry / materiał	Uwagi
T1.12	Regał paletowy magazynowy	20	Wysokość 3500–4000 mm; głębokość 1100–1200 mm; długość użytkowa przęsła 2700–3500 mm. Konstrukcja modułowa ramowo-belkowa, umożliwiająca regulację wysokości poziomów.	Stalowy regał paletowy do składowania ładunków na paletach. Co najmniej 4 poziomy belkowe składowania powyżej posadzki. Nośność każdego poziomu min. 500 kg przy równomiernym obciążeniu, potwierdzona dokumentacją producenta. Regulowane belki, zabezpieczenia przed wypięciem, stabilna konstrukcja z zabezpieczeniem antykorozyjnym, zakotwienie do podłoża zgodnie z projektem montażowym i trwałe oznaczenie nośności.	20 kompletnych regałów z ramami, parami belek dla wszystkich poziomów, łącznikami, zabezpieczeniami, kotwami oraz montażem i wypoziomowaniem. Konstrukcja musi umożliwiać bezpieczny montaż łącznie 160 krat regałowych T1.13 (8 szt. na regał, po 2 na każdym z 4 poziomów).

Kod	Nazwa / rodzaj	Ilość	Wymiary / zakres	Minimalne parametry / materiał	Uwagi
T1.13	Krata regałowa	160	Wymiary nominalne: szerokość 895 mm, głębokość 1110 mm, wysokość konstrukcyjna ok. 40 mm. Dopuszcza się odchylenia wymiarowe wynikające z systemu mocowania i rozstawu belek, pod warunkiem pełnej kompatybilności z oferowanymi regałami.	Stalowa krata regałowa do wypełnienia poziomów regałów paletowych, z zabezpieczeniem antykorozyjnym i bezpiecznie wykończonymi krawędziami. Nośność pojedynczej kraty min. 500 kg przy równomiernym obciążeniu i prawidłowym podparciu, potwierdzona dokumentacją producenta. W komplecie odpowiednie podpory, zaczepy lub elementy zabezpieczające przed przesunięciem.	160 sztuk, kompatybilnych z T1.12. Montaż po 8 szt. w każdym z 20 regałów, po 2 kraty na poziom; kraty mogą stanowić częściowe wypełnienie poziomu. Wykonawca zapewnia właściwy rozstaw podpór i dokumentuje nośność całego zestawu. Nośność krat nie zwiększa dopuszczalnej nośności poziomu belkowego.

Kod	Nazwa / rodzaj	Ilość	Wymiary / zakres	Minimalne parametry / materiał	Uwagi
T1.14	Regał magazynowy półkowy	16	Wysokość ok. 2000 mm (±100 mm); głębokość 500–600 mm; długość całkowita 3600–3900 mm, uzyskana z dwóch połączonych sekcji o długości użytkowej ok. 1800–1900 mm każda.	Stalowa, modułowa konstrukcja ramowo-belkowa, wolnostojąca, stabilna i zabezpieczona antykorozyjnie. Co najmniej 4 pełne poziomy półkowe w każdej sekcji, z regulacją wysokości. Wypełnienie półek metalowe lub z płyty drewnopochodnej o zabezpieczonych powierzchniach i krawędziach, odpowiednie do przechowywania materiałów magazynowych. Nośność każdego kompletnego poziomu w każdej sekcji min. 200 kg przy równomiernym obciążeniu. Zabezpieczenie przed przechyleniem oraz czytelne oznaczenie obciążeń.	16 kompletnych zestawów dwusekcyjnych, obejmujących ramy, trawersy, pełne wypełnienia półek, łączniki, zabezpieczenia, mocowania i montaż. Dwie połączone sekcje stanowią jeden regał; każda sekcja posiada min. 4 pełne półki. Dopuszcza się systemy skręcane i zaczepowe o nie gorszej stabilności i nośności.
T1.15	Komplet mebli do pomieszczeń sanitarnych	1 komplet	Rys. M1.5, poz. 11, 12a, 12b	Korpusy i fronty z materiałów odpornych na wilgoć, krawędzie uszczelnione; szafki, fronty, półki i okucia w pełnym zakresie projektu.	Bez umywalek, syfonów, baterii oraz instalacji sanitarnych.

Kod	Nazwa / rodzaj	Ilość	Wymiary / zakres	Minimalne parametry / materiał	Uwagi
T1.16	Komplet zabudowy meblowej strefy prysznicowej	1 komplet	Rys. M1.6, poz. 13a, 13b	Meble i fronty odporne na podwyższoną wilgotność, zabezpieczone połączenia i mocowania; wszystkie moduły meblowe z rysunku.	Bez kabin, brodzików, odpływów, armatury i instalacji.

Zakres Części 1 obejmuje wszystkie pozycje tabeli. Zabudowy T1.5 i T1.8 należy wycenić jako kompletne zestawy według przypisanych rysunków bez odrębnego doliczania szaf i modułów składowych. Dokumentacja rysunkowa doprecyzowuje geometrię, funkcje i detale, lecz nie włącza do zamówienia elementów wyraźnie wyłączonych w OPZ. Specyfikacja techniczna regałów w pkt 2 oraz 3c określa kompletną konfigurację dostawy.

3. Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę wyceny Części 1

- Rys. M0.0 PARTER – MEBLE NA WYMIAR
- Rys. M0.1 PIĘTRO – MEBLE NA WYMIAR
- Rys. M1.1 POZ 1, 2, 3, 4 - SZAFA
- Rys. M1.2 POZ 5, 6 – KOMODA, STOLIK
- Rys. M1.3 POZ 7 – LADA RECEPCYJNA
- Rys. M1.4 POZ 8, 9, 10 - SZAFA
- Rys. M1.5 POZ 11, 12a, 12b – MEBLE ŁAZIENKOWE
- Rys. M1.6 POZ 13a, 13b – ZABUDOWA PRYSZNICA
- Rys. M1.7 POZ 14 – ZABUDOWA KUCHENNA
- Rys. M1.8 – zabudowa szafowa, zakres według rysunku (poz. 15a, 15b, 16).
- Rys. M1.9 POZ 17, 18 – ŚCIANA DEKORACYJNA
- Rys. M1.10 POZ 19 – BIURKO
- Rys. M1.11 POZ 20a, 20b, 21 - SZAFA
- Rys. M1.12 poz. 22 – ściana dekoracyjna (rysunek informacyjny, poza zakresem Części 1).
- Rys. M1.13 POZ 23 - SZAFA

Jeżeli rysunek meblowy pokazuje instalacje, armaturę, oświetlenie, urządzenia lub elementy budowlane, Wykonawca wycenia wyłącznie elementy meblowe i czynności montażowe przypisane do mebli, chyba że OPZ wyraźnie stanowi inaczej.

3a. Klasyfikacja elementów objętych i nieobjętych zamówieniem

Do wyposażenia meblowego zalicza się:

- korpusy,
- fronty,
- półki,

- szuflady,
- blaty,
- okucia,
- prowadnice,
- zawiasy,
- systemy cargo,
- elementy konstrukcyjne zabudów meblowych.

Nie stanowią wyposażenia meblowego, chyba że wskazano inaczej:

- urządzenia AGD,
- umywalki,
- baterie,
- syfony,
- brodziki,
- odpływy liniowe,
- armatura sanitarna,
- przyłącza wodno-kanalizacyjne,
- przyłącza elektryczne,
- osprzęt elektryczny,
- instalacje teletechniczne,
- logo,
- zielone ściany,
- elementy identyfikacji wizualnej,
- elementy dekoracyjne ścian,
- luksfery,
- roboty budowlane i wykończeniowe.

3b. Szczegółowe wymagania dotyczące szatni (T1.1 i T1.2)

Zakres: dostawa i ustawienie łącznie 6 kompletnych szaf socjalnych BHP z ławkami, w tym 3 szt. wariantu 1 i 3 szt. wariantu 2. Szafy mają pełnić funkcję indywidualnego przechowywania odzieży i wyposażenia pracowników.

Każda szafa musi mieć stalowy, sztywny korpus, drzwi z zamknięciem (komplet kluczy albo równoważne rozwiązanie), otwory wentylacyjne, bezpiecznie wykończone krawędzie, odporne na korozję powierzchnie malowane proszkowo lub równoważnie oraz łatwozmywalne wnętrze. Elementy mocujące i użytkowe nie mogą powodować ryzyka skaleczenia.

Wariant T1.1: w każdym przedziale 1 drążek ubraniowy i 3 haczyki przesuwne. Wariant T1.2: w każdym przedziale 1 półka, 1 drążek oraz 3 haczyki przesuwne. Szerokość przedziału według wniosku: 400 mm. Nie należy zamieniać tych wariantów ani sumować ich jako 6 szt. tego samego typu.

Ławki zintegrowane z szafami lub trwale połączone z ich konstrukcją: wysokość siedziska 420 mm, głębokość 315 mm; konstrukcja stabilna, bezpieczna w użytkowaniu, z powierzchnią

odporną na częste czyszczenie. Komplet dostawy obejmuje także stopki/elementy poziomujące i konieczne mocowania.

Rozmieszczenie: 6 szaf BHP zostanie dostarczonych do pomieszczeń szatniowych obiektu i ustawionych w miejscach wskazanych podczas przekazania pomieszczeń do montażu, z zachowaniem miejsca na swobodne otwarcie drzwi, korzystanie z ławek i bezpieczne przejścia. Montaż i ustawienie są wliczone w cenę.

3c. Szczegółowe wymagania dotyczące regałów magazynowych (T1.12–T1.14)

Zakres dostawy: 20 regałów paletowych, 160 krat regałowych i 16 metalowych regałów półkowych, z transportem, wniesieniem, kompletnym montażem i oznakowaniem parametrów użytkowych. Elementy muszą być fabrycznie nowe, kompatybilne w obrębie oferowanego systemu i odpowiednie do użytkowania magazynowego.

T1.12 – regały paletowe: 20 szt., każdy 3500 × 1200 × 3500 mm (szer. × gł. × wys.), z czterema poziomami składowania o nośności co najmniej 500 kg na poziom; komplet z ramami, belkami nośnymi, zabezpieczeniami, kotwami i oznaczeniami nośności. Łącznie 80 poziomów. Montaż zgodnie z instrukcją dostawcy i sprawdzonymi warunkami podłoża.

T1.13 – kraty regałowe: 160 szt. o nominalnych wymiarach 895 × 1110 × 40 mm, nośność minimum 500 kg/szt. przy właściwym podparciu. Na każdym z 20 regałów: po dwie kraty na każdym z czterech poziomów (osiem na regał), jako częściowe wypełnienie poziomu. Dostawa obejmuje niezbędne podpory i zabezpieczenia przed przemieszczeniem. Z uwagi na częściowe pokrycie nie deklaruje się pełnego wypełnienia powierzchni poziomów kratami.

T1.14 – regały półkowe: 16 szt. o nominalnych wymiarach 1830 × 500 × 2000 mm, wyposażonych w cztery pełne metalowe półki każdy (łącznie 64 poziomy), nośność co najmniej 200 kg/półkę oraz 800 kg/regał przy równomiernym rozłożeniu ładunku. Komplet obejmuje ramy, belki, wypełnienia, stabilizację, łączniki, zamocowania i oznakowanie nośności.

Dla wszystkich regałów wymaga się instrukcji montażu i eksploatacji w języku polskim, tabliczek lub czytelnych oznaczeń nośności, informacji o dopuszczalnym obciążeniu poziomów oraz dokumentacji potwierdzającej prawidłową konfigurację i montaż. Systemy powinny spełniać właściwe wymagania bezpieczeństwa, w tym mające zastosowanie postanowienia norm dotyczących regałów magazynowych lub rozwiązania równoważne.

Rozmieszczenie: w pomieszczeniach magazynowych obiektu. Wykonawca ustawi i zakotwi regały w miejscach wskazanych przez Zamawiającego podczas przekazania pomieszczenia, z zachowaniem dróg komunikacyjnych, wyjść ewakuacyjnych, hydrantów i dostępu do instalacji. Przed montażem sprawdzi warunki podłoża i możliwość wykonania zamocowań. W zakres ceny wchodzi opracowanie schematu montażowego odpowiadającego konfiguracji wskazanej w tabeli.

3d. Rozmieszczenie biurek (T1.7)

Zakres stanowi dokładnie 8 biurek: 6 standardowych stanowisk w pomieszczeniu BIURO i 2 biurka gabinetowe według M1.10, po jednym w Gabinecie 1 i Gabinecie 2, zgodnie z rzutem M0.1. Wykonawca wycenia oba biurka gabinetowe, a nie jedno; ich dostawa nie powoduje zwiększenia ogólnej liczby biurek ponad 8 szt.

Wyposażenie gabinetowych biurek obejmuje kompletny mebel z korpusem, blatem, szufladami, okuciami oraz przepustami na przewody. Szklany blat musi być bezpieczny w użytkowaniu, właściwie podparty i zamocowany odpowiednio do zastosowanego szkła oraz obciążeń; ostre krawędzie są niedopuszczalne. Oświetlenie LED i instalacja budynkowa pozostają poza zakresem.

4. Wymagania wspólne dla Części 1

- wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne i przeznaczone do intensywnego użytkowania w obiekcie B+R;
- materiały dopuszczone do stosowania zgodnie z właściwymi przepisami; na żądanie Zamawiającego należy przedstawić karty techniczne, deklaracje lub atesty wymagane dla danego materiału;
- powierzchnie zmywalne i łatwe do utrzymania w czystości; elementy narażone na wilgoć zabezpieczone przed pęcznieniem, korozją i deformacją;
- okucia i prowadnice dobrane do ciężaru i częstotliwości użytkowania; wymagane prawidłowe spasowanie frontów i bezpieczne kotwienie elementów tego wymagających;
- Półki meblowe należy wykonać z materiałów zapewniających stabilność użytkową; w przypadku większych rozpiętości należy stosować usztywnienia ograniczające ugięcia;
- kolorystyka, układ usłojenia, kierunek rysunku spieków, profile i detale zgodnie z projektem; przed produkcją próby/dekory do akceptacji bez zmiany ceny;
- wykonanie otworów, wycięć i przejść technologicznych koniecznych do dopasowania mebli do przygotowanych instalacji; bez wykonywania i przerabiania instalacji budynkowych;
- usunięcie opakowań i odpadów po montażu oraz pozostawienie pomieszczeń w stanie uporządkowanym.

5. Granice zakresu – wyłączenia

Część 1 nie obejmuje mebli specjalistycznych objętych Częścią 2, robót gipsowo-kartonowych, robót budowlanych i instalacyjnych, armatury i ceramiki sanitarnej objętych kontraktem budowlanym, osprzętu elektrycznego budynku, systemu kontroli dostępu, CCTV oraz innych urządzeń branżowych. Element pokazany na rysunku jako wyposażenie pomieszczenia nie jest automatycznie elementem dostawy meblowej, jeżeli z dokumentacji wynika, że jest częścią instalacji lub robót budowlanych.

W szczególności poza zakresem dostawy meblowej pozostają:

Rysunki M1.5-M1.6

- umywalki,
- baterie,
- syfony,
- brodziki,
- odpływy,
- instalacje sanitarne.

Rysunek M1.7

- lodówki,
- zmywarki,
- kuchenki mikrofalowe,
- pozostałe urządzenia AGD,
- armatura kuchenna.

Rysunek M1.12

- zielona ściana,
- logo,
- system nawadniania,
- instalacje zasilające elementy dekoracyjne,

Elementy te są wyłączone z dostawy Części 1.

6. Odbiór i gwarancja

- odbiór ilościowy – zgodność liczby i kompletności elementów;
- odbiór jakościowy – zgodność materiałów, kolorystyki, wymiarów, spasowania, stabilności i działania okuć;
- odbiór funkcjonalny – prawidłowe otwieranie, wysuwanie, zamykanie, regulacja oraz brak kolizji z instalacjami i ciągami komunikacyjnymi;
- minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy, liczony zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

7. Powiązanie pozycji wyposażenia z dokumentacją projektową

POZYCJA OPZ	RYSUNKI
T1.3 Zabudowa kuchenna	M1.7 poz. 14
T1.5 Komplet recepcji	M1.1–M1.4 i M1.9 (wyłącznie półki)
T1.7 Biurka (6 standardowych + 2 gabinetowe)	M0.1 – układ 6 biurek w BIURZE; M1.10 poz. 19 – 2 biurka gabinetowe
T1.8 Komplet zabudowy szafowej	M1.8, M1.11 i M1.13
T1.15 Meble sanitarne	M1.5
T1.16 Zabudowa prysznicowa	M1.6
Rysunek wyłącznie informacyjny	M1.12 – poza zakresem Części 1