PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie

ADRES INWESTYCJI: 43-603 Jaworzno ul. Kolbego 20

NAZWA INWESTORA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie

ADRES INWESTORA: 43-603 Jaworzno ul. Kolbego 20

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana Rafał Śliwa

DATA OPRACOWANIA: lipiec.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

lipiec.2026

Data zatwierdzenia

RAFAŁ ŚLIWA
Uprawniony do projektowania, kierowania i nadzoru robót budowlanych. Nr upr. 694/86
43-603 Jaworzno ul. Starowiejska 5/1
Członek ŚOIIB tel. 502 037 466
nr ewid. SLK/BO/6865/01

Remont pomieszczeń MOPS

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń MOPS					
1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		{P2} 2	szt.	2,000	
		{P3} 1	szt.	1,000	
		{P5} 1	szt.	1,000	
		{P6} 1	szt.	1,000	
		{P7} 1	szt.	1,000	
		{P8} 1	szt.	1,000	
				RAZEM	7,000
2	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,25 * 2,0	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
3	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		{P2} 2,0 * 0,25 * 2	m2	1,000	
		{P6} 2,0 * 0,12 * 2	m2	0,480	
				RAZEM	1,480
4	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		{z P5 do P2} 1,1 * 2,1	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
5	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		{P2} 1,3	m	1,300	
		{P6} 1,2	m	1,200	
				RAZEM	2,500
6	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		{P2} 2	szt.	2,000	
		{P3} 1	szt.	1,000	
		{P5} 1	szt.	1,000	
		{P6} 1	szt.	1,000	
		{P7} 1	szt.	1,000	
		{P8} 1	szt.	1,000	
				RAZEM	7,000
7	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		{P2} 0,8 * 2,0	m2	1,600	
		{P5} 0,8 * 2,0	m2	1,600	
		{P6} 0,8 * 2,0	m2	1,600	
		{P7} 0,8 * 2,0	m2	1,600	
		{P8} 0,8 * 2,0	m2	1,600	
				RAZEM	8,000
8	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		{P2} 0,9 * 2,0	m2	1,800	
		{P3} 0,9 * 2,0	m2	1,800	
				RAZEM	3,600
9	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2		
		1,25 * 2,0	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
10	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		{P3} 1	szt.	1,000	

Norma EXPERT Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 11271 Użytkownik: Rafał Śliwa KOSZT SPEC

Remont pomieszczeń MOPS

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{P5} 1	szt.	1,000	
		{P6} 1	szt.	1,000	
		{P9} 3	szt.	3,000	
				RAZEM	**6,000**
11	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		{P3} 1	szt.	1,000	
		{P5} 1	szt.	1,000	
		{P6} 1	szt.	1,000	
		{P9} 3	szt.	3,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - ręczne przycinanie bloczków	m2		
		{z P5 do P9} 1,0 * 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		{P9} 2,0	m2	2,000	
				RAZEM	**2,000**
14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		{P1} 4,7 * 2,0	m2	9,400	
		{P2} 1,69 * 3,55	m2	6,000	
		{P3} 5,18 * 3,75	m2	19,425	
		{P4} 3,58 * 2,87	m2	10,275	
		{P5} 2,79 * 2,59	m2	7,226	
		{P9} 3,75 * 5,07	m2	19,013	
				RAZEM	71,339
15	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m2		
		{P1} 4,70 * 2,0	m2	9,400	
				RAZEM	9,400
16	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
		{P1} 2	miej sc.	2,000	
		{P2} 2	miej sc.	2,000	
		{P3} 4	miej sc.	4,000	
		{P4} 3	miej sc.	3,000	
		{P5} 2	miej sc.	2,000	
		{P9} 5	miej sc.	5,000	
				RAZEM	18,000
17	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m2		
		{P1} 4,70 * 2,0	m2	9,400	
				RAZEM	**9,400**
18	NNRNKB 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm	m2		
		{P2} 1,69 * 3,55	m2	6,000	
		{P3} 5,18 * 3,75	m2	19,425	
		{P4} 3,58 * 2,87	m2	10,275	

Norma EXPERT Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 11271 Użytkownik: Rafał Śliwa KOSZT SPEC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{P5} 2,79 * 2,59	m2	7,226	
		{P9} 3,73 * 5,07	m2	18,911	
				RAZEM	61,837
19	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinięciem na ściany	m2		
		{P1} 4,70 * 2,0 * 1,1	m2	10,340	
		{P2} 1,69 * 3,55 * 1,1	m2	6,599	
		{P3} 5,18 * 3,75 * 1,1	m2	21,368	
		{P4} 3,58 * 2,87 * 1,1	m2	11,302	
		{P9} 4,85 * 3,73 * 1,1	m2	19,900	
				RAZEM	69,509
20	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.19	m2	69,509	
				RAZEM	69,509
21	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		{P6} 1,2 * 1,6	m2	1,920	
		{P5} (2,79 + 2,59) * 2 * 2,0	m2	21,520	
				RAZEM	23,440
22	KNR 2-02 0829-07 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną Pow. 5,0-10,0 m2.	m2		
		poz.21	m2	23,440	
				RAZEM	23,440
23	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		{P6} 1,47 * 1,28	m2	1,882	
		{P7} 2,85 * 1,52	m2	4,332	
		{P8} 1,28 * 1,28	m2	1,638	
				RAZEM	7,852
24	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.23	m2	7,852	
		{P5} 2,79 * 2,59	m2	7,226	
				RAZEM	15,078
25	KNR-W 4-01 0809-12	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju	m2		
		poz.23	m2	7,852	
				RAZEM	7,852
26	KNR 2-02 1118-09 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2.	m2		
		{P5} 2,79 * 2,59	m2	7,226	
				RAZEM	7,226
27	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		{P1} (4,70 + 2,0) * 2 * 1,65 - 1,5 * 1,65	m2	19,635	
		{P2} (1,69 + 3,55) * 2 * 1,65 - 1,25 * 1,65	m2	15,230	
		{P3} (5,18 + 3,75) * 2 * 1,65	m2	29,469	
		{P4} (3,58 + 2,87) * 2 * 1,65	m2	21,285	
		{P5} (2,79 + 2,59) * 2 * 1,65	m2	17,754	
		{P6} (1,47 + 1,28) * 2 * 1,65	m2	9,075	
		{P7} (2,85 + 1,52) * 2 * 3,0 - 0,8 * 2,0 - 1,3 * 1,5	m2	22,670	
		{P8} (1,28 + 1,28) * 2 * 1,65	m2	8,448	
		{P9} (3,73 + 5,07) * 2 * 1,65	m2	29,040	
				RAZEM	172,606
28	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		

Norma EXPERT Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 11271 Użytkownik: Rafał Śliwa KOSZT SPEC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{P1} 4,70 * 2,0 + (4,70 + 2,0) * 2 * 1,35	m2	27,490	
		{P2} 1,69 * 3,55 + (3,55 + 1,69) * 2 * 1,35	m2	20,148	
		{P3} 5,18 * 3,75 + (5,18 + 3,75) * 2 * 1,85	m2	52,466	
		{P4} (3,58 + 2,87) * 2 * 1,85	m2	23,865	
		{P5} 2,79 * 2,59 + (2,79 + 2,59) * 2 * 1,0	m2	17,986	
		{P9} 3,73 * 5,07 + (5,07 + 3,73) * 2 * 1,85	m2	51,471	
				RAZEM	193,426
29	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		{P6} 1,47 * 1,28 + (1,47 + 1,28) * 2 * 0,9	m2	6,832	
		{P7} 2,85 * 1,52	m2	4,332	
		{P8} 1,29 * 1,28 + (1,28 * 1,28) * 2 * 1,35	m2	6,075	
				RAZEM	17,239
30	KNR 2-02 2009-08 + KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		{P1} 4,7 * 2,0	m2	9,400	
		{P2} 1,69 * 3,55	m2	6,000	
		{P3} 5,18 * 3,75	m2	19,425	
		{P4} 3,58 * 2,87	m2	10,275	
		{P5} 2,79 * 2,59	m2	7,226	
		{P6} 1,47 * 1,28	m2	1,882	
		{P7} 2,85 * 1,52	m2	4,332	
		{P8} 1,29 * 1,28	m2	1,651	
		{P9} 3,75 * 5,07	m2	19,013	
				RAZEM	79,204
31	KNR 2-02 2009-07 + KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		{P1} (4,70 + 2,0) * 2 * 3,0 - 1,5 * 2,75	m2	36,075	
		{P2} (1,69 + 3,55) * 2 * 3,0 - 0,8 * 2,0 - 1,25 * 2,0	m2	27,340	
		{P3} (5,18 + 3,75) * 2 * 3,5 - 0,8 * 2,0 * 2	m2	59,310	
		{P4} (3,58 + 2,87) * 2 * 3,5	m2	45,150	
		{P5} (2,79 + 2,59) * 2 * 1,0	m2	10,760	
		{P6} (1,47 + 1,28) * 2 * 0,9	m2	4,950	
		{P7} (2,85 + 1,52) * 2 * 3,0 - 0,8 * 2,0 - 1,3 * 1,5	m2	22,670	
		{P8} (1,29 + 1,28) * 2 * 3,0 - 0,8 * 2,0 * 2 - 0,7 * 2,0	m2	10,820	
		{P9} (3,75 + 5,07) * 2 * 3,5	m2	61,740	
				RAZEM	278,815
32	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - matowa antyrefleksyjna	m2		
		poz.30 + poz.31	m2	358,019	
				RAZEM	358,019
33	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		{P1} 1,5 * 2,75 * 2,5	m2	10,313	
				RAZEM	10,313
34	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		{P1} 1,25 * 2,0 * 2,5	m2	6,250	
				RAZEM	6,250
35	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		

Norma EXPERT Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 11271 Użytkownik: Rafał Śliwa KOSZT SPEC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{P2} 2,4 * 0,8 * 1,5	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
36	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		{P3} 0,15 * 0,6 * 2 * 13	m2	2,340	
		{P4} 0,15 * 0,6 * 2 * 13	m2	2,340	
		{P7} 0,15 * 0,6 * 2 * 10	m2	1,800	
		{P9} 0,15 * 0,6 * 2 * 17	m2	3,060	
				RAZEM	9,540
37	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		{P1} 2	szt.	2,000	
		{P2} 1	szt.	1,000	
		{P3} 1	szt.	1,000	
		{P4} 1	szt.	1,000	
		{P5} 1	szt.	1,000	
		{P7} 1	szt.	1,000	
		{P8} 1	szt.	1,000	
		{P9} 1	szt.	1,000	
				RAZEM	9,000
38	KNR 4-03 1123-01	Demontaż wtyczek w obudowie z tworzywa sztucznego do gniazd o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		{P3} 4	szt.	4,000	
		{P4} 5	szt.	5,000	
		{P7} 2	szt.	2,000	
		{P9} 6	szt.	6,000	
				RAZEM	17,000
39	KNR 5-08 0802-04	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.25 dm3	szt.		
		poz.40 + poz.41	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
40	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		{P1} 1	szt.	1,000	
		{P2} 1	szt.	1,000	
		{P3} 1	szt.	1,000	
		{P4} 4	szt.	4,000	
		{P5} 1	szt.	1,000	
		{P7} 1	szt.	1,000	
		{P8} 1	szt.	1,000	
		{P9} 1	szt.	1,000	
				RAZEM	11,000
41	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		{P3} 4	szt.	4,000	
		{P4} 5	szt.	5,000	
		{P6} 1	szt.	1,000	
		{P7} 2	szt.	2,000	
		{P9} 6	szt.	6,000	
				RAZEM	18,000
42	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		{szacunkowo} 15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
43	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		

Norma EXPERT Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 11271 Użytkownik: Rafał Śliwa KOSZT SPEC

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.42	m	15,000	
				RAZEM	15,000
44	KNR 5-08 0512-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych dla świetlówek ledowych przykręcanych - zgodnie ze specyfikacją	szt.		
		{P1} 1	szt.	1,000	
		{P2} 1	szt.	1,000	
		{P3} 2	szt.	2,000	
		{P4} 1	szt.	1,000	
		{P9} 2	szt.	2,000	
				RAZEM	7,000
45	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa liczników	m2		
		{P6} 1,28 * 0,5	m2	0,640	
				RAZEM	0,640
46	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		poz.3 * 0,04	m3	0,059	
		poz.4 * 0,12	m3	0,277	
		poz.16 * 0,05	m3	0,900	
		poz.23 * 0,05	m3	0,393	
		poz.42 * 0,065 * 0,065	m3	0,063	
		{pozostałe} 1	m3	1,000	
				RAZEM	2,692
47	cena zakładowa	składowanie gruzu	t		
		poz.46 * 1,6	t	4,307	
				RAZEM	4,307

RAFAŁ ŚLIWA
Uprawniony do projektowania, kierowania
i nadzoru robót budowlanych. Nr upr. 694/86
43-603 Jaworzno, ul. Starowiejska 5/1
Członek [illegible] tel. 502 037 466
nr ewid. SLK/[illegible]/865/01