LEGENDA:
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- PROJEKTOWANE ŚCIANY
- PROJEKTOWANE ŚCIANY G-K
- PROJEKTOWANE ŚCIANY PŁYTA WARSTWOWA ROZDZ. WEŁNA MINERALNA
- WYBURZENIA / ROZBIÓRKI
- OBSZAR ZMIAN ARCHITEKTONICZNYCH
- NAWIEWNIK
- WYWIEWNIK
- TŁUMIK AKUSTYCZNY
- HYDRANT WEWNĘTRZNY HW-25
- HYDRANT WEWNĘTRZNY HW-52
- PRZYCISK PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
- ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ. REI 60
- ŚCIANA ODDZIELENIA PPOŻ. REI 120

UWAGI:
1. ELEMENTY DODATKOWE TAKIE JAK OKNA DACHOWE, WYŁAZY WENTYLACYJNE ITP. ORAZ RYNNY I RURY SPUSTOWE MONTOWAĆ WG INSTRUKCJI PRODUCENTA
2. ISTNIEJĄCE ZIELENIE RURY SPUSTOWE ZLOKALIZOWANE W BUDYNKU NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE WYKONANE Z RUR PVC
3. ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ HYDRANTOWĄ WRAZ Z ISTNIEJĄCYM HYDRANTAMI NALEŻY ZDEMONTOWAĆ.
4. ISTNIEJĄCE WEJŚCIA INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU, ZASILANIE INSTALACJE PPOŻ NALEŻY TRWALE ZASŁEPIĆ I ODCIĄĆ
5. ODPOWIETRZENIE PIONÓW KANALIZACJI ORAZ ELEMENTY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I WYKONAĆ WG PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ
6. WSZYSTKIE WYKROCZYTOWANE WYMIARY DO WCZEŚNIEJSZEGO PRZYGOTOWANIA ELEMENTÓW SPRAWDZIĆ PONOWNIE NA BUDOWIE
7. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WG PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
8. INSTALACJE SANITARNE I ELEKTRYCZNE WYKONAĆ WG BRANŻOWYCH PROJEKTÓW TECHNICZNYCH
9. RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZWIĄZYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I BRANŻOWYMI PROJEKTAMI TECHNICZNYMI
10. SUWNICE MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I INSTRUKCJĄ PRODUCENTA, UWZGLĘDNIAĆ MONTAŻ ICH PODKONSTRUKCJI W ODSUNIĘCIU O MIN. 25cm OD ISTNIEJĄCEJ ZYLATACJI POSADZKI
11. DOKŁADNĄ ILOŚĆ ROZMIESZCZONE I WYSOKOŚĆ ODBIJANE LOGICZNIE Z INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI
12. WSZYSTKIE URZĄDZENIA ORAZ ELEMENTY ZOSTAŁY WSKAZANE JAKO PRZYKŁADOWE, W CELU OKREŚLENIA ICH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, MOŻLIWE JEST ZASTOSOWANIE INNYCH MATERIAŁÓW/URZĄDZEŃ O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH

DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU ISTNIEJĄCEJ POSADZKI

± 0,00 - P.P.P.=23,20 m.n.p.m.

1/1 KOMUNIKACJA	16,44m² GRES/TERAKOTA
1/2 KOMUNIKACJA	33,22m² GRES/TERAKOTA
1/3 KOMUNIKACJA	7,33m² GRES/TERAKOTA
1/4 PRZEDSIONEK	2,09m² GRES/TERAKOTA
1/5 WC	1,39m² GRES/TERAKOTA
1/6 WC	2,23m² GRES/TERAKOTA
1/7 PODJAZD	1,39m² GRES/TERAKOTA
1/8 PRZEDSIONEK	2,40m² GRES/TERAKOTA
1/9 POKÓJ – BIURO	12,72m² POSADZKA DYWANOWA
1/10 POMIESZCZENIE POMOCNICZE	6,86m² POSADZKA BETONOWA
1/11 WARSZTAT	30,99m² POSADZKA BETONOWA
1/12 NARZĘDZIOWNIA/MAGAZYN	36,30m² POSADZKA BETONOWA
1/13 POKÓJ – BIURO	15,42m² POSADZKA DYWANOWA
1/14 POKÓJ – BIURO	16,35m² POSADZKA DYWANOWA
1/15 POKÓJ – BIURO	14,74m² POSADZKA DYWANOWA
1/16 HALA PRODUKCYJNA	1139,44m² POSADZKA BETONOWA
1/17 POMIESZCZENIE KONTROLI JAKOŚCI – BADAN BST	72,88m² POSADZKA BETONOWA
1/18 NARZĘDZIOWNIA DLA STREFY MASZYN / CNC	9,56m² POSADZKA BETONOWA
1/19 PRZEDSIONEK	4,45m² GRES/TERAKOTA
1/20 PISUAR	4,41m² GRES/TERAKOTA
1/21 WC	1,31m² GRES/TERAKOTA
1/22 WC	1,23m² GRES/TERAKOTA
1/23 PRZEDSIONEK	2,40m² GRES/TERAKOTA
1/24 WC	1,28m² GRES/TERAKOTA
1/25 KOMPRESOROWNIA	12,24m² POSADZKA BETONOWA
1/26 HALA PRODUKCYJNA OBRÓBKA MASZYNOWA CNC	316,50m² POSADZKA BETONOWA
1/27 HALA PRODUKCYJNA STREFA MONTAŻU	568,70m² POSADZKA BETONOWA
1/28 POMIESZCZENIE SPEDYCYJNE	595,06m² POSADZKA BETONOWA
1/29 SZATNIA MĘSKA	65,51m² GRES/TERAKOTA
1/30 UMYWALNIA MĘSKA	19,78m² GRES/TERAKOTA
1/31 WC	1,42m² GRES/TERAKOTA
1/32 WC	1,42m² GRES/TERAKOTA
1/33 PISUARY	4,23m² GRES/TERAKOTA
1/34 POMIESZCZENIE POMOCNICZE	1,18m² POSADZKA BETONOWA
1/35 KOMUNIKACJA	9,20m² GRES/TERAKOTA
1/36 KOMUNIKACJA	17,25m² GRES/TERAKOTA
1/37 USTĘP OGÓLNODOSTĘPNY MĘSKI	6,26m² GRES/TERAKOTA
1/38 USTĘP OGÓLNODOSTĘPNY DAMSKI	6,26m² GRES/TERAKOTA
1/39 POMIESZCZENIE SOCJALNE	6,86m² GRES/TERAKOTA
1/40 POKÓJ – BIURO	64,36m² POSADZKA DYWANOWA
1/41 POKÓJ – BIURO MAGAZYNU ZEWNĘTRZNEGO	16,15m² POSADZKA BETONOWA
1/42 POMIESZCZENIE POMOCNICZE	75,60m² POSADZKA BETONOWA

Jednostka projektowa	PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE mgr inż. arch. Dariusz Kędzierski
	ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/12 A 71-004 Szczecin
	tel.: +48 607 31 00 94 e-mail: dariej@tlenkomail.pl
Tytuł, autorskie	PRAWO AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedstawione przykładowe zagospodarowanie jest chronione prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. (tekst w: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami)
Projektant/ka / rzeczoznawca/ca uprawniona/y	mgr inż.arch. DARIUSZ KĘDZIERSKI — Podpis:
Nr uprawnień	57/SU/2000
Sprawdzający/a / rzeczoznawca/ca uprawniona/y	mgr inż.arch. MATEUSZ TOMCZEWSKI — Podpis:
Nr uprawnień	
Sprawdzający/a / rzeczoznawca/ca uprawniona/y	mgr inż.arch. AGNIESZKA PECUCH — Podpis:
Nr uprawnień	77/PKOM/2006
Zakres zmian	PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA HALI MAGAZYNOWEJ NA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWĄ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ, BUDOWA PARKINGU WATY MAGAZYNOWEJ, FUNDAMENTU ZBIORNIKÓW GAZOWI TECHNOLOGICZNYCH, ŚCIANY OPOROWEJ ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Adres inwestycji	ul. Ziemowita, 71-717 Szczecin, działki nr 1/1, 1/12, 9/1 (obr. 3022), 19/1 (obr. 3031)
Inwestor/zlecający/a	Lithra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Taboglińska 34, 71-717 Szczecin
Zawartość/zakres rysunku	HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ
Nazwa rysunku	RZUT PARTERU
Etap	PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTURA
Data	06.2026
Skala	1:100
Nr rys.	PT-2