

Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie noclegowym przy ul. Deszczowej 4 w Katowicach o powierzchni użytkowej 694,66 m².

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość
KOSZTORYS: Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie noclegowym przy ul. Deszczowej 4 w Katowicach o powierzchni użytkowej 694,66 m².									
1		ul. Deszczowa 4- Budynek Główny							
1.1		Roboty instalacyjne i przygotowawcze							
1									
d.1.1									
2									
d.1.1	wycena indywidualna	Doprowadzenie wewnętrznej instalacji gazowej do 6 pomieszczeń kuchennych w budynku głównym : 2 pom. na parterze, 2 pom. na I piętrze, 2 pom. na II piętrze	kpl.	6,000					
3	KNKRB 3 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą, o szer. 100 cm-1 kpl. drzwi zewnętrzne	m2	1,0 * 2 = 2,000					
d.1.1									
Razem dział: Roboty instalacyjne i przygotowawcze									
1.2		Dach i poddasze							
4	KNR 2-22 0801-03 analogia	Izolacja z płyt wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - jedna warstwa o gr. 20 cm	m2	200,000					
d.1.2									
5	KNR 2-22 0801-04 analogia	Izolacja z płyt wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - następna warstwa o gr. 10 cm	m2	200,000					
d.1.2									
6	KNR 2-02 2006-04 analogia	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach- poddasze	m2	200,000					
d.1.2									
7	KNR 2-22 0801-01 analogia	Izolacja z płyt wełny mineralnej pionowa ścian szczytowych budynku - jedna warstwa	m2	62,000					
d.1.2									
8	KNR 2-02 2006-03 analogia	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach- ściany szczytowe na poddaszu	m2	62,000					
d.1.2									
9	KNR 0-21 4007-03 analogia	Wyrównanie podłogi z płyt OSB gr. 22 mm	m2	180,000					
d.1.2									
10	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2	180,000					
d.1.2									
11	wycena indywidualna	Zakup i montaż wyłazu dachowego	kpl.	1,000					
d.1.2									
12	KNR 4-01 0405-01 analogia	Wycięcie otworów okiennych w dachu, w celu montażu okien dachowych Krotność = 8	m	3,800					
d.1.2									
13	NNRNKB 202 1027-01 analogia	(z.VI) Montaż okien dachowych w poddaszu- 8 szt. o wymiarach 78x98	kpl.	8,000					
d.1.2									
14	wycena indywidualna	Zakup i montaż markizy okna dachowego zewnętrznej- 8 kpl.	kpl.	8,000					
d.1.2									
15	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian- sufit na poddaszu	m2	200,000					
d.1.2									
16	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie- sufit na poddaszu	m2	200,000					
d.1.2									
17	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych- sufit na poddaszu	m2	200,000					
d.1.2									

Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie noclegowym przy ul. Deszczowej 4 w Katowicach o powierzchni użytkowej 694,66 m².

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość
18 d.1.2	KNNR-W 2 W0502- 01 analogia	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej wokół okien przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm Krotność = 8	m2	3,6 * 0,2 = 0,720					
19 d.1.2	KNR 19- 01 0434- 04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym	ms c.	6 * 3 = 18,000					
20 d.1.2	KNR 19- 01 0434- 05 analogia	Wycięcie otworów dla komina w dachu	ms c.	6,000					
21 d.1.2	KNNR-W 2 W0502- 08 analogia	Obróbki blacharskie wywiewek dla kominów wentylacyjnych o śr. 125 mm	szt.	6,000					
22 d.1.2	KNR AT- 43 0202- 02 analogia	Zabudowa dla w/w na poziomie I, II i poddaszu z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach kapeluszowych mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej; pokrycie dwuwarstwowe	m2	9,000					
Razem dział: Dach i poddasze									
1.3		Klatka schodowa							
23 d.1.3	KNR 0-19 0928-07 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o wymiarach 98 x162- 3 kpl. Krotność = 3	m2	1,6 * 0,98 = 1,568					
24 d.1.3	KNR-W 2- 02 2119- 02 analogia	Parapety wewnętrzne- elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm Krotność = 3	m	1,250					
25 d.1.3	TZKNBK XXII 1010- 01 analogia	Parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej Krotność = 3	szt.	1,000					
Razem dział: Klatka schodowa									
1.4		Piwnica							
26 d.1.4	KNR 0-19 0928-01 analogia	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o wymiarach 51x38cm w piwnicy- 12 kpl. Krotność = 12	m2	0,200					
27 d.1.4	KNR 2-11 0413-05 analogia	Zalanie schodów z cegły zaprawą cementową M12	m3	(0,24 + 0,17) * 1,07 * 9 * 0,05 = 0,197					
28 d.1.4	KSNR 2 1002-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi wewnętrzne o szer. 90 cm - 1 kpl.	m2	0,7 * 2 = 1,400					
29 d.1.4	KNR AT- 42 0107- 03 analogia	Okładziny podłogowe- płytki o wymiarach 50x50 cm- płytki w piwnicy	m2	(0,24 + 0,17) * 1,07 * 9 = 3,948					
Razem dział: Piwnica									
1.5		Parter							
1.5.1		Łazienka							
30 d.1.5 .1	KNR AT- 43 0108- 03 analogia	Ścianki działowe ocieplne wełną mineralną, wzmocnione płytą gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm o rozstawie profili 100 cm z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.60.20)- wydzielenie łazienki	m2	7,000					

Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie noclegowym przy ul. Deszczowej 4 w Katowicach o powierzchni użytkowej 694,66 m².

Kosztytarys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość
31 d.1.5 .1	KSNR 2 1002-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi łazienkowe o szer. 70 cm Krotność = 2	m2	0,7 * 2 = 1,400					
32 d.1.5 .1	ZKNR C-1 0302-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie podłoża nienasiąkliwego - powierzchnie poziome pod płytki	m2	6,000					
33 d.1.5 .1	KNR AT- 42 0107- 03 analogia	Okładziny podłogowe- płytki o wymiarach 50x50 cm- płytki w łazience	m2	8,000					
34 d.1.5 .1	KNR AT- 42 0104- 07 analogia	Okładziny ściennie; płytki o wymiarach 30x60 cm- łazienka	m2	18,000					
35 d.1.5 .1	wycena indywidualna	Wykonanie i rozprowadzenie instalacji wod-kan. dla kuchni i łazienki ok. 5 mb	kpl.	1,000					
36 d.1.5 .1	KNR 2- 15/GEBE RIT 0102- 05 analogia	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.	1,000					
37 d.1.5 .1	KNR 4-02 0224-01 analogia	Montaż miski ustępowej siedzeniowej	szt.	1,000					
38 d.1.5 .1	KNR-W 2- 15 0230- 02 analogia	Montaż umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,000					
39 d.1.5 .1	TZKNBK XVIII I B- 117 analogia	Bateria umywalkowa- montaż	szt.	1,000					
40 d.1.5 .1	wycena indywidualna	Zakup i montaż kabiny prysznicowej- łazienka	kpl.	1,000					
41 d.1.5 .1	wycena indywidualna	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w łazience	kpl.	1,000					
42 d.1.5 .1	wycena indywidualna	Zakup i montaż w łazience lampy sufitowej, lampy nad lustrem, montaż gniazdka oraz włącznika	kpl.	1,000					
43 d.1.5 .1	KNR 0-19 0928-07 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o wymiarach 50x80 cm- "naświetlenie" pomiędzy kuchnia a łazienką	m2	0,5 * 0,8 = 0,400					
44 d.1.5 .1	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ściany wewnętrzne w pomieszczeniach	m2	50,000					
45 d.1.5 .1	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie- ściany wewnętrzne w pomieszczeniach	m2	50,000					
46 d.1.5 .1	KNNR 2 1402-03 analogia	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych- sufity	m2	15,000					

Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie noclegowym przy ul. Deszczowej 4 w Katowicach o powierzchni użytkowej 694,66 m².

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość
47 d.1.5 .1	wycena indywidualna	Zakup i montaż czujnika ruchu- w łazience	kpl.	1,000					
Razem dział: łazienka									
1.5.2		kuchnia							
48 d.1.5 .2	KSNR 2 1002-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi o szer. 70 cm	m2	0,7 * 2 = 1,400					
49 d.1.5 .2	ZKNR C-1 0302-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie podłoża nienasiąkliwego - powierzchnie poziome pod płytki	m2	6,000					
50 d.1.5 .2	KNR AT-42 0107-03 analogia	Okładziny podłogowe- płytki o wymiarach 50x50 cm- płytki w kuchni	m2	10,000					
51 d.1.5 .2	wycena indywidualna	Wykonanie i rozprowadzenie instalacji wod-kan. dla kuchni i łazienki ok. 5 mb	kpl.	1,000					
52 d.1.5 .2	wycena indywidualna	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w kuchni	kpl.	1,000					
53 d.1.5 .2	wycena indywidualna	Zakup i montaż w kuchni lampy sufitowej, montaż 4 szt. gniazdek nadblatowych, 2 szt. gniazdek w ścianie, włącznika	kpl.	1,000					
54 d.1.5 .2	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ściany wewnętrzne w pomieszczeniach	m2	50,000					
55 d.1.5 .2	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie- ściany wewnętrzne w pomieszczeniach	m2	50,000					
56 d.1.5 .2	KSNR 2 1002-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi wewnętrzne o szer. 80 cm do kuchni	m2	0,8 * 2 = 1,600					
57 d.1.5 .2	KNNR 2 1402-03 analogia	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych- sufit	m2	15,000					
58 d.1.5 .2	KNNR 2 1402-03 analogia	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłóży gipsowych- ściany w kuchni	m2	36,000					
59 d.1.5 .2	wycena indywidualna	Zakup i montaż aneksu kuchennego wraz ze zlewozmywakiem	kpl.	1,000					
60 d.1.5 .2	wycena indywidualna	Zakup i montaż czujnika ruchu- w kuchni	kpl.	1,000					
Razem dział: kuchnia									
Razem dział: Parter									
1.6		I piętro							
1.6.1		łazienka							
61 d.1.6 .1	KNR AT-43 0108-03 analogia	Ścianki działowe ocieplne wełną mineralną, wzmocnione płytą gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm o rozstawie profili 100 cm z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.60.20)- wydzielenie łazienki	m2	7,000					

Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie noclegowym przy ul. Deszczowej 4 w Katowicach o powierzchni użytkowej 694,66 m².

Koszty ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość
62 d.1.6 .1	KSNR 2 1002-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi łazienkowe o szer. 70 cm Krotność = 2	m2	0,7 * 2 = 1,400					
63 d.1.6 .1	ZKNR C-1 0302-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie podłoża nienasiąkliwego - powierzchnie poziome pod płytki	m2	6,000					
64 d.1.6 .1	KNR AT- 42 0107- 03 analogia	Okładziny podłogowe- płytki o wymiarach 50x50 cm- płytki w łazience	m2	8,000					
65 d.1.6 .1	KNR AT- 42 0104- 07 analogia	Okładziny ściennie; płytki o wymiarach 30x60 cm- łazienka	m2	18,000					
66 d.1.6 .1	wycena indywidualna	Wykonanie i rozprowadzenie instalacji wod-kan. dla łazienki ok. 5 mb	kpl.	1,000					
67 d.1.6 .1	KNR 2- 15/GEBE RIT 0102- 05 analogia	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.	1,000					
68 d.1.6 .1	KNR 4-02 0224-01 analogia	Montaż miski ustępowej siedzeniowej	szt.	1,000					
69 d.1.6 .1	KNR-W 2- 15 0230- 02 analogia	Montaż umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1,000					
70 d.1.6 .1	TZKNBK XVIII I B- 117 analogia	Bateria umywalkowa- montaż	szt.	1,000					
71 d.1.6 .1	wycena indywidualna	Zakup i montaż kabiny prysznicowej- łazienka	kpl.	1,000					
72 d.1.6 .1	wycena indywidualna	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w łazience	kpl.	1,000					
73 d.1.6 .1	wycena indywidualna	Zakup i montaż w łazience lampy sufitowej, lamy nad lustrem, montaż gniazdka oraz włącznika	kpl.	1,000					
74 d.1.6 .1	KNR 0-19 0928-07 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielných z PCV o wymiarach 50x80 cm- "naświetlenie" pomiędzy kuchnią a łazienką	m2	0,5 * 0,8 = 0,400					
75 d.1.6 .1	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ściany wewnętrzne w pomieszczeniach	m2	50,000					
76 d.1.6 .1	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie- ściany wewnętrzne w pomieszczeniach	m2	50,000					
77 d.1.6 .1	KNNR 2 1402-03 analogia	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych- sufity	m2	15,000					

Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie noclegowym przy ul. Deszczowej 4 w Katowicach o powierzchni użytkowej 694,66 m².

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość
78 d.1.6 .1	wycena indywidualna	Zakup i montaż czujnika ruchu- w łazience	kpl.	1,000					
Razem dział: łazienka									
1.6.2		kuchnia							
79 d.1.6 .2	KSNR 2 1002-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi o szer. 70 cm	m2	0,7 * 2 = 1,400					
80 d.1.6 .2	ZKNR C-1 0302-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie podłoża nienasiąkliwego - powierzchnie poziome pod płytki	m2	6,000					
81 d.1.6 .2	KNR AT- 42 0107- 03 analogia	Okładziny podłogowe- płytki o wymiarach 50x50 cm- płytki w kuchni	m2	10,000					
82 d.1.6 .2	wycena indywidualna	Wykonanie i rozprowadzenie instalacji wod-kan. dla kuchni ok. 5 mb	kpl.	1,000					
83 d.1.6 .2	wycena indywidualna	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w kuchni	kpl.	1,000					
84 d.1.6 .2	wycena indywidualna	Zakup i montaż w kuchni lampy sufitowej, montaż 4 szt. gniazdek nadblatowych, 2 szt. gniazdek w ścianie, włącznika	kpl.	1,000					
85 d.1.6 .2	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ściany wewnętrzne w pomieszczeniach	m2	50,000					
86 d.1.6 .2	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie- ściany wewnętrzne w pomieszczeniach	m2	50,000					
87 d.1.6 .2	KSNR 2 1002-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi wewnętrzne o szer. 80 cm do kuchni	m2	0,8 * 2 = 1,600					
88 d.1.6 .2	KNNR 2 1402-03 analogia	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych- sufity	m2	15,000					
89 d.1.6 .2	KNNR 2 1402-03 analogia	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych- ściany w kuchni	m2	36,000					
90 d.1.6 .2	wycena indywidualna	Zakup i montaż aneksu kuchennego wraz ze zlewozmywakiem	kpl.	1,000					
91 d.1.6 .2	wycena indywidualna	Zakup i montaż czujnika ruchu- w kuchni	kpl.	1,000					
Razem dział: kuchnia									
Razem dział: I piętro									
1.8		Klatka schodowa							

Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie noclegowym przy ul. Deszczowej 4 w Katowicach o powierzchni użytkowej 694,66 m².

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość
93 d.1.8	KNR 13-23 0101-08 analogia	Skucie płytek na klatkę schodowej	m2	30,000					
94 d.1.8	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu	t	30 * 0,02 * 1,6 = 0,960					
95 d.1.8	ZKNR C-1 0302-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie podłoża nienasiąkliwego - powierzchnie poziome pod płytki (klatka schodowa)	m2	30,000					
96 d.1.8	KNR AT-42 0107-03 analogia	Okładziny podłogowe- płytki o wymiarach 50x50 cm- (klatka schodowa + korytarze)	m2	30 + 26 = 56,000					

Razem dział: Klatka schodowa

1.9		Pomieszczenie socjalne- Piwnica							
1.9.1		Adaptacja 2 pomieszczeń w piwnicy na: magazyn środków czystości i szatnię dla pracowników							
97 d.1.9 .1	ZKNR C-1 0302-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie podłoża nienasiąkliwego - powierzchnie poziome pod płytki (korytarz w piwnicy)	m2	25,000					
98 d.1.9 .1	KNR AT-42 0107-03 analogia	Okładziny podłogowe- płytki o wymiarach 50x50 cm- (korytarz w piwnicy)	m2	25,000					
99 d.1.9 .1	KNR 9-24 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ściany w piwnicy	m2	65,000					
100 d.1.9 .1	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie- ściany w piwnicy	m2	65,000					
101 d.1.9 .1	KNNR 2 1402-03 analogia	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych- ściany w piwnicy	m2	90,000					
102 d.1.9 .1	wycena indywidualna	Doprowadzenie zasilania energią elektryczną ok. 10 mb.	mb	10,000					
103 d.1.9 .1	wycena indywidualna	Montaż 4 lamp z montażem włącznika i 4 gniazd elektrycznych, oraz montaż 4 lamp	kpl.	4,000					
104 d.1.9 .1	KSNR 2 1002-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi wewnętrzne o szer. 70x170 cm- 2 kpl. drzwi Krotność = 2	m2	0,7 * 1,7 = 1,190					
105 d.1.9 .1	wycena indywidualna	Zakup i montaż 4 szaf pracowniczych ubraniowych	kpl.	4,000					

Razem dział: Adaptacja 2 pomieszczeń w piwnicy na: magazyn środków czystości i szatnię dla pracowników

Razem dział: Pomieszczenie socjalne- Piwnica

1.10		Roboty towarzyszące							
106 d.1.1 0	KSNR 2 1002-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- drzwi wewnętrzne klatkowe o szer. 100x200 cm- 2 kpl. drzwi Krotność = 5	m2	1 * 2 = 2,000					

Roboty budowlane i instalacyjne w obiekcie noclegowym przy ul. Deszczowej 4 w Katowicach o powierzchni użytkowej 694,66 m².

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość
107 d.1.1 0	KNR AT-42 0104-07 analogia	Okładziny ścienne; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²	5,000					
108 d.1.1 0	wycena indywidualna	Zakup i montaż kuchenki gazowej 4 palnikowe- 4 szt.	kpl.	4,000					
109 d.1.1 0	wycena indywidualna	Zakup szafki kuchennej 40 cm, wraz z zakupem i montażem blatu kuchennego o dł. 4 m, oraz montaż listw ochronnych przyściennych	kpl.	1,000					
Razem dział: Roboty towarzyszące									
1.11		Poprawa warunków użytkowych obiektu							
110 d.1.1 1	wycena indywidualna	Zakup i montaż 6 okapów kuchennych	kpl.	6,000					
111 d.1.1 1	wycena indywidualna	Zakup i montaż aneksów kuchennych w dwóch pomieszczeniach, wraz z umywalką, szafki, blat o dł. 3 m	kpl.	2,000					
112 d.1.1 1	wycena indywidualna	Zakup i montaż 2 dodatkowych kuchenek gazowych 4 palnikowe	kpl.	2,000					
Razem dział: Poprawa warunków użytkowych obiektu									
1.12		Oszczędność wody							
113 d.1.1 2	wycena indywidualna	Zakup i montaż reduktora ciśnienia wody	kpl.	1,000					
114 d.1.1 2	wycena indywidualna	Wymiana toalet starego typu na układ-geberit plus muszla z 2 stopniami zużycia wody	kpl.	6,000					
Razem dział: Oszczędność wody									
1.13		Czujniki ruchu							
115 d.1.1 3	wycena indywidualna	Zakup i montaż czujników ruchu-wymiana włączników w kuchniach i łazienkach na czujniki ruchu	kpl.	9,000					
Razem dział: Czujniki ruchu									
Razem dział: ul. Deszczowa 4- Budynek Główny									
Kosztorys netto									
VAT 23%									
Kosztorys brutto									