

Kosztorys

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU USŁUGOWEGO NA ŻŁOBEK, BIAŁYSTOK, UL. KOLEJOWA 12

Lokalizacja: **ul. Kolejowa 12, Białystok**
obręb 03 - Antoniuk
działka ewid. nr 518/5

Inwestor: **Aleksandra Matowicka**

Wykonawca: **ARCHIFORM PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA**
ANNA WOJCIECHOWSKA
ul. Narwik 24/95, 01-471 Warszawa

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU USŁUGOWEGO NA ŻŁOBEK, BIAŁYSTOK, UL. KOLEJOWA 12		
1	Rozdział	Roboty budowlane		
1.1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNNR 3/801/4	Rozebranie posadzek z płytek ułożonych na zaprawie cementowej	m2	285,35
2	KNNR 3/301/1	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	2,541
3	KNR 401/354/7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt	2
4	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t na od- ległość do 1 km	m3	4,417
5	KNR 401/108/12	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 5 t Krotność=8,00	m3	4,417
6	analiza indy- widualna	Utylizacja gruzu	m3	4,417
1.2	Element	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH		
7	KNR 401/323/2 (1)	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną przebić w ścianach z cegieł	szt	3
8	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni uzupełnienia do 5 m2, na podłożu z cegły lub pustaków ceramicznych	m2	12,7
9	KNR 401/705/1 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III, szerokości do 15 cm na zamurowanych bruzdach po rozebranych ściankach	m	18,5
10	KNR 401/303/1 (1)	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ściankach o grubości 1/4 cegły, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	3,055
11	KNR 909/402/3 (1)	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W-112 z okładziną obustronną 2-warstwową, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, okładzina gr. 125 mm, płyta GKB-12,5 mm, masa Uniflott	m2	289,104
12	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	
13	KNR 202/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	70,88
14	KNNR 2/803/2	Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi - mocowanymi na klej	m2	70,88
15	KNNR 2/603/3	Jednowarstwowe izolacje z folii izolacyjnej, układanej na sucho z wywiniciem na ściany	m2	181,2
16	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7 grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	181,2
17	KNR 202/1102/3	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej M-7 Krotność=4	m2	181,2
18	KNR 202/1118/1	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych i wykładzin pcw i tekstylnych układa- nych na klej - przygotowanie podłoża	m2	52,42
19	KNNR 2/1203/1 (1)	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną	m2	52,42
20	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładzinę pcw lub tekstylną - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2 mm	m2	232,93
21	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładzinę pcw lub tekstylną - dopłata za każdy 1 mm grubości lecz nie więcej niż 10 mm Krotność=3,00	m2	232,93
22	KNNR 2/1206/2 (1)	Posadzki z wykładziny rulonowej z PCW obiektowej, wielowarstwowej antyelektrostatyczna zgodnie z PN-90/P-040980, odporność na odształcenia, max zużycie ścierne 0,12 mm, opór objętościowy - ok 10 Ohm, antypoślizgowe, współczynnik wyciszenia dźwięku min dB, klasa trudnopalności zgodna z PN- B02854 1996 grubości 2,0 mm, na kleju z wywiniciem na ściany 10 cm	m2	232,93
23	KNNR 2/1206/7	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	232,93
24	KNNR 7/507/4	Progi i listwy osłaniające	m	14
25	dostawa	Listwa progowa aluminiowa 0.90*9	m	14
26	KNNR 2/603/3	Jednowarstwowe izolacje z folii izolacyjnej, układanej na sucho z wywiniciem na ściany	m2	289,104
27	KNRW 202/612/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa gr. 20 cm	m2	289,104
28	KNRW 202/2702/1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	289,104
29	KNR 19/1024/8 (2)	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi	m2	7
30	KNR 19/1023/7 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodelne, osadzanie na kotwach	m2	23,84

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Roboty sanitarne		
2.1	Element	Roboty montażowe		
31	KNRW 215/111/2 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	23,900
32	KNRW 215/111/1 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	4
33	KNRW 215/111/1 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	35,000
34	KNRW 215/127/3	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych	m	65,000
35	KNRW 215/128/1	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	65,000
36	KNRW 215/128/1	bakteriologiczne badanie wody	m	1,000
37	KNR 34/101/2	Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m	65,000
38	KNNR 4/142/2	S.01.2.00 Szafka hydrantowa wnękowa z hydrantem wewnętrznym HP25 i wę- żem półsztywnym	kpl.	1
39	KNRW 215/130/3 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	4
40	KNRW 215/137/2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	10
41	KNR 215/107/5	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.	10
42	KNR 215/107/2	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	1,000
43	KNR 215/205/4	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	15
44	KNR 215/217/3	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową	szt.	2
45	KNRW 215/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	5
46	KNRW 215/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	15
47	KNR 215/224/3	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	5
48	KNR 215/221/1	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem (uwaga w łazienkach dla niepełnosprawnych uwzględniono montaż pochwyty oraz instalację przyzywową)	szt.	8