

L.p.	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość opcjonalna (do)	Cena jednostkowa	Cena
	Część A	Roboty wykończeniowe budynku F-16 parter wraz z halą skalowania, pomieszczeniami technicznymi z wyłączeniem sal konferencyjnych, stołówki i zaplecza gastronomicznego				
1	Rozdział	BUDYNEK F-16 parter w osiach 5 do 27 oprócz klatek schodowych				
1.1	Element	TYNKI, MALOWANIE, OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				
1	KNR 202/2005/5	Okładziny na stropach na gotowych rusztach drewnianych lub metalowych, z płyt gipsowych wodoodpornych - POM. SANITARNE	m2	163,60	0,00 zł	0,00 zł
2	KNR 202/2005/5	Okładziny na stropach na gotowych rusztach metalowych, z płyt gipsowych dźwiękochłonnych - systemowych - POM. POZOSTAŁE	m2	1 905,82	0,00 zł	0,00 zł
3	KNR 14/2010/1 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101 wypełnione płytą z wełny mineralnej - ZABUDOWA PRZESTRZENI MIEDZY ŚCIANAMI DZIAŁOWYMI A SUFITEM W POM. SANITARNYCH	m2	189,57	0,00 zł	0,00 zł
4	KNR 202/2004/1	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01 - OBUDOWA PIONÓW INSTALACYJNYCH	m2	100,00	0,00 zł	0,00 zł
5	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa - OBUDOWY PIONÓW INSTAL Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01 - OBUDOWA PIONÓW INSTALACYJNYCH	m2	100,00	0,00 zł	0,00 zł
6	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - PARTER + bud TRAFÓ	m2	4 092,40	0,00 zł	0,00 zł
7	KNR 202/801/2	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane mechanicznie - III kat. - na ścianach i słupach - PARTER + bud TRAFÓ	m2	4 092,40	0,00 zł	0,00 zł
7	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - na stropach bud TRAFÓ	m2	16,12	0,00 zł	0,00 zł
8	KNR 202/801/4	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane mechanicznie - III kat. - na stropach bud TRAFÓ	m2	16,12	0,00 zł	0,00 zł
9	KNR 202/829/1	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian - płytkami na klej - POM. SANITARNE	m2	307,44	0,00 zł	0,00 zł
10	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła - POM. SANITARNE	m2	307,44	0,00 zł	0,00 zł
11	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych - dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich - PARTER + bud TRAFÓ	m2	3 571,02	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Element	POSADZKI				
12	KNR 222/1003/2	Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko, beton C25/30 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m2	2 923,60	0,00 zł	0,00 zł
13	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m2	2 736,82	0,00 zł	0,00 zł
14	NNRNKB 202/2805/6 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" TECHNICZNY R9 na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, - POM BEZ WYMAGAŃ CHEMOODPORNYCH	m2	140,80	0,00 zł	0,00 zł
15	NNRNKB 202/2809/4 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" TECHNICZNY R9 na zaprawach klejowych, płytki 12.5x25, zaprawa do płytek gresowych - POMIESZCZENIA BEZ WYMAGAŃ CHEMOODPORNOŚCI	m	112,08	0,00 zł	0,00 zł
16	NNRNKB 202/2805/6 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek CHEMOODPORNYCH na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, - LABORATORIA, MAGAZYN, KORYTARZE	m2	1 181,92	0,00 zł	0,00 zł
17	NNRNKB 202/2809/4 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" TECHNICZNY R9 na zaprawach klejowych, płytki 12.5x25, zaprawa do płytek gresowych - LABORATORIA, MAGAZYN, KORYTARZE	m	876,30	0,00 zł	0,00 zł
18	DC 19/704/1	Wykonanie jastrychu wyrównawczego na bazie żywicy epoksydowej, dwukrotne gruntowanie podłoża	m2	1 341,20	0,00 zł	0,00 zł

19	DC 19/704/2	Wykonanie jastrychu wyrównawczego na bazie żywicy epoksydowej grubość 10 mm	m2	1 341,20	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Element	STOLARKA OKIENNA WEWN.				
20	Kalkulacja własna	Parapet granitowy wewnętrzny szer.30cm - dostawa+montaż	m2	18,54	0,00 zł	0,00 zł
2	Rozdział	MAGAZYN NR 4				
2.1	Element	OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, TYNKI				
21	DC 19/704/1	Wykonanie jastrychu wyrównawczego na bazie żywicy epoksydowej, dwukrotne gruntowanie podłoża	m2	9,12	0,00 zł	0,00 zł
22	DC 19/704/2	Wykonanie jastrychu wyrównawczego na bazie żywicy epoksydowej grubość 10 mm	m2	9,12	0,00 zł	0,00 zł
23	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	76,02	0,00 zł	0,00 zł
24	KNR 202/801/2	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane mechanicznie - III kat. - na ścianach	m2	76,02	0,00 zł	0,00 zł
25	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome - na stropach	m2	9,12	0,00 zł	0,00 zł
26	KNR 202/801/4	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane mechanicznie - III kat. - na stropach	m2	9,12	0,00 zł	0,00 zł
27	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych - dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich	m2	85,14	0,00 zł	0,00 zł
3	Rozdział	HALA MAGAZYNOWA F-18				
3.1	Element	OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, TYNKI				
28		Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa - OBUDOWA SŁUPÓW PŁYTAMI SILIKONOWO-CEMENTOWYMI gr. 25mm	m2	38,64	0,00 zł	0,00 zł
29	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - magazyn + bud pom. E	m2	1 532,57	0,00 zł	0,00 zł
30	KNR 202/801/2	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane mechanicznie - III kat. - na ścianach i słupach - magazyn + bud pom. E	m2	1 532,57	0,00 zł	0,00 zł
31	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome - na stropach i podciągach magazyn + bud pom. E	m2	190,31	0,00 zł	0,00 zł
32	KNR 202/801/4	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane mechanicznie - III kat. - na stropach i podciągach magazyn + bud pom. E	m2	190,31	0,00 zł	0,00 zł
3.2	Element	POSADZKA				
33	DC 19/704/1	Wykonanie jastrychu wyrównawczego na bazie żywicy epoksydowej, dwukrotne gruntowanie podłoża	m2	803,00	0,00 zł	0,00 zł
34	DC 19/704/2	Wykonanie jastrychu wyrównawczego na bazie żywicy epoksydowej, grubość 10 mm	m2	803,00	0,00 zł	0,00 zł
35	DC 19/704/4	Wykonanie jastrychu wyrównawczego na bazie żywicy epoksydowej, dodatek za każdy 1 mm do grubości 20 mm Krotność: 10	m2	803,00	0,00 zł	0,00 zł
3.3	Element	PODŁOGA NA STROPIE				
36	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa WEŁNA MINERALNA TWARDA gr. 10cm	m2	185,32	0,00 zł	0,00 zł
37	KNR 202/1106/2	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25 mm WYLEWKA CEMENTOWA warstwa gr. 5 cm	m2	185,32	0,00 zł	0,00 zł
38	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm - WYLEWKA CEMENTOWA warstwa gr. 5 cm Krotność = 2	m2	185,32	0,00 zł	0,00 zł
	Część B	Roboty wykończeniowe: budynek F-16 – pierwsze piętro wraz z antresolą, klatkami schodowymi, budynek magazynowy F-18				
4	Rozdział	CZĘŚĆ 2 BUDYNEK F-16 piętro + klatki schodowe				
4.1	Element	TYNKI, MALOWANIE, OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				
39	KNR 202/16	Rusztowania rurowe wewnętrzne o wysokości do 6 m (100 m2 wg rzutu poziomego) - do uzupełnienia ścian	m-g	8,36	0,00 zł	0,00 zł
40	KNR 401/304/4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, ceglami	m3	1,28	0,00 zł	0,00 zł
41	KNR 202/2004/1	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01 - OBUDOWA PIONÓW INSTALACYJNYCH	m2	78,61	0,00 zł	0,00 zł
42	KNR 202/815/1	Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa - OBUDOWY PIONÓW INSTAL Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01 - OBUDOWA PIONÓW INSTALACYJNYCH	m2	78,61	0,00 zł	0,00 zł
43	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie - OBUDOWY PIONÓW INSTAL Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2	78,61	0,00 zł	0,00 zł
44	KNR 202/2005/5	Okładziny na stropach na gotowych rusztach metalowych, z płyt gipsowych wodoodpornych - POM. SANITARNE	m2	40,71	0,00 zł	0,00 zł
45	KNR 202/2005/5	Okładziny na stropach na gotowych rusztach drewnianych lub metalowych, z płyt gipsowych dźwiękochłonnych systemowe - POM. POZOSTAŁE	m2	1 403,40	0,00 zł	0,00 zł

46	KNR 14/2010/1 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101 wypełnione płytą z wełny mineralnej - ZABUDOWA PRZESTRZENI MIĘDZY ŚCIANAMI DZIAŁOWYMI A SUFITEM W POM. SANITARNYCH	m2	130,63	0,00 zł	0,00 zł
47	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	3 257,04	0,00 zł	0,00 zł
48	KNR 202/801/2	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane mechanicznie - III kat. - na ścianach i słupach - PIĘTRO	m2	3 257,04	0,00 zł	0,00 zł
49	KNR 202/829/1	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian - płytkami na klej	m2	98,05	0,00 zł	0,00 zł
50	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła - POMIESZCZENIA SANITARNE	m2	98,05	0,00 zł	0,00 zł
51	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych - dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich	m2	3 056,00	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Element	POSADZKI				
52	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - STYROPIAN TWARDY gr. 3 cm	m2	1 544,30	0,00 zł	0,00 zł
53	KNR 202/607/2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.)	m2	1 544,30	0,00 zł	0,00 zł
54	KNR 222/1003/2	Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko, beton C25/30 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m2	1 544,30	0,00 zł	0,00 zł
55	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	1 539,76	0,00 zł	0,00 zł
56	NNRNKB 202/2805/6 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" techniczny R9 na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30 - POM. BEZ WYMAGAŃ CHEMOODPORNYCH	m2	169,33	0,00 zł	0,00 zł
57	NNRNKB 202/2809/4 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, płytki 12.5x25, zaprawa do płytek gresowych - POZOSTAŁE POMIESZCZENIA	m	124,60	0,00 zł	0,00 zł
58	NNRNKB 202/2810/6 (1)	Oktładziny schodów z płytek kamionkowych stopnicowych "Gres" TECHNICZNY R9 na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30,	m2	49,21	0,00 zł	0,00 zł
59	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, płytki 12.5x25, zaprawa do płytek gresowych - KLATKI SCHODOWE	m	113,44	0,00 zł	0,00 zł
60	NNRNKB 202/2805/6 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek CHEMOODPORNYCH na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, - LABORATORIA, MAGAZYNY, KORYTARZE	m2	1 321,22	0,00 zł	0,00 zł
61	NNRNKB 202/2809/4 (1)	Cokoliki z płytek CHEMOODPORNYCH na zaprawach klejowych, płytki 12.5x25, zaprawa do płytek gresowych - LABORATORIA, MAGAZYNY, KORYTARZE	m	745,67	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Element	STOLARKA OKIENNA WEWN.				
62	Kalkulacja własna	Parapet granitowy wewnętrzny szer.30cm - dostawa+montaż	m2	23,78	0,00 zł	0,00 zł