

Przedmiar robót

MODERNIZACJA LOKALU 44-100 Gliwice, Rynek 2 (II piętro)

Zamawiający: ODA Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 17

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1 PRACE MODERNIZACYJNE							
1.1 Branża budowlana							
1.1.1 KNR 909/302/2 (1) Sufit w systemie Knauf D-112 z płyt gipsowo-kartonowyc dostosowanych do użytkowania w pomieszczeniach mokrych na konstrukcji metalowej CD-60/27, sufit 1-warstwowy, na ruszcie podwójnym, masa Uniflott - w pomieszczeniach wc							
							9,616 m2
Robocizna	r-g	2,13	2,13000				
Płyta Knauf GKB-12,5-mm do pomieszczeń mokrych	m2	1,03	1,03000				
Masa Uniflott	kg	0,43	0,43000				
Profil CD-60x27x0,6-mm	m	3,72	3,72000				
Profil UD-28x27x0,6-mm	m	0,42	0,42000				
Wieszak noniuszowy część dolna 128-mm	szt	0,91	0,91000				
Wieszak noniuszowy część górna 300-mm	szt	0,91	0,91000				
Łącznik wzdłużny do profilu CD	szt	0,74	0,74000				
Łącznik krzyżowy do CD	szt	1,33	1,33000				
Blachowkręt TN 3,5x25	szt	12	12,00000				
Kołki metalowe sufitowe 6x35-mm	szt	0,91	0,91000				
Kołki rozporowe K6/35-mm	szt	0,81	0,81000				
Taśma zbrojąca	m	1,74	1,74000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
1.1.2 KNR 909/407/1 (1) Okładzina ścienna w systemie Knauf z płyt gipsowo-kartonowych dostosowanych do używania w pomieszczeniach mokrych (suche tynki), płyta Knauf, masa Uniflott - w pomieszczeniach wc							
							52,320 m2
Robocizna	r-g	0,61	0,61000				
Płyta Knauf 12,5-mm do pomieszczeń mokrych	m2	1,03	1,03000				
Masa Uniflott	kg	0,26	0,26000				
Środek gruntujący Grundiermittel	kg	0,12	0,12000				
Klej gipsowy Perfix	kg	3,52	3,52000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,018	0,01800				
1.1.3 KNR 909/407/1 (1) (Analogia) Okładzina ścienna w systemie Knauf z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), płyta Knauf, masa Uniflott - osadzenie płyt na węgarkach okiennych R= 1,200 M= 1,000 S= 1,000							
							11,970 m2
Robocizna	r-g	0,61	0,73200				
Płyta Knauf -12,5-mm	m2	1,03	1,03000				
Masa Uniflott	kg	0,26	0,26000				
Środek gruntujący Grundiermittel	kg	0,12	0,12000				
Klej gipsowy Perfix	kg	3,52	3,52000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,018	0,01800				
1.1.4 NNRNKB 202/1134/1(1) Gruntowanie sufitów pod gładzie, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - we wszystkich pomieszczeniach							
							196,361 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,1	0,10000				
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezzropuszczalnikowy" "Ceresit-CT-17"	dm3	0,21	0,21000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,002	0,00200				
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,00300				
1.1.5 NNRNKB 202/1134/2 (1) Gruntowanie ścian pod gładzie, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit 17 - we wszystkich pomieszczeniach (pomieszczenia wc tylko w pasie nad okładziną z płytek ceramicznych)							
							452,091 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,12	0,12000				
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezzropuszczalnikowy" "Ceresit-CT-17"	dm3	0,22	0,22000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,00300				
Wyciąg	m-g	0,002	0,00200				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1.1.6 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach 2-warstwowa - we wszystkich pomieszczeniach oprócz wc							
							186,745 m2
Cieśle grupa II	r-g	0,0361	0,03610				
Robotnicy grupa I	r-g	0,0175	0,01750				
Tynkarze grupa III	r-g	0,4881	0,48810				
Gips budowlany szpachlowy	kg	2,5	2,50000				
Gips budowlany zwykły	kg	1,5	1,50000				
Woda	m3	0,0027	0,00270				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0039	0,00390				
Wyciąg	m-g	0,0029	0,00290				
1.1.7 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa - we wszystkich pomieszczeniach oprócz wc							
							405,460 m2
Cieśle grupa II	r-g	0,018	0,01800				
Robotnicy grupa I	r-g	0,0177	0,01770				
Tynkarze grupa III	r-g	0,4736	0,47360				
Gips budowlany szpachlowy	kg	2,5	2,5000				
Gips budowlany zwykły	kg	1,5	1,50000				
Narożniki ochronne z kątowników stalowych	szt	0,043	0,04300				
Woda	m3	0,0027	0,00270				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0043	0,00430				
Wyciąg	m-g	0,0029	0,00290				
1.1.8 KNR 202/815/6 (Analogia) Gładź gipsowa na sufitach 2-warstwowa - w pomieszczeniach wc							
							9,616 m2
Cieśle grupa II	r-g	0,0361	0,03610				
Robotnicy grupa I	r-g	0,0175	0,01750				
Tynkarze grupa III	r-g	0,5881	0,58810				
Gips budowlany szpachlowy	kg	2,5	2,50000				
Gips budowlany zwykły	kg	1,5	1,50000				
Woda	m3	0,0027	0,00270				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0039	0,00390				
Wyciąg	m-g	0,0029	0,00290				
1.1.9 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa - w pomieszczeniach wc, powierzchnia ściany w pasie tylko nad płytkami ceramicznymi							
							34,661 m2
Cieśle grupa II	r-g	0,018	0,01800				
Robotnicy grupa I	r-g	0,0115	0,01150				
Tynkarze grupa III	r-g	0,631	0,63100				
Gips budowlany szpachlowy	kg	1,5	1,50000				
Gips budowlany zwykły	kg	1	1,00000				
Narożniki ochronne z kątowników stalowych	szt	0,043	0,04300				
Woda	m3	0,00175	0,00175				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0029	0,00290				
Wyciąg	m-g	0,0018	0,00180				
1.1.10 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - powierzchnie stropów we wszystkich pomieszczeniach, również w wc + powierzchnia ścian we wszystkich pomieszczeniach a w wc nad okładziną z płytek ceramicznych							
							636,482 m2
Malarze grupa II	r-g	0,183	0,18300				
Robotnicy grupa I	r-g	0,0873	0,08730				
Farba emulsyjna	dm3	0,276	0,27600				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,00030				
1.1.11 KNRK 04 0902-01 Wykonanie izolacji poziomej, na posadzkach pod płytki, z folii w płynie w pomieszczeniach wc							
							9,616 m2
Robocizna	r-g	0,166	0,16600				
Folia w płynie Folbit	dm3	0,092	0,09200				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,001	0,00100				
1.1.12 KNRK 04 0602-02 Wykonanie izolacji pionowej, na ścianach pod płytki, z folii w płynie w pomieszczeniach wc							
							54,152 m2
Robocizna	r-g	0,198	0,19800				
Folia w płynie Folbit	dm3	0,096	0,09600				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,001	0,00100				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1.1.13 KNRK 04 0602-03 Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej							54,152 m
Robocizna	r-g	0,0096	0,00960				
Folia w płynie Folbit	dm3	0,096	0,09600				
Taśma uszczelniająca	m	1,08	1,08000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.1.14 DC 20/302/1 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki gresowe - w pomieszczeniach wc, do wysokości drzwi							54,152 m2
Robocizna	r-g	4,59	4,59000				
Płytki ceramiczne - pomieszczenia wc - ściany	m2	1,05	1,05000				
Cementowa zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych	kg	4	4,00000				
Elastyczna zaprawa do spoinowania szczelin o szerokości od 2 do 20 mm	kg	0,02	0,02000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,04	0,04000				
Środek transportowy (1)	m-g	0,03	0,03000				
1.1.15 DC 20/313/1 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - w pomieszczeniach wc							9,616 m2
Robocizna	r-g	1,4	1,40000				
Płytki ceramiczne - w pomieszczeniach wc	m2	1,05	1,05000				
Cementowa zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych	kg	5	5,00000				
Elastyczna zaprawa do spoinowania szczelin o szerokości od 2 do 20 mm	kg	0,02	0,02000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,03	0,03000				
Wyciąg	m-g	0,04	0,04000				
1.1.16 DC 20/313/1 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - w przedpokoju							6,714 m2
Robocizna	r-g	1,4	1,40000				
Płytki ceramiczne - w przedpokoju	m2	1,05	1,05000				
Cementowa zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych	kg	5	5,00000				
Elastyczna zaprawa do spoinowania szczelin o szerokości od 2 do 20 mm	kg	0,02	0,02000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,03	0,03000				
Wyciąg	m-g	0,04	0,04000				
1.1.17 DC 20/318/2 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokołiki o wysokości 10 cm docinane z płytek - w przedpokoju							6,170 m
Robocizna	r-g	1,01	1,01000				
Płytki ceramiczne	m2	0,11	0,11000				
Cementowa zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych	kg	0,4	0,40000				
Elastyczna zaprawa do spoinowania szczelin o szerokości od 2 do 20 mm	kg	0,02	0,02000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Wyciąg	m-g	0,01	0,01000				
Środek transportowy (1)	m-g	0,01	0,01000				
1.1.18 KNR 1901/933/3 Ocyklinowanie posadzek z z parkietu, powierzchnie stare zniszczone lub malowane							180,031 m2
Posadzkarz-płytkarz II	r-g	1,44	1,44000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,12	0,12000				
1.1.19 KNNR 2/1206/6 Listwy przyściennne drewniane - w pomieszczeniach z posadzką z parkietu							106,620 m
Robotnicy	r-g	0,0826	0,08260				
Listwy przyściennne z drewna iglastego	m	1,16	1,16000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
Wyciąg	m-g	0,0004	0,00040				
1.1.20 Kalkulacja indywidualna Koszty pracy rusztowania							1 kpl
Koszty pracy rusztowania	kpl	1	1,00000				
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Branża budowlana							
1.2 Stolarka okienna i drzwiowa							
1.2.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2							3,780 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,52	0,52000				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1.2.2 KNKRB 2/1003/1 Ościeżnice drzwiowe stalowe, do drzwi wejściowych							1 szt
Robotnicy grupa I	r-g	1,54	1,54000				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,1	0,10000				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,09	0,09000				
Ościeżnice stalowe drzwi wewnętrznych	szt	1	1,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,02000				
Wyciąg	m-g	0,03	0,03000				
1.2.3 KNKRB 2/1003/5 (1) Drzwi wejściowe pełne, antywłamaniowe							1,8 m2
Robotnicy grupa I	r-g	2,06	2,06000				
Drzwi zewnętrzne pełne antywłamaniowe z kompletem zamków	m2	1	1,00000				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,24	0,24000				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,21	0,21000				
Rozcieńczalnik	dm3	0,11	0,11000				
Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm3	0,33	0,33000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,03	0,03000				
Wyciąg	m-g	0,04	0,04000				
1.2.4 KNKRB 2/1003/4 (1) Ościeżnice drzwiowe drewniane zwykłe, wewnątrzlokalowe							15,368 m2
Robotnicy grupa I	r-g	1,75	1,75000				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,07	0,07000				
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,06	0,06000				
Kit uszczelniający trwale plastyczny	kg	0,42	0,42000				
Ościeżnice drewniane drzwi zewnętrznych, fabrycznie wykończone	m2	1	1,00000				
Rozcieńczalnik	dm3	0,03	0,03000				
Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm3	0,1	0,10000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,02000				
Wyciąg	m-g	0,01	0,01000				
1.2.5 KNKRB 2/1002/1 (1) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone							9,98 m2
Robotnicy grupa I	r-g	0,51	0,51000				
Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,01	0,01000				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,01	0,01000				
Rozcieńczalnik	dm3	0,01	0,01000				
Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych	m2	1	1,00000				
Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm3	0,01	0,01000				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Środek transportowy (1)	m-g	0,02	0,02000				
Wyciąg	m-g	0,04	0,04000				
1.2.6 KNR 401/903/1 Wyjęcie skrzydeł drzwiowych zabytkowych							3 szt
Stolarze grupa II	r-g	1,49	1,49000				
1.2.7 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych zabytkowych, powierzchnia ponad 2 m2							6,70 m2
Robotnicy grupa I	r-g	1,12	1,12000				
1.2.8 KNR 401/411/8 Wymiana elementów podłóg z desek, progi							9 szt
Cieśle grupa II	r-g	0,75	0,75000				
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,06	0,06000				
Progi drzwiowe z drzewa liściastego	szt	1	1,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	2					
1.2.9 Kalkulacja indywidualna Profesjonalna renowacja drzwi zabytkowych z usunięciem powłok malarskich, uzupełnieniem ubytków, zabezpieczeniem lakierem							11,096 m2
Profesjonalna renowacja drzwi zabytkowych z usunięciem powłok malarskich, uzupełnieniem ubytków, zabezpieczeniem lakierem	m2	1	1,00000				

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1.2.10 KNR 401/318/3 Obsadzenie ościeżnic drewnianych zabytkowych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór ponad 2,0-m2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000							6,70 m2
Murarze grupa II	r-g	0,66	1,32000				
Robotnicy grupa I	r-g	0,41	0,82000				
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	2,28	2,28000				
Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,15	0,15000				
Piasek do zapraw	m3	0,012	0,01200				
Szczapy drewniane i iglaste użytkowe korowane	m3	0,003	0,00300				
Woda	m3	0,004	0,00400				
Materiały inne (Materiały)	%	1,5					
Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,02	0,02000				
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5-t	m-g	0,1	0,10000				
1.2.11 KNR 401/903/1 Założenie i dopasowanie skrzydeł drzwiowych zabytkowych							11,096 szt
Robocizna	r-g	1,29	1,29000				
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Stolarka okienna i drzwiowa							
Podsumowanie rozdziału							Razem
Razem							
Wartość rozdziału netto:							

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE BRANŻOWE							
2.1 Branża sanitarna - instalacja wodna							
2.1.1 Kalkulacja indywidualna							
Prace demontażowe z zakresu instalacji wodnych (demontaż umywalek, wylewek umywalkowych, przewodów wody ciepłej i zimnej)							
							1 kpl
Prace demontażowe z zakresu instalacji wodnych (demontaż umywalek, wylewek umywalkowych, przewodów wody ciepłej i zimnej)	kpl	1	1,00000				
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Branża sanitarna - instalacja wodna							
2.2 Branża sanitarna - instalacja kanalizacji							
2.2.1 Kalkulacja indywidualna							
Prace demontażowe z zakresu instalacji kanalizacji (demontaż misek ustępowych, podejść kanalizacyjnych)							
							1 kpl
Prace demontażowe z zakresu instalacji kanalizacji (demontaż misek ustępowych, podejść kanalizacyjnych)	kpl	1	1,00000				
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Branża sanitarna - instalacja kanalizacji							
2.3 Branża elektryczna							
2.3.1 Kalkulacja indywidualna							
Prace demontażowe z zakresu instalacji elektrycznej (demontaż opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazd)							
							1 kpl
Prace demontażowe z zakresu instalacji elektrycznej (demontaż opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazd)	kpl	1	1,00000				
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Branża elektryczna							
Podsumowanie rozdziału							Razem
Razem							
Wartość rozdziału netto:							

Opis pozycji podstawy nakładów wylczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
3 PRACE MODERNIZACYJNE BRANŻOWE							
3.1 Branża sanitarna - instalacja wodna							
3.1.1 Kalkulacja indywidualna Prace montażowe z zakresu instalacji wodnych (wykonanie rozprowadzenie wody ciepłej i zimnej, montaż: umywalek, wylewek umywalkowych, uchwytów dla niepełnosprawnych, lustra, lustra dla niepełnosprawnych)							
Prace montażowe z zakresu instalacji wodnych (wykonanie rozprowadzenie wody ciepłej i zimnej, montaż: umywalek, wylewek umywalkowych, uchwytów dla niepełnosprawnych, lustra, lustra dla niepełnosprawnych)	kpl	1	1,00000				1 kpl
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Branża sanitarna - instalacja wodna							
3.2 Branża sanitarna - instalacja kanalizacji							
3.2.1 Kalkulacja indywidualna Prace montażowe z zakresu instalacji kanalizacji (wykonanie nowych odcinków instalacji kanalizacji wraz z podejściami, montaż: misek ustępowych, pisuaru, uchwytów dla niepełnosprawnych)							
Prace montażowe z zakresu instalacji kanalizacji (wykonanie nowych odcinków instalacji kanalizacji wraz z podejściami, montaż: misek ustępowych, pisuaru, uchwytów dla niepełnosprawnych)	kpl	1	1,00000				1 kpl
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Branża sanitarna - instalacja kanalizacji							
3.3 Branża elektryczna							
3.3.1 Kalkulacja indywidualna Prace montażowe z zakresu instalacji elektrycznej (montaż opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazd)							
Prace montażowe z zakresu instalacji elektrycznej (montaż opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazd)	kpl	1	1,00000				1 kpl
Podsumowanie elementu							Razem
Ogółem Branża elektryczna							
Podsumowanie rozdziału							Razem
Razem							
Wartość rozdziału netto:							
Podsumowanie kosztorysu							Razem
Razem							
Wartość kosztorysu netto:							

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość	Wartość
1.	Cieśle grupa II	r-g	21,76081	
2.	Malarze grupa II	r-g	116,47621	
3.	Murarze grupa II	r-g	8,844	
4.	Posadzkarz-płytka II	r-g	259,24464	
5.	Robocizna	r-g	61,15932	
6.	Robocizna	r-g	304,80344	
7.	Robotnicy	r-g	8,80681	
8.	Robotnicy grupa I	r-g	105,87082	
9.	Robotnicy grupa I	r-g	108,39176	
10.	Stolarze grupa II	r-g	4,47	
11.	Tynkarze grupa III	r-g	310,70235	
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			1 310,53016	

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Wartość
1.	Blachowkręt TN 3,5x25	szt	115,392	
2.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	15,276	
3.	Cementowa zaprawa klejąca do mocowania płytek ceramicznych	kg	300,726	
4.	Drzwi zewnętrzne pełne antywłamaniowe z kompletem zamków	m2	1,8	
5.	Elastyczna zaprawa do spoinowania szczelin o szerokości od 2 do 20 mm	kg	1,53304	
6.	Farba emulsyjna	dm3	175,66903	
7.	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,0998	
8.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,17556	
9.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,532	
10.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,468	
11.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,92208	
12.	Folia w płynie Folbit	dm3	11,28185	
13.	Gips budowlany szpachlowy	kg	1 556,544	
14.	Gips budowlany zwykły	kg	937,3925	
15.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,545	
16.	Kit uszczelniający trwale plastyczny	kg	6,45456	
17.	Klej gipsowy Perfix	kg	226,3008	

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Wartość
18.	Kołki metalowe sufitowe 6x35-mm	szt	8,75056	
19.	Kołki rozporowe K6/35-mm	szt	7,78896	
20.	Koszty pracy rusztowania	kpl	1	
21.	Listwy przyściennie z drewna iglastego	m	123,6792	
22.	Łącznik krzyżowy do CD	szt	12,78928	
23.	Łącznik wzdłużny do profilu CD	szt	7,11584	
24.	Masa Uniflott	kg	20,85028	
25.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	szt	18,9252	
26.	Ościeżnice drewniane drzwi zewnętrznych, fabrycznie wykończone	m2	15,368	
27.	Ościeżnice stalowe drzwi zewnętrznych	szt	1	
28.	Piasek do zapraw	m3	0,0804	
29.	Płyta Knauf 12,5-mm	m2	12,3291	
30.	Płyta Knauf 12,5-mm do pomieszczeń mokrych	m2	53,8896	
31.	Płyta Knauf GKB 12,5-mm do pomieszczeń mokrych	m2	9,90448	
32.	Płytki ceramiczne	m2	0,6787	
33.	Płytki ceramiczne - pomieszczenia wc - ściany	m2	56,8596	
34.	Płytki ceramiczne - w pomieszczeniach wc	m2	10,0968	
35.	Płytki ceramiczne - w przedpokoju	m2	7,0497	
36.	Prace demontażowe z zakresu instalacji elektrycznej (demontaż opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazd)	kpl	1	
37.	Prace demontażowe z zakresu instalacji kanalizacji (demontaż misek ustępowych, podejść kanalizacyjnych)	kpl	1	
38.	Prace demontażowe z zakresu instalacji wodnych (demontaż umywalk, wylewek umywalkowych, przewodów wody ciepłej i zimnej)	kpl	1	
39.	Prace montażowe z zakresu instalacji kanalizacji (wykonanie nowych odcinków instalacji kanalizacji wraz z podejściami, montaż: misek ustępowych, pisuaru, uchwytów dla niepełnosprawnych)	kpl	1	
40.	Prace montażowe z zakresu instalacji elektrycznej (montaż opraw oświetleniowych, wyłączników, gniazd)	kpl	1	
41.	Prace montażowe z zakresu instalacji wodnych (wykonanie rozprowadzenie wody ciepłej i zimnej, montaż: umywalk, wylewek umywalkowych, uchwytów dla niepełnosprawnych, lustra, lustra dla niepełnosprawnych)	kpl	1	
42.	Profesjonalna renowacja drzwi zabytkowych z usunięciem powłok malarskich, uzupełnieniem ubytków, zabezpieczeniem lakierem	m2	11,096	
43.	Profil CD 60x27x0,6-mm	m	35,77152	
44.	Profil UD 28x27x0,6-mm	m	4,03872	
45.	Progi drzwiowe z drewna liściastego	szt	9	
46.	Rozcieńczalnik	dm3	0,198	
47.	Rozcieńczalnik	dm3	0,56084	
48.	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych	m2	9,98	
49.	Szczapy drewniane i iglaste użytkowe korowane	m3	0,0201	
50.	Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm3	0,594	
51.	Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania	dm3	1,6366	
52.	Środek gruntujący Grundiermittel	kg	7,7148	
53.	Środek impregnacynno-wzmacniający do podłogi - Głęboko penetrujący grunt "bezzrospuszczalnikowy" "Ceresit-CT-17"	dm3	140,69583	
54.	Taśma uszczelniająca	m	58,48416	
55.	Taśma zbrojąca	m	16,73184	
56.	Wieszak noniuszowy część dolna 128-mm	szt	8,75056	
57.	Wieszak noniuszowy część górna 300-mm	szt	8,75056	
58.	Woda	m3	1,71237	
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):				

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,134	
2.	Środek transportowy (1)	m-g	4,69224	
3.	Środek transportowy (1)	m-g	2,87475	
4.	Wyciąg	m-g	3,10954	
5.	Wyciąg	m-g	4,73076	
6.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5-t	m-g	0,67	
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):				16,21129