

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : PRZYGOTOWANIE TERENU INWESTYCYJNEGO NA POTRZEBY ZAPLECZA PRZYSTANI WODNEJ
ADRES INWESTYCJI : ul. Zalesie 2 Wilkasy ; woj. warmińsko-mazurskie , dz. nr ew. 20-39/2 , obręb Wilkasy
INWESTOR : Agnieszka Chorzela
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 05-08-2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05-08-2020


Data zatwierdzenia

FIRMA "PAKAMA"
Tomasz Kazimierski
21-400 Łuków ul. Kiemickich 137
Tel. 502 223 862
NIP 825-138-56-16



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		107	m ³	107,000	
				RAZEM	107,000
2	KNNR 5 0708-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		382	m	382,000	
				RAZEM	382,000
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm- DVK 50	m		
		43	m	43,000	
				RAZEM	43,000
4	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		107	m ³	107,000	
				RAZEM	107,000
5	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		YKYz0 3x4 172,5	m	172,500	
				RAZEM	172,500
6	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		YKYz0 5x10 160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
7	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
8	KNNR 5 0602-04	Bednarka 25x 4mm w wykopie kablowym	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
9	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uzlomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
* 10	KNNR 5 0404-03	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.		
		3	odc.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy	odc.		
		3	odc.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	107,000		
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy płasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	382,000		
3	KNNR 5 0706-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm - DVK 50	m	43,000		
4	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	107,000		
5	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKYzo 3x4	m	172,500		
6	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKYzo 5x10	m	160,000		
7	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	50,000		
8	KNNR 5 0602-04	Bednarka 26x 4mm w wykopie kablowym	m	300,000		
9	KNNR 5 0606-08	Mechaniczne pograżanie uzłomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m	5,000		
10	KNNR 5 0404-03	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg	szt.	3,000		
11	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.	3,000		
12	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy	odc.	3,000		
13	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1,000		
14	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	15,000		