
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : SCHODY WEJŚCIOWE Z PODJAZDEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INWESTOR : CHRZEŚCIJAŃSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNE
ADRES INWESTORA : Klucze, Ul.Bolesławska 23
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

(Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004, poz.1389)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym $0.62 * (5.20 * 1.40 + 1.80 * 2.00 + 3.00 * 8.80)$	m ³ m ³	 23.114	
				RAZEM	23.114
2	KNR 2-01 0317-0202	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m $0.62 * (5.20 * 1.40 + 1.80 * 2.00 + 3.00 * 8.80) * 10\%$	m ³ m ³	 2.311	
				RAZEM	2.311
3	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km $0.62 * (1.40 * 5.20 + 2.92 * 9.13) * 90\%$	m ³ m ³	 18.938	
				RAZEM	18.938
4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym $0.90 * 2.92 * 6.59$ $5.20 * 1.40 * (0.90 + 0.62) * 0.5$	m ³ m ³ m ³	 17.319 5.533	
				RAZEM	22.852
5	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa 6.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 32.00	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
7	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m (C20/25) $0.30 * 0.50 * (6.59 * 2 + 1.40 + 2.92 + 1.30)$	m ³ m ³	 2.820	
				RAZEM	2.820
8	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej $0.20 * 0.20 * 0.40 * 98$	m ³ m ³	 1.568	
				RAZEM	1.568
9	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe (C20/25) $0.20 * 2.92 * 6.59$	m ³ m ³	 3.849	
				RAZEM	3.849
10	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe wraz z podjazdem dla NP - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu (C20/25) $1.30 * 1.40 * 0.20$ $1.40 * 6.25 * 0.15$	m ³ m ³ m ³	 0.364 1.313	
				RAZEM	1.677
11	KNR 2-02 0208-05	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 (C20/25) $0.20 * 0.20 * 2.921 * 2$ $0.20 * 0.20 * 1.60 * 2$	m ³ m ³ m ³	 0.234 0.128	
				RAZEM	0.362
12	KNR 2-02 0218-03	Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm (C20/25) $1.45 * (7.85 + 6.25)$	m ² m ²	 20.445	
				RAZEM	20.445
13	KNR 2-02 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty (C20/25) Krotność = 9 poz.12	m ² m ²	 20.445	
				RAZEM	20.445
14	KNR 2-02 1106-07	Zbrojenie siatką stalową 32.00	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
15	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie $60 * 0.001$	t t	 0.060	
				RAZEM	0.060
16	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane $(890 + 710 + 122) * 0.001$	t t	 1.722	
				RAZEM	1.722
17	kalk. własna	Konstrukcja zadaszenia wykonana jako spawana ze stali S235. Szkielet stanowią słupy stalowe z profili zamkniętych RK80/5 połączonych z konstrukcją zadaszenia wykonanej z dwuteowników normalnych IP 120 lub ekonomicznych IPE 120 ; jako obudowa będzie blacha trapezowa Tr18 gr 0,6mm. Zabezpieczenie konstrukcji w postaci dwukrotnej warstwy farb podkładowych (np. Cynkal) oraz 2-3 krotnej warstwy farby nawierzchniowej (tego samego rodzaju co podkładowa np. Cynkal).	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		27.184	m ²	27.184	
				RAZEM	27.184
18	kalk. własna	Konstrukcja stalowa wykonana z profili zamkniętych 12x12 RK 120/5, a pokrycie tej konstrukcji to profile zamknięte 4x4 - 41 szt.	m		
		278.80	m	278.800	
				RAZEM	278.800