

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 29,815 kW					
1		Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z podkonstrukcją dedykowaną			
1		Montaż konstrukcji wsporczej dla ogniw (elementy montażowe)	kpl.		
d.1	kalk. własna		kpl.	1,000	
		1,00		RAZEM	1,000
2	KNR K-05	Panel fotowoltaiczny 445W	szt.		
d.1	0602-02		szt.	67,000	
	analogia	67,00		RAZEM	67,000
2		Montaż osprzętu instalacji fotowoltaicznej			
3	KNR-W 5-08	Przewod solarny 6mm2 DE czarny	m		
d.2	0204-04		m	300,000	
	analogia, kalkulacja własna	300,00		RAZEM	300,000
4	KNR-W 5-08	Inwerter 30kW	szt.		
d.2	0404-07		szt.	1,000	
	analogia, kalkulacja własna	1,00		RAZEM	1,000
5	KNR-W 5-08	skrzynka przyłączeniowa DC z zabezpieczeniami	szt.		
d.2	0404-07		szt.	1,000	
	analogia, kalkulacja własna	1,00		RAZEM	1,000
6	KNR-W 5-08	skrzynka przyłączeniowa AC z zabezpieczeniami	szt.		
d.2	0404-07		szt.	1,000	
	analogia, kalkulacja własna	1,00		RAZEM	1,000
7	KNR-W 5-08	Przewod uziemiający 16mm2	m		
d.2	0204-05		m	30,000	
		30,00		RAZEM	30,000
8	KNR-W 5-08	Złącze szeregowo MC4	szt.		
d.2	0309-01		szt.	30,000	
	analogia	30,00		RAZEM	30,000
9	KNR-W 5-08	Montaż listew osłonowych dla przewodów mocowanych przez przykręcanie	m		
d.2	0114-05		m	20,000	
	analogia	20,00		RAZEM	20,000
10	KNR AT-17	Wiercenie otworów w ścianach wraz z uszczelnieniem przejścia przewodów	kpl.		
d.2	0102-02		kpl.	1,000	
	kalk. własna	1,00		RAZEM	1,000