

ZESTAWIENIE PRAC

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość					
1	2	3	4					
1 Roboty budowlane								
1.1 Rozbiórki								
1 d.1. 1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni parkieru pod zabudowę ścianek	m	38,570					
2 d.1. 1	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowokartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2	24,432					
3 d.1. 1	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	5,710					
4 d.1. 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2	7,560					
5 d.1. 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	7,000					
6 d.1. 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	18,480					
7 d.1. 1	Rozebranie okładziny ściennej	m2	64,840					
8 d.1. 1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	26,050					
9 d.1. 1	Rozebranie posadzek z parkietów	m2	13,418					
10 d.1. 1	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	104,308					
11 d.1. 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3	11,724					
12 d.1. 1	Oплата za utylizację gruzu	m3	11,724					

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość					
1	2	3	4					
1.2 Roboty murowe								
13 d.1. 2	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	6,000					
14 d.1. 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	3,859					
15 d.1. 2	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,400					

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość					
1	2	3	4					
1.3 Tynki i okładziny								
16 d.1. 3	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m	53,250					
17 d.1. 3	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	77,600					
18 d.1. 3	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m2	77,600					
Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość					
1	2	3	4					
1.4 Malowanie								
19 d.1. 4	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	173,380					
20 d.1. 4	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2	833,676					
21 d.1. 4	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2	833,676					
Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość					
1	2	3	4					
1.5 Podłoża i posadzki								
22 d.1. 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2	38,810					
23 d.1. 5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2	38,810					
24 d.1. 5	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo".	m2	38,810					
25 d.1. 5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	38,800					
26 d.1. 5	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m	38,800					
27 d.1. 5	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m2	118,260					
28 d.1. 5	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2	118,260					
Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość					
1	2	3	4					
1.6 Stolarka drzwiowa								
29 d.1. 6	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	15,750					
30 d.1. 6	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne zwykłe	m2	13,400					

31 d.1. 6	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi EI 30	m2	4,200					
Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość					
1	2	3	4					
2 Instalacja elektryczna								
2.1 Rozbiórki								
32 d.2. 1	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	kpl.	13,000					
33 d.2. 1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	13,000					
34 d.2. 1	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	18,000					
Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość					
1	2	3	4					
2.2 WLZ i tablice w mieszkaniach								
35 d.2. 2	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg	szt.	5,000					
36 d.2. 2	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach <i>Rozłącznik izolacyjny małogabaryt. FR 303</i>	szt.	5,000					
37 d.2. 2	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - lampka sygnalizacyjna	szt.	5,000					
38 d.2. 2	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach <i>wyłączniki przeciwporażeniowe CFI6/4/003-A</i>	szt.	5,000					
39 d.2. 2	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach <i>Wyłącznik nadprądowy S301 1P B 10-20A</i>	szt.	15,000					
40 d.2. 2	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach	m	10,000					
41 d.2. 2	Przewody kablkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe - zasilanie tablic <i>Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm2</i>	m	25,000					
42 d.2. 2	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	5,000					
43 d.2. 2	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2,000					
Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość					
1	2	3	4					
2.3 Instalacja oświetleniowa								
44 d.2. 3	Wykucie brzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	144,000					
45 d.2. 3	Zaprawianie brzd o szerokości do 25 mm	m	144,000					
46 d.2. 3	Zaprawianie brzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3	0,090					

47 d.2. 3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2</i>	m	144,000					
48 d.2. 3	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	15,000					
49 d.2. 3	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	15,000					
50 d.2. 3	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej <i>Łącznik 1-bieg.p/t 250V/10A z sygn.św.IP20</i>	szt.	15,000					
51 d.2. 3	Oprawy świetłówkowe do pomieszczeń produkcyjnych strugoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej 2x40 W - oprawa oświetleniowa na źródło LED	kpl.	15,000					
52 d.2. 3	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	6,000					
Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość					
1	2	3	4					
2.4 Instalacja gniazd wtykowych								
53 d.2. 4	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	264,000					
54 d.2. 4	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	264,000					
55 d.2. 4	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m3	0,165					
56 d.2. 4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2</i>	m	264,000					
57 d.2. 4	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	33,000					
58 d.2. 4	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	33,000					
59 d.2. 4	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	33,000					
60 d.2. 4	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	6,000					
61 d.2. 4	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	6,000					
62 d.2. 4	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	33,000					

3.1 Rozbiórki								
63 d.3. 1	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.	2,000					
64 d.3. 1	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	2,000					
65 d.3. 1	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.	2,000					
66 d.3. 1	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	2,000					
Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość					
1	2	3	4					
3.2 Instalacja wodociągowa								
67 d.3. 2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	25,000					
68 d.3. 2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	50,000					
69 d.3. 2	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	75,000					
70 d.3. 2	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	75,000					
71 d.3. 2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.	5,000					
72 d.3. 2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	17,000					
73 d.3. 2	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6,000					
74 d.3. 2	Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000					
75 d.3. 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000					
76 d.3. 2	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000					
77 d.3. 2	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³	kpl.	5,000					
Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość					
1	2	3	4					
3.3 Instalacja kanalizacyjna								
78 d.3. 3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	17,000					

79 d.3. 3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	7,500					
80 d.3. 3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	17,000					
81 d.3. 3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	5,000					
82 d.3. 3	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	5,000					
83 d.3. 3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	5,000					
84 d.3. 3	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.	5,000					
85 d.3. 3	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	5,000					
86 d.3. 3	Kabiny natryskowe do kąpieli, trzyścienne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.	5,000					