

Załącznik do SIWZ nr 7						
Inwestor:		PCC Rokita Brzeg Dolny				
Projekt:		Centrum Innowacji i Skalowania Procesów				
Zestawienie cen jednostkowych części B						
L.p.	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość wg przedmiaru	Cena jednostkowa	Cena
	Część B	Roboty wykończeniowe: budynek F-16 – pierwsze piętro wraz z antresolą, kłatkami schodowymi, budynek magazynowy F-18				
3	Rozdział	HALA MAGAZYNOWA F-18				
3.1	Element	OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, TYNKI				
29		Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa - OBUDOWA SŁUPÓW PŁYTAMI SILIKONOWO-CEMENTOWYMI gr. 25mm	m2	38,64		
30	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - magazyn + bud pom. E	m2	1 532,57		
31	KNR 202/801/2	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane mechanicznie - III kat. - na ścianach i słupach - magazyn + bud pom. E	m2	1 532,57		
32	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome - na stropach i podciągach magazyn + bud pom. E	m2	190,31		
33	KNR 202/801/4	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane mechanicznie - III kat. - na stropach i podciągach magazyn + bud pom. E	m2	190,31		
3.2	Element	POSADZKA				
34	KNR AT-33 0102-02 analogia	Wykonanie jastrychu wyrównawczego na bazie żywicy epoksydowej, dwukrotne gruntowanie podłoża	m2	803,00		
35	KNR AT-33 0102-02 analogia	Wykonanie jastrychu wyrównawczego na bazie żywicy epoksydowej, grubość 10 mm	m2	803,00		
36	KNR AT-33 0102-02 analogia	Wykonanie jastrychu wyrównawczego na bazie żywicy epoksydowej, dodatek za każdy 1 mm do grubości 20 mm	m2	803,00		
		Krotność: 10				
3.3	Element	PODŁOGA NA STROPIE				
37	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa WEŁNA MINERALNA TWARDA gr. 10cm	m2	185,32		
38	KNR 202/1106/2	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25 mm WYLEWKA CEMENTOWA warstwa gr. 5 cm	m2	185,32		
39	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm - WYLEWKA CEMENTOWA warstwa gr. 5 cm	m2	185,32		
		Krotność = 2				
4	Rozdział	CZĘŚĆ 2 BUDYNEK F-16 piętro + klatki schodowe				
4.1	Element	TYNKI, MALOWANIE, OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				
39	KNR 202/16	Rusztowania rurowe wewnętrzne o wysokości do 6 m (100 m2 wg rzutu poziomego) - do uzupełnienia ścian	m-g	13,93		
40	KNR 401/304/4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, ceglami	m3	2,14		
41	KNR 202/2004/1	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01 - OBUDOWA PIONÓW INSTALACYJNYCH	m2	131,02		
42	KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa - OBUDOWY PIONÓW INSTAL	m2	131,02		
		Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01 - OBUDOWA PIONÓW INSTALACYJNYCH				
43	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie - OBUDOWY PIONÓW INSTAL	m2	131,02		
44	KNR 202/2005/5	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa				
44	KNR 202/2005/5	Okładziny na stropach na gotowych rusztach metalowych, z płyt gipsowych wodoodpornych - POM. SANITARNE	m2	67,85		
45	KNR 202/2005/5	Okładziny na stropach na gotowych rusztach drewnianych lub metalowych, z płyt gipsowych dźwiękochłonnych systemowe - POM. POZOSTAŁE	m2	2 339,00		
46	KNR 14/2010/1 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101 wypełnione płytą z wełny mineralnej - ZABUDOWA PRZESTRZENI MIĘDZY ŚCIANAMI DZIAŁOWYMI A SUFITEM W POM. SANITARNYCH	m2	217,72		
47	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	5 428,40		
48	KNR 202/801/2	Tynki wewnętrzne zwykłe, wykonywane mechanicznie - III kat. - na ścianach i słupach - PIĘTRO	m2	5 428,40		
49	KNR 202/829/1	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian - płytkami na klej	m2	163,41		
50	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła - POMIESZCZENIA SANITARNE	m2	163,41		
51	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych - dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich	m2	5 093,33		
4.2	Element	POSADZKI				
52	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - STYROPIAN TWARDY gr. 3 cm	m2	2 573,83		
53	KNR 202/607/2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.)	m2	2 573,83		
54	KNR 222/1003/2	Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko, beton C25/30 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m2	2 573,83		
55	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m2	2 566,27		

56	NNRNKB 202/2805/6 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" techniczny R9 na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30 - POM. BEZ WYMAGAŃ CHEMOODPORNÝCH	m2	282,22		
57	NNRNKB 202/2809/4 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, płytki 12.5x25, zaprawa do płytek gresowych - POZOSTAŁE POMIESZCZENIA	m	207,66		
58	NNRNKB 202/2810/6 (1)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych stopnicowych "Gres" TECHNICZNY R9 na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30,	m2	82,02		
59	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, płytki 12.5x25, zaprawa do płytek gresowych - KLATKI SCHODOWE	m	189,07		
60	NNRNKB 202 2806-05	Posadzki jednobarwne z płytek CHEMOODPORNÝCH na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5-mm, płytki 30x30, - LABORATORIA, MAGAZYN, KORYTARZE	m2	2 202,03		
61	NNRNKB 202/2809/4 (1)	Cokoliki z płytek CHEMOODPORNÝCH na zaprawach klejowych, płytki 12.5x25, zaprawa do płytek gresowych - LABORATORIA, MAGAZYN, KORYTARZE	m	1 242,79		
4.3	Element	STOLARKA OKIENNA WEWN.				
62	Kalkulacja własna	Parapet granitowy wewnętrzny szer.30cm - dostawa+montaż	m2	39,63		