

DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA ROZBUDOWY ZAKŁADU W BUDZYNIU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		INSTALACJA WENTYLACJI		
		KANAŁY WENTYLACYJNE		
1	KNR 2-17 0101/03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 1000mm	m2	26,000
2	KNR 2-17 0122/02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % - rurociągi DN125	m2	8,635
3	KNR 2-17 0122/02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm - rurociągi DN160	m2	21,101
4	KNR 2-17 0122/02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm - rurociągi DN200	m2	28,888
5	KNR 2-17 0122/03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 315mm - rurociągi DN250	m2	7,850
6	KNR 2-17 0122/03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 315mm - rurociągi DN315	m2	11,869
7	KNR 2-17 0122/03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 315mm - rurociągi DN350	m2	12,089
8	KNR 2-16 0305/04	Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej o grub. 40 mm na folii aluminiowej	m2	156,240
9	KNR 2-17 0140/01	Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 160mm - skrzynki rozprężne z nawiewnikami	szt	26,000
10	KNR 2-17 0122/02	Przewód wentylacyjny elastyczny aluminiowy do fi 315	m2	19,594
11	KNR 2-17 0131/02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 160mm	szt	26,000
12	KNR 2-17 0147/02	Czerpnie ściennie, kołowe, typ B o średnicy 500mm	szt	1,000
13	KNR 2-17 0147/02	Wyrzutnie ściennie, kołowe, typ C o średnicy 500mm	szt	1,000
14	KNR 2-17 0155/04	Tłumiki akustyczne rurowe opływowe o średnicy 400mm	szt	2,000
15	KNR 217/01-53-02- 05	Rewizja kanału wentylacyjnego	szt	12,000
16	KNR 2-17 0210/04	Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym i średnicy do 500mm	szt	2,000
17	KNR 4-01 0333/20	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 3 cegieł na zaprawie cementowej	szt	14,000
18	KNR 4-01 0206/02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	14,000
		URZĄDZENIA WENTYLACYJNE		
19	KNR 2-17 0143/06	Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW-1 Vn=700 m3/h, Vw=700 m3/h z nagrzewnicą elektryczną Q=3kW z akcesoriami i systemem automatyki (parametry wg dokumentacji)	szt	1,000
20	KNR 724/01-47-06- 00	Wykonanie konstrukcji wsporczej do 200 kg	kg	200,000
21	KNR 724/01-48-06- 00	Montaż konstrukcji wsporczej do 200 kg	kg	200,000
22	Wycena indywidualna	Uruchomienie zamontowanej instalacji wentylacyjnej wraz z okablowaniem, regulacją, próbami i odbiorami		

DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHNICZNEJ DLA ROZBUDOWY ZAKŁADU W BUDZYNIU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl.	1,000