
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont wewnętrznej instalacji zw,cwu i c.o.- otuliny (części wspólne w
obrębie piwnic)
ADRES INWESTYCJI: ul. Podleśna 8, 11-130 Orneta

DATA OPRACOWANIA: 2021-09-21

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M	0% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	$0\%R + 0\%S$
Zysk [Z]	$0\%(R + Kp(R)) + 0\%(S + Kp(S))$
VAT [V]	8%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(8%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł	

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45332200-5	WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODY CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ				0,00
1 d.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wewnętrznej instalacji ciepłej wody. W pozycji ujęto nakłady na wywóz materiału z rozbiórki.	m	1,000	0,00	0,00
2 d.1	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi o śr. 16 mm PEX/AL/PEX	m	230,400	0,00	0,00
3 d.1	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi o śr. 20 mm PEX/AL/PEX	m	140,800	0,00	0,00
4 d.1	KNR 0-13 0127-02	Rurociągi o śr. 25 mm PEX/AL/PEX	m	50,200	0,00	0,00
5 d.1	KNR 0-13 0127-03	Rurociągi o śr. 32 mm PEX/AL/PEX	m	20,800	0,00	0,00
6 d.1	KNR 0-13 0127-04	Rurociągi o śr. 40 mm PEX/AL/PEX	m	26,400	0,00	0,00
7 d.1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	66,000	0,00	0,00
8 d.1	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm Izolacja rur śr. 16 mm i śr.20 mm	m	371,200	0,00	0,00
9 d.1	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.25-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm Izolacja rur śr. 25 mm, 32 mm i 40 mm	m	97,400	0,00	0,00
10 d.1	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	468,600	0,00	0,00
11 d.1	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	468,600	0,00	0,00
Razem dział: WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODY CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ						0,00
2	45332200-5	WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODY ZIMNEJ				0,00
12 d.2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wewnętrznej instalacji zimnej wody. W pozycji ujęto nakłady na wywóz materiału z rozbiórki.	m	1,000	0,00	0,00
13 d.2	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi o śr. 16 mm PEX/AL/PEX	m	110,800	0,00	0,00
14 d.2	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi o śr. 20 mm PEX/AL/PEX	m	108,200	0,00	0,00
15 d.2	KNR 0-13 0127-02	Rurociągi o śr. 25 mm PEX/AL/PEX	m	28,400	0,00	0,00
16 d.2	KNR 0-13 0127-03	Rurociągi o śr. 32 mm PEX/AL/PEX	m	35,200	0,00	0,00
17 d.2	KNR 0-13 0127-04	Rurociągi o śr. 40 mm PEX/AL/PEX	m	36,800	0,00	0,00
18 d.2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.	88,000	0,00	0,00
19 d.2	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm Izolacja rur śr. 16 mm i śr.20 mm	m	219,000	0,00	0,00

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20 d.2	KNR 0-34 0101-04	Izolacja rurociągów śr.25-50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm Izolacja rur śr. 25 mm , 32 mm i 40 mm	m	100,400	0,00	0,00
21 d.2	KNR-W 2- 15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	319,400	0,00	0,00
22 d.2	KNR-W 2- 15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	319,400	0,00	0,00
Razem dział: WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODY ZIMNEJ						0,00
3	45331100-7	INSTALACJA C.O. - RUROCIĄGI OTULINY				0,00
23 d.3	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwo- wymi gr.20 mm Izolacja rur śr. 15 mm	m	152,40	0,00	0,00
24 d.3	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwo- wymi gr.20 mm Izolacja rur śr. 18 mm	m	452,20	0,00	0,00
25 d.3	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwo- wymi gr.20 mm Izolacja rur śr. 22 mm	m	39,20	0,00	0,00
26 d.3	KNR 0-34 101-19	Izolacja rurociągów śr.25-48 mm otulinami jednowarstwo- wymi gr.30 mm Izolacja rur śr. 28 mm	m	38,40	0,00	0,00
27 d.3	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.25-48 mm otulinami jednowarstwo- wymi gr.30 mm Izolacja rur śr. 35 mm	m	35,60	0,00	0,00
28 d.3	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr.25-48 mm otulinami jednowarstwo- wymi gr.30 mm Izolacja rur śr. 42 mm	m	67,20	0,00	0,00
Razem dział: INSTALACJA C.O. - RUROCIĄGI OTULINY						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 8%						0,00
Kosztorys brutto						0,00