

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

Biuro Zakupów

tel. 32 7537 191, 880-319-439

dominika.hosaniak@termika.pgnig.pl

Sz. Wykonawca

Jastrzębie-Zdrój, 23.12.2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr ref. TEP/1101/2021 pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej 2xDN300 do GWC A i B-1 ul. Śląska i ul. Kaszubska w Jastrzębie-Zdroju – roboty budowlane.”

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie pkt. 12 Instrukcji dla Wykonawców odpowiada na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1:

Czy do wykonania zadania Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów preizolowanych z przewodową rurą stalową ze szwem? Czy dla średnicy rurociągu Dn300 należy, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, stosować mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie czy zgrzewane elektrycznie?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie zespołu rurowego składającego się z rury stalowej czarnej ze szwem. Zamawiający informuje, że wprawdzie dokumentacja projektowa przewiduje mufy termokurczliwe jednak zgodnie z Załącznikiem nr 9 do IDW dla rury stalowej przewodowej o średnicy DN 300 i większej należy zastosować mufę zgrzewaną elektrycznie.

Pytanie nr 2:

Ze względu na powtórzony przetarg, czy trzeba jeszcze raz odbyć wizję lokalną na terenie przyszłej budowy, czy też można załączyć do oferty poprzedni potwierdzony dokument?"

Odpowiedź nr 2:

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

Zgodnie z pkt. 14 Instrukcji dla Wykonawców warunkiem złożenia oferty jest odbycie wizji lokalnej przez Wykonawcę. W związku z tym, że jest to nowe postępowanie Wykonawcy mają obowiązek odbyć wizję lokalną zgodnie z zasadami opisanymi w w/w Instrukcji.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Instrukcji dla Wykonawców:

1) w zakresie punktu 5.1., który otrzymuje następujące brzmienie:

“5.1 Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2022 r., w tym:

- przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że termin rozpoczęcia robót w zakresie demontażu istniejących odcinków sieci (będących w eksploatacji), zależny jest od zakończenia sezonu grzewczego i pozostaje do ustalenia ze służbami technicznymi PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. celem zachowania ciągłości dostaw do Odbiorców**
- wykonanie robót technologicznych (umożliwiających dostawę ciepła do odbiorców) – do 31.08.2022 r.,**
- wykonanie całości zadania w tym odtworzenie terenu – do 30.09.2022r.”**

2) w zakresie treści Załącznika nr 9 do Instrukcji dla Wykonawców (Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepłych preizolowanych) – treść w załączeniu.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz z informacją o zmianie Instrukcji dla Wykonawców Zamawiający zamieszcza na Platformie przetargowej eB2B dla postępowania o numerze TEP/1101/2021 w zakładce Załączniki.