

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Prace remontowe przy kaplicy na zewnątrz w zakresie dachu

w tym:

- wymiana pokrycia dachowego na gont nowy łupany podwójny modrzewiowy,
- na folii paroprzepuszczalnej z wymianą ocena.
- wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy miedzianej na styku połaci dachowych kruchy i zakryty ze ścianami pionowymi korpusu kaplicy.
- renowacja krzyża wieńczącego sygnaturę.
- wykonanie instalacji odgromowej.

Dane techniczne obiektu kaplicy:

- powierzchnia zabudowy – 89,0 m²
- pow. użytkowa przyziemia (poziom +0,0) – 74,0 m²
- pow. użytkowa chóru (poziom +2,73) – 16,0 m²
- razem powierzchnia użytkowa kaplicy – 90,0 m²
- kubatura – 520 m³
- powierzchnia połaci dachowej- 215,0 m²

Przedmiar		KOSZTORYS:			
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Rozbranie pokrycia dachowego- trzy warstwy (gont podwójnie, blacha, gont pojedynczo)	m2		
		215	m2	215,000	
2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m2		
		215	m2	215,000	
		215	m2	215,000	
3	KNR 2-02 0410-04	Ołoczenie połaci dachowych łatami 40x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej- w tym kontrłaty 22x50mm na krokwiach	m2		
		215	m2	215,000	
4	KNR 19-01 0525-04	Uzupełnienie pokrycia dachu gontami o szer. 8-12 cm podwójnie o dł. gontów 40-50cm	m2		
		215	m2	215,000	
5	KNR 19-01 0527-04	Impregnacja gontów preparatem Gontox W	m2		
		215	m2	215,000	
		215	m2	215,000	
6	KNR-W 2-02 0516-02	Obrobki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej - pomiędzy korpusem głównym kaplicy a pokryciem dachowym kruchty i zakrystii	m2		
		10,5 * 0,30	m2	3,150	
7	kalk. własna	Wykonanie nowej instalacji odgromowej obiektu	kpl		
		1	kpl		
		1	kpl	1,000	
8	kalk. własna	Renowacja krzyża	elem		
		1	elem		
			elem	1,000	
					1,000
					RAZEM
					1,000

Kosztorys		Kosztorys				Kosztorys netto		Kosztorys brutto		VAT 23%	
Lp.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość					
1	kalk. własna	Rozbranie pokrycia dachowego- trzy warstwy (gont podwójnie, blacha, gont pojedynczo)	m2	215,000							
2	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m2	215,000							
3	KNR 2-02 0410-04	Ołoczenie połaci dachowych łatami 40x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej- w tym kontakty 22x50mm na krokwiach	m2	215,000							
4	KNR 19-01 0525-04	Uzupełnienie pokrycia dachu gontami o szer. 8-12 cm podwójnie o dł. gontów 40-50cm	m2	215,000							
5	KNR 19-01 0527-04	Impregnacja gontów preparatem Gontox W	m2	215,000							
6	KNR-W 2-02 0516-02	Obrobki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej - pomiędzy korpusem głównym kaplicy a pokryciem dachowym kruchoły i zakrystili	m2	10,5 * 0,30 = 3,150							
7	kalk. własna	Wykonanie nowej instalacji odgromowej obiektu	kpl	1,000							
8	kalk. własna	Renowacja krzyża	elem	1,000							

51

Tabela elementów scalonych

Słownie: sto czterdzieści tysięcy sześć i 25/100 zł

Lp.	Nazwa	Uproszcz one	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
	Koszty netto								
	VAT 23%								
	Koszty brutto								