

Budowa budynku ujeżdżalni koni oraz budowa budynku zamieszkania zbiorowego mającego stanowić zaplecze dla turystów, powiązanego funkcjonalnie z prowadzoną stadniną koni oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe o pojemności 50m³ w zabudowie zagrodowej, na działkach o nr ewidencji gruntów 94, 95 i 96 położonych w obrębie miejscowości Faszcz, gmina Kulesze Kościelne

Uproszczony przedmiar robót budowlanych do wykonania

Budynek zamieszkania zbiorowego			
Lp.	Wyszczególnienie robót	Jed. miary	Ilość
1	Dach – konstrukcja i pokrycie	m2	826,20
2	Roboty budowlane – stan wykończeniowy wewnętrzny	m2 p.u.	1906,70
3	Roboty budowlane – stan wykończeniowy zewnętrzny	m2	1496,90
4.1	Stolarka okienna		
4.1.1	Okno 520x100	szt	1
4.1.2	Okna 100x80	szt	6
4.1.3	Okno 259/270 EI60	Szt	1
4.1.4	Okna 100/270	Szt	15
4.1.5	Okna 100/209	Szt	26
4.1.6	Okno 300/223 EI60	Szt	1
4.1.7	Okno 259/223 EI60	Szt	1
4.1.8	Okna 100/209 EI60	Szt	2
4.1.8	Przeszklenia/witryny – konstrukcja aluminiowa	m2	392,20
4.2	Stolarka drzwiowa		
4.2.1	Drzwi 90x210	Szt	48
4.2.2	Drzwi 150x210	szt	8
4.2.3	Drzwi 200x210 EI60	szt	1
4.2.4	Drzwi 140x210	Szt	1
4.2.5	Drzwi 150x210 EI60	Szt	1
4.2.6	Drzwi 80x205	Szt	20
4.2.7	Drzwi 90/205 EI60	Szt	1
4.2.8	Drzwi 200x259 z automatem otwierania – napowietrzanie ppoż	Szt	2
4.2.9	Drzwi 90x205 EI30s	Szt	3
4.2.10	Drzwi 120x210	Szt	2
4.2.11	Drzwi 100x210	Szt	12
4.2.12	Drzwi 150x210 EI30s	Szt	3
4.2.13	Drzwi 100x210 EI30s	Szt	3
4.3	Połaciowe klapy oddymiające	Szt	8
5	Instalacje sanitarne (wod-kan, c.o., hydrantowa, przyłącza)	m2 p.u.	1906,70
6	Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja	m2 p.u.	1906,70
7	Instalacje elektryczne (WLZ, gniazd wtynkowych 230V, instalacja siłowa 400V)	m2 p.u.	1906,70
8	Instalacja odgromowa	m2 p.u.	1906,70
9	Instalacja uziemiająca	m2 p.u.	1906,70
10	Instalacja oświetlenia zewnętrznego	m2 p.u.	1906,70
11	Instalacja niskoprądowa, teletechniczna, internet LAN, monitoring	m2 p.u.	1906,70
12	Dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych	szt	1
Budynek ujeżdżalni koni			
13	Stan surowy – roboty konstrukcyjne, murowanie ścian zewnętrznych blokami z beton komórkowego	m2	634,90

14	Roboty żelbetowe – szczyty, beton B30, stal AIII fi12	m2	579,10
15	Murowanie ścian wewnętrznych bloczkami z betonu komórkowego	m2	152,50
16	Klatki schodowe żelbetowe dwubiegowe	m2	33,48
17	Trybuny żelbetowe, antresola, balkon	m2	377,80
18	Strop żelbetowy nad częścią parteru	m2	259,00
19	Roboty budowlane – stan wykończeniowy wewnętrzny	m2 p.u.	2481,10
20	Roboty budowlane – stan wykończeniowy wewnętrzny	m2 p.u.	2481,10
21	Dach – konstrukcja i pokrycie	m2	2847,00
22.1	Stolarka okienna		
22.1.1	Okna 400x300	Szt	20
22.1.2	Okna 900x300	szt	2
22.1.3	Okna 220x300	szt	2
22.1.4	Okna 910x150	Szt	6
22.1.5	Okna 900x200	Szt	1
22.1.6	Okna 600x200	Szt	1
22.1.7	Okna 500x200	Szt	2
22.2.1	Drzwi 300x300	Szt	6
22.2.2	Drzwi 90x205	Szt	11
22.2.3	Drzwi 180x150	Szt	2
22.2.4	Drzwi 80x205	Szt	8
22.2.5	Witryna aluminiowa 800x300	Szt	1
23	Instalacje sanitarne (wod-kan, c.o., przyłącza)	m2 p.u.	2481,10
24	Instalacje elektryczne (WLZ, gniazd wtynkowych 230V, instalacja siłowa 400V)	m2 p.u.	2481,10
25	Instalacja odgromowa	m2 p.u.	2481,10
26	Instalacja uziemiająca	m2 p.u.	2481,10
27	Instalacja oświetlenia zewnętrznego	m2 p.u.	2481,10
28	Instalacja niskoprądowa, teletechniczna, internet LAN, monitoring	m2 p.u.	2481,10
Zagospodarowanie terenu			
29	Wykonanie ciągów pieszo jezdnych, drogi pożarowej miejsc postojowych 9szt + 1 dla niepełnosprawnych		
29.1	Ułożenie kostki betonowej, obrzeży, krawężniki na podbudowie piaskowej	m2	2100,70
29.2	Ułożenie płyt ażurowych	m2	1902,10
30	Budowa zbiornika żelbetowe o poj. 50m3 z przyłączem ks fi 160	kpl	1
33	Zagospodarowanie terenu, obsianie trawą, nasadzenie drzew	m2	6290,30

mgr inż. Marcin Sadowski
 upr. budowlane do kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 numer ewid. PBL/0109/WBKb/17