

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU

Płock, dnia 8 kwietnia 2022 roku.

Znak EOP-EOPLOG7-001648-2022
Dot. Odpowiedź na pytania do postępowania ZP/1520/707MZZ/2022/22105 – Cz. 1.

W nawiązaniu do otrzymanych pytań, w sprawie postępowania na wykonanie zadania: „GPZ Działdowo - wymiana dwóch sztuk transformatorów 110/15kV na jednostki o mocy 40MVA oraz przebudowa mostów szynowych 15 kV” (Postępowanie ZP/1520/707MZZ/2022/22105) ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku poniżej wyjaśnia:

Pytanie 1:

W jakim zakresie należy wykonać prace związane z uruchomieniem transformatorów?

Odpowiedź:

Zakres prac powinien zapewnić gotowość każdego z transformatorów do załączenia pod napięcie:

- podłączenie strony GN do rozdzielni 110kV, strony DN do rozdzielni SN,
- podłączenie obwodów wtórnych,
- sprawdzenie/uruchomienie zabezpieczeń fabrycznych, ARN, pomiarów, zmiany w telemechanice.

Pytanie 2:

Po czyjej stronie, Zamawiającego czy Wykonawcy jest zakup oraz dostarczenie i posadowienie transformatorów mocy na stanowiskach?

Odpowiedź:

Zgodnie z Warunkami zamówienia (Dział VI, punkt 2a) zakup, dostawa, montaż na stanowiskach oraz uruchomienie transformatorów jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 3:

Czy w ramach tego zadania należy przeprowadzić badania nowo dostarczanych transformatorów. Jeśli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Badania nowych transformatorów po montażu na stanowisku przeprowadza Wykonawca wg wytycznych producenta..

Pytanie 4:

Czy należy dostarczyć i zamontować obwody wtórne strony 110kV i 15kV transformatorów mocy?

Odpowiedź:

Zakres demontażu/montażu kabli obwodów wtórnych zgodnie z Tomami D1/D2 (dotyczy tylko wymiany transformatorów, wymiana rozdzielnic SN nie obejmuje zakresu zadania).

Dokumentacja dotycząca obwodów wtórnych: TOM D1 – „Schematy zasadnicze rozdzielni 110kV w zakresie pól TR1 i TR2”, TOM D2 – „Schematy montażowe rozdzielni 110kV w zakresie pól TR1 i TR2” oraz TOM D7 – „Telemechanika”, stanowią załączniki do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 5:

Proszę o podanie konkretnej lokalizacji przewozu zdemontowanych transformatorów mocy 25 MVA. W umowie nie wskazano konkretnego miejsca przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Lokalizacja przewozu zdemontowanych transformatorów zostanie wskazana przez Zamawiającego w terminie późniejszym. Będzie to miejsce na obszarze działania Oddziału Płock (dawne województwa: płockie i ciechanowskie), odległość transportu nie przekroczy 200 km.

Pytanie 6:

Czy nowe mosty kablowe SN 15 kV należy wprowadzić do istniejącej rozdzielnic SN typu WRS czy do nowej już zabudowanej rozdzielnic SN?

Odpowiedź:

Nowe mosty kablowe należy wprowadzić do istniejącej rozdzielnic SN typu WRS. Nowa rozdzielnica nie została zabudowana, zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w Warunkach zamówienia „Dokumentacja została opracowana dla znacznie większego zakresu przebudowy stacji, przedmiotowe zadania ogranicza się tylko do wymiany transformatorów oraz urządzeń bezpośrednio z nimi współpracujących”. Przewidzieć długość kabli dla Etapu 2. W realizacji I Etapu kable należy skrać, tak aby była możliwość ich wykorzystania po wymianie rozdzielnic SN.

Pytanie 7:

Proszę o potwierdzenie czy Dostawa Transformatorów mocy 40 MVA stanowi dostawę inwestorską?

Odpowiedź:

Nie, dostawa transformatorów nie jest dostawą inwestorską. Zgodnie z Warunkami zamówienia oraz STWiORB, Wykonawca realizuje zadanie w sposób kompleksowy, tzn. dokonuje zakupu transformatorów, dostarcza transformatory na stację i dokonuje ich ustawienia na stanowiskach oraz wykonuje pozostałe prace (podłączenie obwodów pierwotnych i wtórnych), których efektem ma być gotowość transformatorów do załączenia.

Pytanie 8:

Proszę o potwierdzenie iż w zakresie zadania obejmuje jedynie pkt A) „Opis przedmiotu zamówienia, podpkt 2) „Przedmiot i zakres zamówienia” Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Odpowiedź:


Zadanie obejmuje jedynie zakres opisany w STWiORB oraz Warunkach zamówienia. Dokumentacja została opracowana na znacznie większy zakres przebudowy stacji.

Pytanie 9:

Proszę o doprecyzowanie gdzie znajdują się „rezerwa magazynowa”, na którą mamy przewieźć zdemontowane Transformatory.

Odpowiedź:

Odpowiedź identyczna jak na pytanie nr 5.

Dyrektor
Departament Prac na Sieci
Prokurent

Marcin Rajkowski

Dyrektor
Departament Zarządzania
Majątkiem Sieciowym
Prokurent

Piotr Lipatow

