

PRZEDMIAR ROBÓT

DWÓR CZARNECKIEGO, PRZEBUDOWA SALI LUSTRZANEJ

INWESTOR: „Dwór Czarneckiego”, Zdzisław Czarnecki, ul. Słowacka 17, 15-611 Białystok

LP.	OPIS ROBÓT	IŁOŚĆ ROBÓT
1	Armatura - demontaż mieszacza natryskowego i elementów.	1
2	Wymiana posadzek z płytek kamiennych sztucznych. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej. Jednostka: 1 m2	201,49
3	Demontaż drzwi. Jednostka: 1 m2	11,92
4	Demontaż grzejników. Jednostka: 1 klp.	3
5	Demontaż zaworu czerpalnego, hydrantu i baterii. Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna. Jednostka: 1 klp.	1
6	Demontaż urządzeń sanitarnych. Demontaż zmywaka, zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego. Jednostka: 1 klp.	1
7	Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany, filary, pilastry o pow. do 5 m2 z zaprawy cementowej. Jednostka: 1 m2.	8,1
8	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem skrzyniowym na odległość 1 km. Jednostka: m3	6,5
9	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transport ponad 1 km samochodem ciężarowym skrzyniowym. Krotność = 11 Jednostka: m3	6,5
10	Opłata za składowanie gruzu. Jednostka: 1 m3	6,5
11	Zabudowy z płyt g-k. Jednostka: 1 m2.	30
12	Ściany i ścianki z bloczków Ytong. Ścianki grubości 11,5 cm z bloczków Ytong o powierzchni czołowej gładkiej lub profilowane, wysokość bloczka 20 cm. Jednostka: 1 m3	0,6
13	Ściany murowane. Osadzenie podokienników prefabrykowanych. Jednostka: 1 m.	6,6
14	Wykonanie nowych instalacji elektrycznych. Jednostka: mb.	220

15	Wylewka samopoziomująca ASO-NM 15. Warstwa wylewki o grubości 5 mm na podłożach: betonowych i jastrychach cementowych. Jednostka: 1 m2.	201,49
16	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonane ręcznie. Na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich o pow. podłogi ponad 5 m2 – wapno suchogaszone. Jednostka: 1 m2.	18,9
17	Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach. Krotność = 2. Jednostka: 100 m2	3,78
18	Malowanie podłoży i płyt gipsowych . Malowanie podłoży gipsowych trzykrotnie farbą emulsyjną (dm3) Jednostka: 100 m2	3,78
19	Przyklejenie tapety obiektowej na ścianach. Jednostka: 1 m2	43,2 m2
20	Posadzki jedno barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, układanych metodą regularną i cokolik z kamienie sztucznych. Płytki terakotowe o wymiarach ponad 15 x 15 cm. Jednostka: 100 m2	2,0149
21	Posadzki jedno barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, układanych metodą regularną i cokolik z kamienie sztucznych. Cokolik z kształtek układanych na zaprawie klejowej. Jednostka: 100 m	0,57
22	Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne. Ościeżnice drewniane. Jednostka: 1 m2	9,24
23	Skrzydła do drzwi z zamkiem. Jednostka: 1 m2	8,2
24	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowa, natryskowe. Jednostka: 1 szt.	1
25	Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki. Jednostka: 1 szt.	1
26	Grzejniki stalowe płytowe. Jednostka: 1 szt.	3
27	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych, z PCV. Podejście z rur i kształtek z PCV wciskanych – średnica 50 mm. Jednostka: 1 szt.	1
28	Montaż żyrandoli. Jednostka: 1 szt.	8
29	Montaż kinkietów. Jednostka: 1 szt.	10
30	Montaż luster dużych. Jednostka: m2.	14,2
31	Montaż parapetów kamiennych.	2

	Jednostka: 1 szt.	
--	-------------------	--