

EUROPEJSKIE CENTRUM RODZINY INVICTA - BUDYNEK B2

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	WARTOŚĆ KOSZTORYSU				
1	KONSTRUKCJA				
1.1	Poziom -1				
1.1.1	Fundamenty				
1	Aktywna taśma uszczelniająca waterstop xp + wąż iniekcyjny np. system intec	m	110,00		
1.1.2	Ściany zewnętrzne				
2	Dostawa i montaż rur szczelnych wymuszających zarysowanie typu BESAF-LEX typ S1	m	34,00		
3	Ściany żelbetowe zewnętrzne o gr. 30 cm z betonu C30/37 W8	m2	308,87		
4	Ściany żelbetowe zewnętrzne o gr. 46 cm z betonu C30/37 W8	m2	12,67		
5	Ściany żelbetowe zewnętrzne o gr. 51 cm z betonu C30/37 W8	m2	4,88		
1.1.3	Ściany wewnętrzne				
6	Ściany żelbetowe wewnętrzne o gr. 20 cm z betonu C30/37	m2	17,15		
7	Ściany żelbetowe wewnętrzne o gr. 25 cm z betonu C30/37	m2	95,68		
8	Ściany żelbetowe wewnętrzne o gr.30 cm z betonu C30/37	m2	1,35		
1.1.4	Stupy				
9	Stupy żelbetowe z betonu C35/45	m ³	2,97		
10	Główce słupów z stropem o gr.30 cm z betonu C35/45	m2	32,77		
1.1.5	Schody				
11	Spoczniki i biegi schodowe z betonu C30/37 o gr.18 cm	m2	23,75		
12	Dostawa i montaż BINDAX-S, TYP S 160-10/15	mb	16,40		
13	Dostawa i montaż prętów mufowych do połączeń skręcanych fi 14mm - do-zbrojenie spocznika	szt	12,00		
1.1.6	Stropy				
14	Płyta stropowa o gr.30 cm z betonu C30/37	m2	541,70		
15	Płyta stropowa o gr.20 cm z betonu C30/37	m2	8,35		
16	Przekrycia prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o grubości 15 cm	m2	9,00		
17	Dostawa i montaż zbrojenia na przebicie HDB-14/255-2/360	szt	15,00		
1.1.7	Zbrojenie				

18	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych	t	27,70		
1.1.8	Roboty murowe				
19	Zamurowanie otworów montażowych w ścianach żelbetowych blokami Silka E24	m2	5,42		
20	Ściany działowe gr.12cm z bloczków Silka E12	m2	190,27		
21	Ułożenie nadproży żelbetowych/prefabrykowanych - mur 12 cm	m	14,00		
1.1.9	Pozycje dodatkowe				
22	Termoizolacja ścian fundamentowych (XPS + folia kubelkowa)	m2	180,00		
1.2	Poziom 0				
1.2.1	Ściany zewnętrzne				
23	Ściany żelbetowe zewnętrzne o gr. 24 cm z betonu C30/37	m2	325,12		
1.2.2	Ściany wewnętrzne				
24	Ściany żelbetowe wewnętrzne o gr. 20 cm z betonu C35/45	m2	20,30		
25	Ściany żelbetowe wewnętrzne o gr. 25 cm z betonu C35/45	m2	136,11		
1.2.3	Śłupy				
26	Śłupy żelbetowe z betonu C35/45	m ³	10,46		
27	Główce słupów z stropem o gr.30 cm z betonu C35/45	m2	32,76		
1.2.4	Schody				
28	Spoczniki i biegi schodowe z betonu C30/37 o gr.18 cm	m2	22,77		
29	Dostawa i montaż BINDAX-S, TYP S 160-10/15	mb	16,40		
30	Dostawa i montaż prętów mufowych do połączeń skręcanych fi 14mm - do-zbrojenie spocznika	szt	18,00		
1.2.5	Belki, podciąg, nadciąg				
31	Belki żelbetowe z betonu C30/37	m ³	18,58		
1.2.6	Stropy				
32	Płyta stropowa o gr.30 cm z betonu C30/37	m2	614,41		

33	Dostawa i montaż zbrojenia na przebicie HDB-14/255-2/360	szt	15,00		
34	Płyta stropowa o gr.20 cm z betonu C30/37	m2	10,37		
1.2.7	Zbrojenie				
35	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych	t	37,37		
1.2.8	Roboty murowe				
36	Zamurowanie otworów montażowych w ścianach żelbetowych blokami Silka E24	m2	6,52		
37	Ściany działowe gr.12cm z bloczków Silka E12	m2	151,37		
38	Wykonanie nadproży żelbetowych/prefabrykowanych - mur 12 cm	m	1,20		
1.3	Poziom 1				
1.3.1	Ściany zewnętrzne				
39	Ściany żelbetowe zewnętrzne o gr. 24 cm z betonu C30/37	m2	333,82		
40	Ściany żelbetowe zewnętrzne o gr. 40 cm z betonu C30/37	m2	9,53		
41	Ściany żelbetowe zewnętrzne o gr. 42 cm z betonu C30/37	m2	5,00		
1.3.2	Ściany wewnętrzne				
42	Ściany żelbetowe wewnętrzne o gr. 20 cm z betonu C35/45	m2	18,70		
43	Ściany żelbetowe wewnętrzne o gr. 25 cm z betonu C35/45	m2	128,15		
1.3.3	Śłupy				
44	Śłupy żelbetowe z betonu C35/45	m ³	2,55		
45	Głowice słupów z stropem o gr.30 cm z betonu C35/45	m2	32,76		
1.3.4	Schody				
46	Spoczniki i biegi schodowe z betonu C30/37 o gr.18 cm	m2	23,37		
47	Dostawa i montaż BINDAX-S, TYP S 160-10/15	mb	16,40		
48	Dostawa i montaż prętów mufowych do połączeń skręcanych fi 14mm - do-zbrojenie spocznika	szt	18,00		
1.3.5	Stropy				
49	Płyta stropowa o gr.30 cm z betonu C30/37	m2	614,42		
50	Dostawa i montaż zbrojenia na przebicie HDB-14/255-2/360	szt	15,00		
1.3.6	Zbrojenie				
51	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych	t	30,04		
1.3.7	Roboty murowe				
52	Zamurowanie otworów montażowych w ścianach żelbetowych blokami Silka E24	m2	5,11		
53	Ściany działowe gr.12cm z bloczków Silka E12	m2	16,18		
1.4	Poziom 2				
1.4.1	Ściany zewnętrzne				
54	Ściany żelbetowe zewnętrzne o gr. 24 cm z betonu C30/37	m2	347,83		
55	Ściany żelbetowe zewnętrzne o gr. 42 cm z betonu C30/37	m2	5,00		
1.4.2	Ściany wewnętrzne				

56	Ściany żelbetowe wewnętrzne o gr. 20 cm z betonu C35/45	m2	18,70		
57	Ściany żelbetowe wewnętrzne o gr. 25 cm z betonu C35/45	m2	128,15		
1.4.3 Słupy					
58	Słupy żelbetowe z betonu C35/45	m ³	2,15		
59	Główce słupów z stropem o gr.30 cm z betonu C35/45	m2	36,00		
1.4.4 Schody					
60	Spoczniki i biegi schodowe z betonu C30/37 o gr.18 cm	m2	23,37		
61	Dostawa i montaż BINDAX-S, TYP S 160-10/15	mb	16,40		
62	Dostawa i montaż prętów mufowych do połączeń skręcanych fi 14mm - dozbrojenie spocznika	szt	18,00		
1.4.5 Stropy					
63	Płyta stropowa o gr.30 cm z betonu C30/37	m2	623,46		
64	Dostawa i montaż zbrojenia na przebicie HDB-14/255-2/360	szt			
1.4.6 Zbrojenie					
65	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych	t	29,81		
1.4.7 Roboty murowe					
66	Zamurowanie otworów montażowych w ścianach żelbetowych blokami Silka E24	m2	5,11		
67	Ściany działowe gr.12cm z bloczków Silka E12	m2	35,06		
68	Wykonanie nadproży żelbetowych/prefabrykowanych - mur 12 cm	m	1,50		
1.5 Poziom 3					
1.5.1 Ściany zewnętrzne					
69	Ściany żelbetowe zewnętrzne o gr. 24 cm z betonu C30/37	m2	363,26		
70	Ściany żelbetowe zewnętrzne o gr. 42 cm z betonu C30/37	m2	5,00		
1.5.2 Ściany wewnętrzne					

71	Ściany żelbetowe wewnętrzne o gr. 20 cm z betonu C35/45	m2	17,75		
72	Ściany żelbetowe wewnętrzne o gr. 25 cm z betonu C35/45	m2	128,52		
1.5.3 Schody					
73	Spoczniki i biegi schodowe z betonu C30/37 o gr.18 cm	m2	13,99		
74	Dostawa i montaż BINDAX-S, TYP S 160-10/15	mb	16,40		
75	Dostawa i montaż prętów mufowych do połączeń skręcanych fi 14mm - dozbrojenie spocznika	szt	24,00		
1.5.4 Belki, podciagi, nadciagi					
76	Belki żelbetowe z betonu C30/37	m ³	11,86		
77	Nadciagi żelbetowe z betonu C30/37	m ³	10,97		
1.5.5 Stropy					
78	Płyta stropowa o gr.30 cm z betonu C30/37	m2	640,58		
79	Płyta stropowa o gr.20 cm z betonu C30/37	m2	24,66		
1.5.6 Zbrojenie					
80	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych	t	39,01		
1.5.7 Roboty murowe					
81	Zamurowanie otworów montażowych w ścianach żelbetowych blokami Silka E24	m2	5,42		
82	Ściany działowe gr.12cm z bloczków Silka E12	m2	14,33		
1.6 Poziom 4					
1.6.1 Ściany zewnętrzne					
83	Ściany żelbetowe zewnętrzne o gr. 24 cm z betonu C30/37	m2	178,86		
1.6.2 Ściany wewnętrzne					
84	Ściany żelbetowe wewnętrzne o gr. 20 cm z betonu C35/45	m2	36,09		
1.6.3 Stropy					
85	Płyta stropowa o gr.15 cm z betonu C30/37	m2	33,34		
1.6.4 Zbrojenie					
86	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych	t	5,72		
1.6.5 Roboty murowe					
87	Ściany z bloków SI LKA 18	m2	29,15		
88	Wykonanie nadproży żelbetowych / prefabrykowanych - mur 18 cm	m	1,50		

89	Ściany działowe gr.12cm z bloczków Silka E12	m2	6,96		
1.6.6	Roboty dodatkowe - marki stalowe	t	3,00		
1.7	Łącznik pomiędzy budynkami B2/B3				
90	Aktywna taśma uszczelniająca waterstop xp + wąż iniekcyjny np. system intec	m	20,00		
91	Ściany żelbetowe zewnętrzne o gr. 30 cm z betonu C30/37 W8	m2	63,87		
92	Ściany żelbetowe zewnętrzne o gr. 24 cm z betonu C30/37	m2	87,43		
93	Płyta stropowa łącznika z betonu C30/37	m2	84,68		
94	Stropy z płyt kanałowych typu SPK 26,5 114,27	m2	120,70		
95	Belki żelbetowe z betonu C30/37	m ³	6,54		
96	Wsporniki monolityczne żelbetowe z betonu C30/37	m ³	0,82		
97	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych	t	12,00		