

Nazwa oraz adres Zamawiającego

CEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Józefa Franczaka "Lalka" 12, 20-325 Lublin

Nr postępowania 1/4.2/2022

Dotyczy: zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia w ramach zadania pn.:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Frezerów 9d w Lublinie

Pytania i odpowiedzi – 27.04.2022**Pytania przesłane w dn. 25.04.2022:****Pytanie 1:**

Po dalszej analizie tematu mamy jeszcze jedno pytanie.

W związku z tym, że rezygnuję Państwo z zastosowania bloczków betonowych na rzecz konstrukcji zgrzewanej.

To czy nadal będzie wymagane zastosowanie stalowych linek wraz z ich kotwieniem?

Mamy tutaj obawy co do tego czy użycie kotew nie naruszy membrany i nie spowoduje jej rozerwania lub ewentualnych przecieków.

Odpowiedź na pytanie 1):

Zamawiający nie wymaga zastosowania stalowych linek oraz nie dopuszcza kotwienia konstrukcji do połączenia dachu.

Pytanie 2:

Jaka membrana PCV jest zastosowana na Państwa dachu? Prosimy o podanie producenta oraz modelu, czy Producent pokrycia dachu wyraził zgodę na montaż konstrukcji metodą zgrzewaną? (Proszę sprawdzić czy brak zgody Producenta nie skróci okresu gwarancji na pokrycie dachu?)

Odpowiedź na pytanie 2):

Zastosowana membrana PVC to: BAUDER Thermofol M15

Wg producenta jest ona przystosowana do bezinwazyjnego montażu konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, pod warunkiem zastosowania odpowiednich podkonstrukcji, której dostawca/producent zapewni nienaruszalność gwarancji producenta membrany BAUDER Thermofol M15. Niezależnie od powyższego Wykonawca odpowiada za wszelkie ewentualne uszkodzenia pokrycia dachu powstałe w trakcie całego okresu wykonywania zlecenia.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Zapytania ofertowego.