

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Konstrukcja pod moduły fotowoltaiczne			
1 d.1	KNR 13-25 0803-12 analiza indywidualna		Przygotowanie i montaż konstrukcji nośnej pod montaż paneli fotowoltaicznych, wymiary konstrukcji dostosowane do zastosowanych paneli, rodzaj konstrukcji dostosowany do miejsca instalacji <i>Konstrukcja nośna pod montaż paneli fotowoltaicznych, wymiary konstrukcji dostosowane do zastosowanych paneli, rodzaj konstrukcji dostosowany do miejsca instalacji</i> 840	kpl. kpl.	 840,00	 840,00
					RAZEM	840,00
2			Instalacja paneli fotowoltaicznych			
2 d.2	KNNR 5 0406-04 analogia		Panele fotowoltaiczne o mocy 530W 840	szt. szt.	 840,00	 840,00
					RAZEM	840,00
3			Inwertery			
3 d.3	KNR 5-08 0403-11 analogia		Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 100 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) <i>Falowniki stringowe o mocy 60kW</i> 7	szt. szt.	 7,00	 7,00
					RAZEM	7,00
4			Osprzęt elektryczny			
4 d.4	KNNR 5 0404-03 analiza indywidualna		Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg -STRONA AC <i>Tablice rozdzielcze - STRONA AC</i> 3	szt. szt.	 3,00	 3,00
					RAZEM	3,00
5 d.4	KNNR 5 0404-01 analiza indywidualna		Zabezpieczenia - STRONA DC <i>Tablice rozdzielcze - STRONA DC</i> 7	szt. szt.	 7,00	 7,00
					RAZEM	7,00
6 d.4	KNR 5-08 0309-01 analogia		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem <i>Wtyk MC4</i> 500	szt. szt.	 500,00	 500,00
					RAZEM	500,00
5			Trasy kablowe i okablowanie			
7 d.5	KNNR 5 0103-06 analiza indywidualna		Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton Rura instalacyjna RL 28mm <i>Rura instalacyjna RL 28mm</i> <i>Złączka do rur elektroinstalacyjnych 28mm biała PVC ZCL 28</i> <i>Kołki rozporowe wbijane 8×80 mm (opak. 100 szt.)</i> <i>Uchwyt zamknięty do rur 28mm biały UZ 28</i> 250	m m	 250,00	 250,00
					RAZEM	250,00
8 d.5	KNNR 5 0205-03		Przewody kablowe DC (stałoprądowe) układane w gotowych korytkach na drabinkach lub korytkach siatkowych <i>Przewody kabelkowe DC</i> 6600	m m	 6 600,00	 6 600,00
					RAZEM	6 600,00
9 d.5	KNR 5-10 0109-02		Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w tunelach <i>Przewody kabelkowe AC</i> 340	m m	 340,00	 340,00
					RAZEM	340,00
10 d.5	KNR 5-08 0705-02		Montaż drabinek typu 'D'-prostych, narożnych, rozgałęźnych, redukcyjnych przez przykręcenie do gotowych otworów - szerokość 400 mm <i>drabinka kablowa typu 'D' 200</i> 300	m m	 300,00	 300,00
					RAZEM	300,00
6			Instalacja uziemiająca i wyrównawcza			
11 d.6	KNR 5-15 0401-02 analogia		Wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej <i>Wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej</i> 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00
7			Prace pozostałe			
12 d.7	KNR AL-01 0701-01 analogia		Konfiguracja systemu monitorującego <i>Konfiguracja systemu monitorującego</i> 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
					RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.7	KNP 18 D13 1301-01		Wykonanie pomiarów <i>Wykonanie pomiarów</i>	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
14 d.7	KNP 18 D13 1355-04 analogia		Pełna dokumentacja powykonawcza <i>Pełna dokumentacja powykonawcza</i>	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
8			PRZEŁĄCZE ENERGETYCZNE - KOSZT NIEKWALIFIKOWANY			
15 d.8	KNR 5-15 1003-01 analogia		Dostosowanie układu pomiarowego w/g warunków przyłączenia	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00