

Kosztorys inwestorski

Data: 12.03.2022
Budowa: Termomodernizacja budynku przemysłowego na działce nr 1956/40 w miejscowości Majdan Nepryski
Zamawiający: P.P.H.U. "Brox" Łazorczyk Robert
23-460 Górecko Stare 56

Stawka roboczogodz.:

Narzuty: Koszty pośrednie
Zysk

Kwota kosztorysu:
Słownie:

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Montaż opraw oświetleniowych LED			
1.1 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane LED	30		kpl
1.2 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane LED	1		kpl
1.3 KNNR 5/507/1 (1) Oprawy zawieszane zwykłe LED	3		kpl
1.4 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane LED	1		kpl
1.5 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane LED	2		kpl
1.6 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane LED	1		kpl
1.7 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane naświetlacz LED	2		kpl
1.8 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane naświetlacz LED	6		kpl

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Montaż opraw oświetleniowych LED					
1.1 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane LED	kpl		30		
1.2 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane LED	kpl		1		
1.3 KNNR 5/507/1 (1) Oprawy zawieszane zwykłe LED	kpl		3		
1.4 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane LED	kpl		1		
1.5 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane LED	kpl		2		
1.6 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane LED	kpl		1		
1.7 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane naświetlacz LED	kpl		2		
1.8 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane naświetlacz LED	kpl		6		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem Montaż opraw oświetleniowych LED					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					

Spis kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych pozycji

Opis pozycji wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1 Montaż opraw oświetleniowych LED							
1.1 Oprawy oświetleniowe przykręcane LED							
Robotnicy	r-g	0,74	0,74000				1 kpl
Oprawa oświetleniowa LED 73W, IP65, 12650lm, 840	szt	1	1,00000				
Uchwyt mocujący do sufitu	szt	1	1,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
				Razem:			
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Wartość jednostkowa		
1.2 Oprawy oświetleniowe przykręcane LED							
Robotnicy	r-g	0,74	0,74000				1 kpl
Oprawa oświetleniowa LED 47W, IP66, 7850lm, 840	szt	1	1,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
				Razem:			
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Wartość jednostkowa		
1.3 Oprawy zawieszane zwykłe LED							
Robotnicy	r-g	0,91	0,91000				1 kpl
Oprawa oświetleniowa LED 47W, IP66, 7850lm, 840	szt	1	1,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
				Razem:			
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Wartość jednostkowa		

Opis pozycji wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1.4 Oprawy oświetleniowe przykręcane LED							1 kpl
Robotnicy	r-g	0,62	0,62000				
Oprawa oświetleniowa LED 28W, IP66, 4450lm, 840	szt	1	1,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
Razem:							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Wartość jednostkowa		
1.5 Oprawy oświetleniowe przykręcane LED							1 kpl
Robotnicy	r-g	0,62	0,62000				
Oprawa oświetleniowa LED 16W, IP66, 2650lm, 840	szt	1	1,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
Razem:							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Wartość jednostkowa		
1.6 Oprawy oświetleniowe przykręcane LED							1 kpl
Robotnicy	r-g	0,62	0,62000	23,22			
Oprawa oświetleniowa LED 36W, IP44, 3950lm, 840	szt	1	1,00000	454,50			
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
Razem:							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Wartość jednostkowa		
1.7 Oprawy oświetleniowe przykręcane naświetlacz LED							1 kpl
Robotnicy	r-g	0,74	0,74000				
Nasświetlacz LED 41W, IP66, 5200lm, 840	szt	1	1,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
Razem:							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Wartość jednostkowa		
1.8 Oprawy oświetleniowe przykręcane naświetlacz LED							1 kpl
Robotnicy	r-g	0,74	0,74000				
Nasświetlacz LED 27W, IP66, 3600lm, 840	szt	1	1,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
Razem:							
					Koszty bezpośrednie		
					Koszty pośrednie		
					Zysk		
					Wartość jednostkowa		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	34,07		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			34,07		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1.	Naswietlacz LED 27W, IP66, 3600lm, 840	szt	6		
2.	Naswietlacz LED 41W, IP66, 5200lm, 840	szt	2		
3.	Oprawa oświetleniowa LED 16W, IP66, 2650lm, 840	szt	2		
4.	Oprawa oświetleniowa LED 28W, IP66, 4450lm, 840	szt	1		
5.	Oprawa oświetleniowa LED 36W, IP44, 3950lm, 840	szt	1		
6.	Oprawa oświetleniowa LED 47W, IP66, 7850lm, 840	szt	4		
7.	Oprawa oświetleniowa LED 73W, IP65, 12650lm, 840	szt	30		
8.	Uchwyt mocujący do sufitu	szt	30		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					
Wartość materiałów pomocniczych (Materiały):					
Razem z materiałami pomocniczymi:					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):					

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Koszty pośrednie
Zysk

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Montaż opraw oświetleniowych LED	
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu:		