

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Remont wraz z odbudową elementów kładki dla pieszych na potoku Małastówka prowadzącej do cmentarza nr 68 w Ropicy Górnej, Gmina Sękowa**
Lokalizacja: **jednostka ewidencyjna Gmina Sękowa, Pow. Gorlicki
działka ewid. nr 421,423,424 (dojście)
obręb 0011
ID działki 120509_2.0011**
Zamawiający: **Gmina Sękowa, Sękowa 252, 38-307 Sękowa, Powiat Gorlicki**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont wraz z odbudową elementów kładki dla pieszych na potoku Małastówka prowadzącej do cmentarza nr 68 w Ropicy Górnej, Gmina Sękowa
jednostka ewidencyjna Gmina Sękowa, Pow. Gorlicki
działka ewid. nr 421,423,424 (dojście)
obręb 0011
ID działki 120509_2.0011
Inwestor: Gmina Sękowa, Sękowa 252, 38-307 Sękowa, Powiat Gorlicki

Program-zakres przedsięwzięcia

- remont kładki
- odtworzenie/rekonstrukcję słupków
- odtworzenie/rekonstrukcję barierki
- odtworzenie/rekonstrukcję chodnika
- odczyszczenie oraz uzupełnienie kamieniarki przyczółków

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu.

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w projekcie oraz charakterystyce obiektu.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów, ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową oraz STWiOR.

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	Remont wraz z odbudową elementów kładki dla pieszych na potoku Małastówka prowadzącej do cmentarza nr 68 w Ropicy Górnej, Gmina Sękowa			
1	Element	Element			
1.1	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		13,8*1,96		27,048000	
		RAZEM:		27,048000	
			m2	27,05	
1.2	KNR 213/1008/1 (1)	Torkretowanie stropów betonowych i żelbetowych, stropy o powierzchni płaskiej o wysokości do 4 m - grubość warstwy 10 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		13,8*1,96		27,048000	
		RAZEM:		27,048000	
			m2	27,05	
1.3	KNR 6/1005/2	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręcznie, nawierzchnia z betonu, kostki			
		Wyliczenie ilości robót:			
		7,5*1,96		14,700000	
		RAZEM:		14,700000	
			m2	14,70	
1.4	KNR 1312/405/1 (1)	Konstrukcje betonowe monolityczne, układanie betonu podkładowego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		7,5*1,96		14,700000	
		RAZEM:		14,700000	
			m3	14,70	
1.5	KNR 202/1106/1	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		7,5*1,96		14,700000	
		RAZEM:		14,700000	
			m2	14,70	
1.6	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		7,5*1,96		14,700000	
		RAZEM:		14,700000	
			m2	14,70	2,5
1.7	KNR 6/202/2 (1)	Nawierzchnia z brukowca na podsypce piaskowej, z kamienia narzutowego lub łamanego wysokość brukowca 13-17 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,54*2		11,080000	
		RAZEM:		11,080000	
			m2	11,08	
1.8	KNR 223/104/1 (1)	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,54*2		11,080000	
		RAZEM:		11,080000	
			m2	11,08	
1.9	KNR 223/104/2 (1)	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm różnicy grubości R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		5,54*2		11,080000	
		RAZEM:		11,080000	
			m2	11,08	10
1.10	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		13,55*0,45		6,097500	
		RAZEM:		6,097500	
			m2	6,10	
1.11	ZKNR C 2/411/3	Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm, na ścianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2			
		Wyliczenie ilości robót:			
		13,55*0,45		6,097500	
		RAZEM:		6,097500	
			m2	6,10	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
1.12	KNR 202/234/1 (1)	Słupy żelbetowe wolno stojące, kratowe, obwód (w kracie) do 1.8 m, transport betonu taczkami, japonkami			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,024*8*2		0,384000	
		RAZEM:		0,384000	
			m3	0,38	
1.13	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,00576*2		0,011520	
		0,3		0,300000	
		RAZEM:		0,311520	
			t	0,31	
1.14	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,01*2		0,020000	
		0,15		0,150000	
		RAZEM:		0,170000	
			t	0,17	
1.15	DC 181/1407/1	Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowej Analogia: - Wzmocnienia taśmami z włókna szklanego - taśma CFRP 1	m2	26,00	
1.16	DC 181/1407/1	Dodatkowa warstwa siatki zbrojeniowej. Analogia: - Wzmocnienia taśmami z włókna szklanego - taśma CFRP 2	m2	8,00	
1.17	KNRW 202/1209/2	Balustrady z pochwytym stalowym, balkonowe proste. Analogia: przygotowanie i spawanie kratownic - ocynk			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,98*2*7		27,720000	
		RAZEM:		27,720000	
			m	27,72	
1.18	Kalkulacja indywidualna	Wklejenie prętów na żywicy	szt	24,00	
1.19	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt			
		Wyliczenie ilości robót:			
		27,05+6,10		33,150000	
		RAZEM:		33,150000	
			m2	33,15	
1.20	KNRW 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą podkładową elementów metalowych, krat i balustrad z prętów prostych, 2-krotnie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4,0		4,000000	
		RAZEM:		4,000000	
			m2	4,00	
1.21	KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10-m, nakłady podstawowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		50		50,000000	
		RAZEM:		50,000000	
			m2	50,00	
1.22	ZKNR C 2/801/8	Przygotowanie podłoża, mycie wysokociśnieniowe podłoża betonowego			
		Wyliczenie ilości robót:			
		100		100,000000	
		RAZEM:		100,000000	
			m2	100,000	
1.23	Kalkulacja indywidualna	Transport i utylizacja gruzu	kpl	1,00	