

Przedmiar robót

**ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU POD DZIAŁALNOŚĆ TUTYSTYCZNĄ
OBEJMUJĄCĄ USŁUGI NOCLEGOWE NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. WZROST
KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PEX-JAN POPRZEZ WPROWADZENIE UDOSKONALONYCH
USŁUG TURYSTYCZNYCH - USTRZYKI DOLNE DZ. NR. 1427**

Budowa: **PRZEBUDOWA**

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBTY POZOSTAŁE DO WYKONANIA**

Lokalizacja: **USTRZYKI DOLNE NR DZIAŁKI , 1427**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU POD DZIAŁALNOŚĆ TUTYSTYCZNĄ OBEJMUJĄCĄ USŁUGI NOCLEGOWE NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PEX-JAN POPRZECZ WPROWADZENIE UDOSKONALONYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH - USTRZYKI DOLNE DZ. NR. 1427				
1	Element	1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
2	Element	Wew. instalacje zasilające				
2.1	KNR 403/1202/2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego	pomiar	4		
3	Element	Układ zasilania obiektu				
3.1	KNR 403/1205/1	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	pomiar	1		
4	Element	Instalacje gniazd wtykowych				
4.1	KNNR 5/1207/1	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w cegle	m	1 200		
4.2	KNR 403/1012/1	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25 mm	m	1 200		
4.3	KNR 508/309/3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach	szt	8		
4.4	KNR 403/1202/1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego	pomiar	12		
5	Element	Instalacja oświetlenia				
5.1	KNNR 5/1207/1	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w cegle	m	756		
5.2	KNR 403/1012/1	Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25 mm	m	756		
5.3	KNNR 5/502/3	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 40 W	kpl	20		
5.4	KNR 508/307/3	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej świecznikowy	szt	8		
5.5	KNR 508/307/2 (1)	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk	szt	4		
5.6	KNR 508/307/4	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszcze instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy	szt	4		
5.7	KNNR 5/1201/1	Osadzenie w podłożu kołków, plastikowych rozporowych, ściana lub strop	szt	20		
5.8	KNR 506/1601/4	Zainstalowanie przystawek SAP 20NN na cegle R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1		
5.9	KNR 506/1605/4	Instalowanie puszek podtynkowych gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych, podłoże betonowe R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	8		
5.10	KNR 506/1612/1	Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: izotopowa czujka dymu R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	8		
5.11	KNR 506/1612/4	Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: czujka płomienia R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2		
5.12	KNR 506/1611/3	Instalowanie dodatkowych wskaźników działania czujek - bez sprawdzenia i uruchomienia, podłoże: cegła R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	4		
5.13	KNR 506/1604/5	Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach, wariant E, (alarm 1-stopniowy z dwukrotnym kasowaniem czujki) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1		
5.14	KNR 506/1614/2	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktów 20 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1		
5.15	KNR 506/1704/3	Zainstalowanie wyposażenia dodatkowego aparatów telefonicznych, gniazdo wtykowe, na podłożu drewnianym, ceglanym R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2		
5.16	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm ²	m	40		

ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU POD DZIAŁALNOŚĆ
TUTYSTYCZNĄ OBEJMUJĄCĄ USŁUGI
NOCLEGOWE NA POTRZEBY REALIZACJI
PRO...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
5.17	KNR 506/1704/3	Zainstalowanie wyposażenia dodatkowego aparatów telefonicznych, gniazdo wtykowe, na podłożu drewnianym, ceglany R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	5		
5.18	KNR 506/1711/5	Zainstalowanie aparatów wieloliniowych AW-6 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1		
5.19	KNR 506/1711/5	Zainstalowanie aparatów wieloliniowych AW-6 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl	1		
5.20	KNR 501/818/1	Rozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdnicach na przełącznicy, kabel o liczbie par 10	szt	10		
5.21	KNNR 5/1302/2	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy	odcinek	8		
5.22	KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	1		
5.23	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	16		
5.24	KNNR 5/1201/4	Osadzenie w podłożu kołków, kotwiących M 10, ściana	szt	56		
5.25	KNNR 5/1101/2	Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1 kg, 2 mocowania	szt	28		
5.26	KNR 508/711/6 (1)	Montaż elementów śrubowych systemu "U", założenie podkładki, podkładki stalowe zgrubne	szt	56		
5.27	KNR 508/711/4 (1)	Montaż elementów śrubowych systemu "U", wykonanie połączeń śrubowych poprzez nakręcanie nakrętki, nakrętki stalowe zgrubne M6	szt	56		
5.28	KNNR 5/1105/7	Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100 mm	m	12		
5.29	KNNR 5/1105/7	Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100 mm	m	16		
5.30	KNNR 5/1304/5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	szt	1		
5.31	KNNR 5/1302/4	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy	odcinek	1		
6	Element	2. INSTALACJE SANITARNE				
7	Element	Instalacja kanalizacji sanitarnej				
7.1	KNR 401/340/1	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	62,5		
7.2	KNR 401/326/1 (1)	Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły	m	62,5		
8	Element	Instalacja wody				
8.1	KNR 401/340/1	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	42		
8.2	KNR 401/326/1 (1)	Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły	m	42		
8.3	KNNR 4/127/2	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm	m	1 160,5		
8.4	KNNR 4/128/1	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych	m	1 160,5		
8.5	KNR 35/132/5	Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA, przyłącza Dn 1 1/2"	szt	1		
8.6	KNNR 4/132/4 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 32 mm	szt	3		
8.7	KNNR 4/140/4 (1)	Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn 32 mm	kpl	1		
8.8	KNRW 215/518/2 (1)	Zawór pierwszeństwa VV100	szt	1		
8.9	KNNR 4/132/5 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 40 mm	szt	1		
9	Element	Instalacja hydrantowa				
9.1	KNNR 4/126/1 (1)	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 65 mm	m	1		
10	Element	Biały montaż				
10.1	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	34		
10.2	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem dla niepełnosprawnych	kpl	2		
10.3	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	28		
10.4	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt" dla niepełnosprawnych	kpl	2		
10.5	KNNR 4/229/4 (1)	Zlewozmywak na ścianie, z stali nierdzewnej	szt	4		
10.6	KNNR 4/232/2 (1)	Brodzik natryskowy	kpl	21		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
10.7	KNNR 4/232/2 (1)	najazdowy dla niepełnosprawnych	kpl	2		
10.8	KNNR 4/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm	szt	1		
10.9	KNNR 4/218/2 (1)	Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm	szt	3		
10.10	KNNR 4/218/3	Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi 50 mm	szt	1		
10.11	KNNR 4/218/2 (1)	Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm	szt	23		
10.12	KNR 35/123/7	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kabina półokrągła 1/2 koła, szyby ze szkła hartowanego	kpl	21		
10.13	KNNR 4/137/2	Bateria umywalkowa stojąca, Dn 15 mm	szt	34		
10.14	KNNR 4/137/2	Bateria umywalkowa, stojąca, Dn 15 mm dla niepełnosprawnych	szt	2		
10.15	KNNR 4/137/2	Bateria zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm	szt	4		
10.16	KNNR 4/137/8	Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm	szt	23		
11	Element	Instalacja c.o.				
11.1	KNNR 4/425/3	Grzejniki łazienkowe, stalowe, wysokość do 1800 mm	szt	23		
11.2	KNNR 4/412/1	Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm powrotne	szt	23		
11.3	KNNR 4/412/1	Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm termostatyczny	szt	23		
11.4	KNNR 4/406/3 (1)	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna), rura PP	próba	1		
12	Element	Ogrzewanie podłogowe				
12.1	KNRW 215/406/5	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	m	344		
12.2	KNNR 4/436/1	Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji	urządze	23		
12.3	KNR 31/308/2	Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w węzownicy w rozstawie 150 mm	m2	650		
12.4	KNR 31/308/6	Regulacja ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w węzownicy w rozstawie 150 mm	m2	650		
13	Element	Wentylacja mechaniczna				
13.1		Kal. ind. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni	KPL	1		
14	Element	3. ROBOTY BUDOWLANE				
15	Element	Izolacje				
15.1	KNR 202/603/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa	m2	32,250		
15.2	KNR 202/603/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę	m2	32,250		
15.3	KNNRW 3/207/3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej, na klej styrodur gr 10cm	m2	32,250		
15.4	KNNRW 3/207/1	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni	m2	45,900		
16	Element	Kominy ponad dachem				
16.1	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	78,000		
17	Element	Konstrukcja dachu				
17.1	KNRW 202/1016/7	włazy dachowe fabrycznie wykończone, wyłaz dachowy	szt	1		
18	Element	Pokrycie dachu				
18.1	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm + obróbki kominów	m2	14,800		
18.2	NNRNKB 202/550/6	Kolanka Fi 120 mm	szt	6,000		
18.3	NNRNKB 202/550/6	Montaż małych ławeczek kominiarskich	szt	11		
18.4	NNRNKB 202/550/6	Montaż stopni kominiarskich na dachach	szt	30		
18.5	NNRNKB 202/550/6	Montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych	szt	48,96		
19	Element	Podbitka okapów i ocieplenie połaci dachu				
19.1	KNR 202/2011/2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40 cm	m2	74,567		
19.2	KNR 202/2011/4	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, dodatek za drugą warstwę płyt	m2	372,834		
20	Element	Pokrycie dachu piwnicy				
20.1	NNRNKB 202/534/1	Pokrycie dachów papą zgrzewalną, dachy o powierzchni do 100 m2 - 1x	m2	26,660		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
20.2	NNRNKB 202/546/1	Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115 mm łączone na klej, montaż rynien	m	4,300		
20.3	NNRNKB 202/546/2	Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115 mm łączone na klej, montaż lejów spustowych	szt	1,000		
20.4	NNRNKB 202/546/4	Rynny dachowe półokrągłe z PVC o średnicy 115 mm łączone na klej, montaż denek rynnowych	szt	2,000		
20.5	NNRNKB 202/550/4	Rury spustowe okrągłe z PVC, rury Fi 125 mm	m	1,000		
20.6	NNRNKB 202/550/8	Rury spustowe okrągłe z PVC, kolanka Fi 125 mm	szt	3,000		
20.7	NNRNKB 202/1127/1 (1)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, grubość 2 cm, zatarte na ostro	m2	26,660		
20.8	NNRNKB 202/1127/3 (1)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, dodatek za zmianę grubości o 1 cm	m2	26,660		
20.9		Balustrady zewnętrzne hromonikowe	m	10,5		
21	Element	Stolarka okienna i drzwiowa				
21.1	KNR 19/1024/7 (1)	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi	m2	2,665		
21.2	KNR 19/1024/8 (1)	Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi	m2	4,750		
21.3	KNR 19/1024/7 (1)	drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, EI30	m2	24,600		
21.4	KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m - aglomarmur	szt	6,000		
21.5	KNR 19/1024/7 (1)	Okna aluminiowe, jednoskrzydłowe, - podawcze	m2	2,200		
21.6		Ościeżnice drewniane regulowane	szt	69		
21.7		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne	m2	133,045		
22	Element	TYNKI WEWNĘTRZNE, LICOWANIA ŚCIAN, MALOWANIE				
22.1	KNR 2/801/3	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m2	236,499		
22.2	KNR 202/829/10	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 40x40, metoda zwykła	m2	1 193,446		
22.3	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17	m2	2 664,989		
22.4	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	1 471		
22.5	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	78,000		
22.6	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	776,91		
22.7	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	776,91		
22.8	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	372,834		
22.9	KNR 202/803/6	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III balkony i kl sch	m2	9,185		
22.10	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	91,85		
23	Element	PODKŁADY, PODŁOŻA, POSADZKI				
23.1	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	202,01		
23.2	NNRNKB 202/1135/3 (1)	Posadzki drewniane układane na klej, z desek posadzkowych, (klej winylowy)	m2	148,53		
23.3	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	634,09		
23.4	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"	m	409,48		
23.5	NNRNKB 202/2810/5 (1)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	61,644		
23.6	NNRNKB 202/2809/2 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"	m	96,9		
23.7		Balustrady wewnętrzne schodowe hromonikowe	m	25,4		
23.8		Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia ręczne gruntowanie - balkony	m2	63,36		
23.9		Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych balkonów	m2	63,36		
23.10		Dwuwarstwowa pozioma izolacja - balkony		63,36		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
23.11		Balustrady zewnętrzne hromoniklowe	m	76,8		
23.12	NNRNKB 202/1127/1 (1)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, grubość 2 cm, zatarte na ostro	m2	63,36		
23.13	NNRNKB 202/1127/3 (1)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, dodatek za zmianę grubości o 1 cm	m2	63,360		
23.14	NNRNKB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	m2	63,36		
24	Element	Elewacja				
24.1	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	255,400		
24.2	KNR 23/931/1	nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	255,400		
24.3	KNR 202/2101/1 (1)	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych, do 8 m/m2, grubości do 4 cm, (piaskowiec, wapień miękki)	m2	255,400		
25	Element	Roboty zewnętrzne				
25.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2	297,5		
25.2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	297,5		
25.3	KNR 231/101/7	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20 cm	m2	29,25		
25.4	KNR 231/101/8	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	29,25		
25.5	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	10,320		
25.6	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	172,0		
25.7	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	326,75		
25.8	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	297,5		
25.9	KNR 231/114/2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	297,5		
25.10	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	29,25		
25.11	KNR 231/114/2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	29,25		
25.12	KNR 231/105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	356,0		
25.13	KNR 231/105/2	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m2	356,000		
25.14	KNR 231/9903/3	Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm	m2	356,000		
26	Element	Dostawa i montaż windy				
26.1		Dostawa i montaż windy o napędzie elektrycznym 5 przystanków, drzwi dwustronne	kpl	1		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU POD DZIAŁALNOŚĆ TUTYSTYCZNĄ OBEJMUJĄCĄ USŁUGI NOCLEGOWE NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PEX-JAN POPRZECZ WPROWADZENIE UDOSKONALONYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH - USTRZYKI DOLNE DZ. NR 1427	
1	1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
2	Wew. instalacje zasilające	
3	Układ zasilania obiektu	
4	Instalacje gniazd wtykowych	
5	Instalacja oświetlenia	
6	2. INSTALACJE SANITARNE	
7	Instalacja kanalizacji sanitarnej	
8	Instalacja wody	
9	Instalacja hydrantowa	

ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU POD DZIAŁALNOŚĆ
TUTYSTYCZNĄ OBEJMUJĄCĄ USŁUGI
NOCLEGOWE NA POTRZEBY REALIZACJI
PRO...

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
10	Biały montaż	
11	Instalacja c.o.	
12	Ogrzewanie podłogowe	
13	Wentylacja mechaniczna	
14	3. ROBOTY BUDOWLANE	
15	Izolacje	
16	Kominy ponad dachem	
17	Konstrukcja dachu	
18	Pokrycie dachu	
19	Podbitka okapów i ocieplenie połaci dachu	
20	Pokrycie dachu piwnicy	
21	Stolarka okienna i drzwiowa	
22	TYNKI WEWNĘTRZNE, LICOWANIA ŚCIAN, MAŁOWANIE	
23	PODKŁADY, PODŁOŻA, POSADZKI	
24	Elewacja	
25	Roboty zewnętrzne	
26	Dostawa i montaż windy	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU POD DZIAŁALNOŚĆ TUTYSTYCZNĄ OBEJMUJĄCĄ USŁUGI NOCLEGOWE NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN. WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PEX-JAN POPRZEZ WPROWADZENIE UDOSKONALONYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH - USTRZYKI DOLNE DZ. NR. 1427 netto	