

Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego p.w. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary w Namysłowie

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Remont konserwatorski elewacji zachodniej kościoła pw.św Franciszka z Asyżu w Namysłowie		
1.1	KNR 2-02 1610-04	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 26 m	m2	968,0000
1.2	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej	m2	28,0000
1.3	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	968,0000
1.4	TZKNBK IV -470	Wykucie wnęk w murach z cegły na zaprawie cem.-wap. głębokości do 1 ceg.	m2	180,0000
1.5	TZKNBK IV -543	Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie cem.-wap.	m2	298,0000
1.6	KNR AT-50 0102-05	Wykucie spoin w murach mieszanych na zaprawie wapiennej	m2	720,0000
1.7	TZKNBK I 0204-03	Przenoszenie w nosiłkach cegły gotyckiej - za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych	szt.	6 323,0000
1.8	TZKNBK IV -111	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - do 0.5 m2 w jednym miejscu-maczulce	msc	98,0000
1.9	TZKNBK IV -394	Słupy i filarki międzyokienne - dopłata za wykonanie słupków wielobocznych lub okrągłych Krotność = 1.2	m	32,0000
1.10	TZKNBK IV -215	Nadproża łukowe z cegły gotyckiej do 1 m3 w jednym miejscu	szt.	2,0000
1.11	TZKNBK IV -72	Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z cegły gotyckiej z zachowaniem wiązania na zaprawie cem.-wap. do 1 m2 w jednym miejscu mur z wystrojem architektonicznym gr. ponad 1 ceg.	m2	212,0000
1.12	TZKNBK IV -142	Uzupełnienie gotyckich lasek okiennych - szerokość kształtki 1/4 ceg.; wysokość 1/2 ceg.; odcinek prosty w pionie ponad 5.0 m	m	24,0000
1.13	TZKNBK IV -95	Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej. Przymurowanie cegłą gotycką na zaprawie cem.-wap. Głębokość przescięcia 2 cegwraz z szyciem klamrami stalowymi 120 cm	m	216,0000
1.14	TZKNBK IV -69	Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z cegły gotyckiej z zachowaniem wiązania na zaprawie cem.-wap. do 1 m3 w jednym miejscu mur gr. 1 ceg.-poszury	m3	3,3300
1.15	KNR 9-23 0101-03	Zmycie z podłoża osadów tłustych, biologicznych, mleczka cementowego itp. Krotność = 1.2	m2	720,0000
1.16	ZKNR C-2 0801-06 9901	analogia-ostrożne hydropiaskowanie drobnym piskiem kwarcowym powierzchni cegły Krotność = 1.2	m2	720,0000
1.17	TZKNC N-K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	m2	720,0000
1.18	TZKNBK IV -232	Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły gotyckiej w ilości ponad 2 m2 w jednym miejscu	m2	520,0000
1.19	KNR 19-01 0325-09	Spoinowanie murów z cegły gotyckiej - filary i pilastry o pow. ponad 2,0 m2	m2	200,0000
1.20	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie Krotność = 2	m2	720,0000
1.21	KNR AT-40 0303-03	Tynki renowacyjne WTA na sklepieniach wykonywane ręcznie, wysoki stopień zasolenia podłoża, warstwy 1 + 1,5 cm-płyciny pod gzymsem,glify okienne, podniebienia gzyfów	m2	66,0000

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1.22	KNNR-W 2 W1301-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową	m2	66,0000
1.23	TZKNBK X 0508-01-analogia	Rekonstrukcja wykonanie formy i modelu okna-maswerki okienne wg projektu-forma wieloklinowa	szt.	2,0000
1.24	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią Krotność = 1.5	m2	12,0000
1.25	KNR 13-22 0407-01	Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów porozbiórkowych - gruz na odległość do 1 km	t	11,0000
1.26	KNR 13-22 0407-04	Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów porozbiórkowych - gruz - dodatek za wydłużenie transportu na odległość dalszych 0.5 km	t	12,0000