

TABELA PRZEDMIAROWA NA POTRZEBY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO ODBUDOWA CZĘŚCIOWO ZACHOWANEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO (OBORY) W KOMPLEKSIE ZAMKOWYM W TARNOWSKICH GÓRACH. (niniejsze zestawienie stanowi materiały pomocnicze)					
KOD	Opis elementu	TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ			
		Ilość	Jed.	Cena Jednostkowa	Wartość [PLN]
1.	Zewnętrzne okładziny elewacyjne	0,00 PLN			
1.1	Izolacja termiczna - styropian fasadowy gr 15 cm mocowany za pomocą kołów wraz z warstwą siatki zatopionej w kleju	1 805,95	m2		
1.2	Tynk silikonowy w kolorze KABE K1093	1 435,15	m2		0,00 PLN
1.3	Płytki klinkierowa elewacyjna (lizeny+strefy wejściowe) w kolorze Rood Onbezand	370,80	m2		0,00 PLN
1.4	Cokół granitowy kolor RAL7001	74,33	m2		0,00 PLN
1.5	Podsufitka dachowa	115,00	m2		0,00 PLN
2.	Ściany wewnętrzne działowe	0,00 PLN			
2.1	ściany działowe GK gr 15 cm (bez odporności ogniowej)	1 121,16	m2		0,00 PLN
2.2	ściany działowe GK gr 15 cm REI 15	885,16	m2		0,00 PLN
3	Okna i drzwi wewnętrzne	0,00 PLN			
3.1	Drzwi wewnętrzne płycinowe 90x200	54,00	szt.		0,00 PLN
3.2	Drzwi wewnętrzne płycinowe 90x200 z podcięciem do łazienek	34,00	szt.		0,00 PLN
3.3	Drzwi wewnętrzne płycinowe 90x200 EI30	2,00	szt.		0,00 PLN
3.4	Drzwi wewnętrzne aluminiowe 90x200 EIS60	3,00	szt.		0,00 PLN
3.5	Przeszklenie wewnętrzne z drzwiami 50+90x200 EIS60 na całą wysokość pomieszczenia	4,00	szt.		0,00 PLN
3.6	Przeszklenia ścian EI15	41,82	m2		0,00 PLN
3.7	Przeszklenia ścian REI60	34,88	m2		0,00 PLN
4.	Wykończenie ścian wewnętrznych	0,00 PLN			
4.1	Oczyszczenie i impregnacja zabytkowych ścian	334,78	m2		0,00 PLN
4.2	Tynk cem - wap. w pomieszczeniach technicznych	895,04	m2		0,00 PLN
4.3	Tynk gipsowy w pomieszczeniach administracyjno-biurowych	938,92	m2		0,00 PLN
4.4	Malowanie ścian pomieszczeń ogólnodostępnych, administracyjnych, technicznych	2 757,84	m2		0,00 PLN
4.5	Malowanie ścian pomieszczeń gabinetów	498,20	m2		0,00 PLN
4.6	Licowanie ścian płytkami w pomieszczeniach mokrych NOWA GALA MONOTEC 30x30 LUB RÓWNOWAŻNE	454,39	m2		0,00 PLN
4.7	Warstwa uszczelniająca w pom.mokrych(folia w płynie)	481,39	m2		0,00 PLN
4.8	Fartuchy ochronne w gabinetach z płytek NOWA GALA MONOTEC 30x30 LUB RÓWNOWAŻNE	27,00	m2		

5 Ściany wewnętrzne systemowe		0,00 PLN			
5.1	Ścianki sanitarne systemowe HPL	16,20	m2		0,00 PLN
5.2	Przegrody pisuarowe	1,20	m2		0,00 PLN
6. Posadzka parter		0,00 PLN			
6.1	styropian EPS 200, gr 15 cm	1 132,58	m2		0,00 PLN
6.2	Wylewka betonowa zbrojona gr. 6 cm	1 132,58	m2		0,00 PLN
6.3	Wykonanie samopoziomu pod wierzchnie warstwy posadzkowe - wykładziny	623,21	m2		
6.4	Wykładzina PCV + cokół (zaplecze socjalno - administracyjne) np. Tarkett ACCZENT EXCELLENCE wraz z cokołem wys.8 cm	281,58	m2		0,00 PLN
6.5	Płytki gresowe na zaprawie klejowej (pom. sanitarne pracowników) NP. NOWA GALA MONOTEC 30x60 LUB RÓWNOWAŻNE	326,77	m2		0,00 PLN
6.6	Posadzka przemysłowa z utwardzeniem powierzchniowym (zaplecze techniczne) - zatarcie i utwardzenie	182,60	m2		0,00 PLN
6.7	Wykładzina dywanowa, płytki 50x50 cm wraz z cokołem wys.8 cm	341,63	m2		0,00 PLN
7 Posadzki +1		0,00 PLN			
7.1	Wykładzina PCV + cokół (zaplecze socjalne i gabinety) np. Tarkett ACCZENT EXCELLENCE wraz z cokołem wys.8 cm	471,46	m2		0,00 PLN
7.2	Płytki gresowe na zaprawie klejowej (pom. sanitarne) NP. NOWA GALA MONOTEC 30x60 LUB RÓWNOWAŻNE wraz z cokołem wys. 8 cm	182,60	m2		0,00 PLN
7.3	Wykładzina dywanowa, płytki 50x50 cm wraz z cokołem wys.8 cm (część hotelowa, komunikacja, sala szkoleniowa) wraz z cokołem	549,79	m2		0,00 PLN
7.4	Wykończenie schodów - płytki z kamienia naturalnego	87,56			0,00 PLN
7.5	Warstwa uszczelniająca w pom.mokrych(folia w płynie)	182,60	m2		0,00 PLN
7.6	Wylewka betonowa zbrojona- 5 cm	1 139,44	m2		0,00 PLN
7.7	Folia PE- 2x	1 139,44	m2		0,00 PLN
7.8	Styropian twardy podłogowy gr. 5cm	1 139,44	m2		0,00 PLN
8. Sufity		0,00 PLN			
8.1	Sufit podwieszony z płyt 2x GK	509,37	m2		0,00 PLN
8.2	Pomieszczenia administracyjno-socjalne - sufit pełny systemowy - sufit kasetonowy - 60x60cm, np. Armstrong	954,98	m2		0,00 PLN
8.3	Sufit pełny systemowy - sufit kasetonowy - 60x60cm, zmywalny np. Rockfon MediCare Block, sufity zmywalne, higieniczne z atestem.	753,04	m2		0,00 PLN
8.4	Malowanie sufitów w pom. technicznych	182,60	m2		0,00 PLN
8.5	Malowanie sufitów z płyt GK	509,37	m2		0,00 PLN

9. Ogólne wyposażenie wbudowane na stałe		0,00 PLN			
9.1	Balustrada - klatka schodowa	30,38	mb		0,00 PLN
9.2	Pochwyt - klatka schodowa	27,00	mb		0,00 PLN
10. Systemy transportu pionowego		0,00 PLN			
10.1	Dźwig osobowy np. LK MRL Lift Katowice Q=630 kg LUB RÓWNOWAŻNA	1,00	kpl		0,00 PLN
11. Wyposażenie i meble, inne elementy		0,00 PLN			
11.1	Lustra licowane z płytkami - toalety ogólnodostępne	20,00	szt		0,00 PLN
11.2	Lustra - toalety pracowników	6,00	szt		0,00 PLN
11.3	Lustro uchylne - toalety dla niepełnosprawnych	3,00	szt.		0,00 PLN
11.4	Dozowniki mydła	46,00	szt		0,00 PLN
11.5	Podajnik ręczników papierowych	46,00	szt		0,00 PLN
11.6	Suszarka autoamtyczna do rąk	29,00	szt		0,00 PLN
11.7	Podajniki papieru toaletowego	29,00	szt		0,00 PLN
11.8	Szczotki klozetowe montowane na ścianie	29,00	szt		0,00 PLN
11.9	Naścienne kosze na odpadki	20,00	szt		0,00 PLN
11.10	Zamykane kosze na odpadki	9,00	szt		0,00 PLN
11.11	Kosze na odpadki	9,00	szt		0,00 PLN
11.12	Haczyki	31,00	szt		0,00 PLN
11.13	Poręcz uchylna ścienna, nierdzewna	3,00	szt		0,00 PLN
11.14	Poręcz ścienna prosta, nierdzewna	3,00	szt		0,00 PLN
11.15	Poręcz przy umywalce, nierdzewna	3,00	szt		0,00 PLN
11.16	Wieszaki prysznic	15,00	szt		0,00 PLN
11.17	Koszyczek na mydelniczkę	46,00	szt		0,00 PLN
11.18	Wycieraczka wewnętrzna aluminiowo-gumowa, zagłębiona 3,4x8,1m	3,00	szt		0,00 PLN
11.19	Wycieraczka zewnętrzna podniesiona aluminiowa na stalowej kratce HMS, ocynkowana 1,5x3,3m	2,00	szt		0,00 PLN
11.20	Wycieraczka zewnętrzna podniesiona aluminiowa na stalowej kratce HMS, ocynkowana 1x1,5, 1	1,00	szt		0,00 PLN