
PRZEDMIAR INWESTORSKI - okładziny gresowe

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA KOŚCIOŁA WRAZ Z ADAPTACJĄ ZAPLECZA
ADRES INWESTYCJI : 80-531 Gdańsk, ul. Sucha
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Joachima i Anny
ADRES INWESTORA : 80-138 Gdańsk, ul. Kartuska 149

DATA OPRACOWANIA : 12.08.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

U w a g i:

Wycena obejmuje wykonanie następujących prac wykończeniowych w obiekcie:
- wykończenie podłóg

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		OKŁADZINY GRESOWE			
1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 <część przedszkolna> 17,90 <w części wspólnej na parterze - 50%> 180,97/2 <w części wspólnej na pięrze - 50%> 67,54/2	m ² m ² m ² m ²	 17,900 90,485 33,770	
				RAZEM	142,155
2	NNRNKB 202 2802-03	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm [okładziny ścian do wysokości 2,25m] <ściany parteru w części przedszkolnej> 26,03 <ściany parteru w części wspólnej - 50%> 225,43/2 <ściany piętra w części wspólne - 50%> 21,44/2	m ² m ² m ² m ²	 26,030 112,715 10,720	
				RAZEM	149,465
3	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 <w poziomie parteru - 50%> 62,19/2 <w poziomie piętra - 50%> 53,74/2	m m m	 31,095 26,870	
				RAZEM	57,965
4	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie [pod okładziny ścienne i posadzkowe w pomieszczeniach mokrych] 35,35	m ² m ²	 35,350	
				RAZEM	35,350
5	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm poz.4	m ² m ²	 35,350	
				RAZEM	35,350
6	NNRNKB 202 2810-04	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm <stopnice szer 31cm z płytek ryflowanych > 1,3*(3+10*2)*0,31 <podstopnice wys.15cm z płytek gresowych > 1,3*(3+10*2)*0,15 <spoczniki> 2,8*1,33*2+1,3*2,4 A (obliczenia pomocnicze) <zakres 50%> poz.6A/2	m ² m ²	 9,269 4,485 10,568 ===== 24,322 12,161	
				RAZEM	12,161
7	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES [w obrębie schodów] 7,40	m m	 7,400	
				RAZEM	7,400

Lp.	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	OKŁADZINY GRESOWE				
1	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	142,155	0,00	0,00
2	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm [okładziny ścian do wysokości 2,25m]	m ²	149,465	0,00	0,00
3	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	57,965	0,00	0,00
4	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie [pod okładziny ściennie i posadzkowe w pomieszczeniach mokrych]	m ²	35,35	0,00	0,00
5	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m ²	35,35	0,00	0,00
6	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m ²	12,161	0,00	0,00
7	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES [w obrębie schodów]	m	7,4	0,00	0,00
	Razem: OKŁADZINY GRESOWE				0,00
	Razem:				0,00