Przedmiar robót

Budowa pieca chlebowego i trzonu kuchennego w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy

Data: 2022-05-23
Lokalizacja: 43-385 Jasienica 1360
Zamawiający: Urząd Gminy Jasienica

Sprawdzający: .....

Zamawiający: Wykonawca:

....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
1 FUNDAMENT POD PIEC CHLEBOWY I TRZON KUCHENNY					
1 KNNR 5/721/3 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, głębokość 5˙cm					
	3,8+1,5*2	= 6,8000			
		6,800	6,800		m
2 KNNR 5/721/4 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z betonu, dodatek za każdy następny 1˙cm głębokości (ponad 5)			6,800	5	m
3 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej					
	3,8*1,5	= 5,7000			
		5,700	5,700		m2
4 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm - wylewka grub. 8 cm					
	3,8*1,5*0,08	= 0,4560			
		0,456	0,456		m3
5 KNR 401/609/1 Rozebranie izolacji poziomej z płyt styropianowych grubości 10˙cm (analogia)					
	3,8*1,5	= 5,7000			
		5,700	5,700		m2
6 KNR 202/205/1 (1) Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami					
	3,8*1,5*0,1	= 0,5700			
		0,570	0,570		m3
7 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12˙mm					
	(3,75*16+1,45*39)*0,888/1000	= 0,1035			
		0,104	0,104		t
8 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku					
poz.3	5,7*0,02	= 0,1140			
poz.4	0,456	= 0,4560			
poz.5	5,7*0,1	= 0,5700			
		1,140	1,140		m3
9 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km + opłata za wysypisko			1,140		m3
10 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km			1,140	9	m3
11 KNR 401/809/3 Uzupełnienie posadzek z płytek z kamieni sztucznych (do 0,5˙m2 w 1 miejscu), na zaprawie cementowej, płytki terakotowe 10x10˙cm					
wokół pieca	(1,5+2,2+1,2)*0,1+(1,55*0,3)	= 0,9550			
		0,955	0,955		m2
2 PIEC CHLEBOWY 221x143x208 z suszarnią 177x121x86					
12 KNR 202/1303/7 Piece stałopalne ceramiczne nieznormalizowane, do 1.90˙m3, z kafli kwadratowych, do kubatury 6,57 m3			1,000	3,5	szt
13 KNR 202/1303/7 Piece stałopalne ceramiczne nieznormalizowane, do 1.90˙m3, z kafli kwadratowych - suszarnia 177x121x86 cm			1,000		szt
14 Kalkulacja indywidualna Podłaczenie do komina spalinowego trójnikiem i rurami stalowymi żaroodpornymi			1,000		kpl
3 TRZON KUCHENNY 152x121x72 z okapem wentylacyjnym					
15 KNR 202/1307/3 (1) Trzony kuchenne stołówkowe ceramiczne stałe, 1 naroże, płyta 1.57˙m2, kafle kwadratowe			1,000		szt
16 Kalkulacja indywidualna Podłaczenie do komina spalinowego rurami stalowymi żaroodpornymi			1,000		kpl
17 KNR 202/1309/3 Okładzina ściany nad trzonem, kafle kwadratowe, wysokość okładziny do 3˙kafle/72˙cm			1,500		m
18 KNR 202/1309/4 Okładzina ściany nad trzonem, kafle kwadratowe, dodatek za każdy następny˙m długości			0,500		m
19 KNR 202/1308/2 (1) Okap kuchenny wentylacyjny, 2 naroża, do 1.06˙m3, kafle kwadratowe, na ramie stal. 1200x800 mm (analogia)			1,000		szt
20 Kalkulacja indywidualna Podłączenie do komina wentylacji grawitacyjnej			1,000		kpl