

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Instalacja fotowoltaiczna na dachu płaskim				
1.1	Prace budowlane				
1	KNNR 5	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 18 kg - do 4 mocowań	szt.		
d.1.1	1101-11				
	analogia	80	szt.	80.00	
				RAZEM	80.00
1.2	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych				
2	KNNR 5-06	Montaż systemu fotowoltaicznego - zestaw bazowy, moduł fotowoltaiczny 390 W	zestaw		
d.1.2	0202-02				
	analogia	80	zestaw	80.00	
				RAZEM	80.00
1.3	Budowa instalacji elektrycznych				
3	KNNR-W 2-	Ręczne układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m na uprzednio zamontowanych konstrukcjach - budowa	m		
d.1.3	25 0618-01	50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
4	KNNR-W 2-	Ręczne układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m na uprzednio zamontowanych konstrukcjach - budowa. Kabel fotowoltaiczny 6mm ² (czerwony)	m		
d.1.3	25 0618-01	50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
5	KNNR 5	Tablice rozdzielcze - Rozdzielnica DC wg schematu	szt.		
d.1.3	0404-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNNR 5	Tablice rozdzielcze - Rozdzielnica AC wg schematu	szt.		
d.1.3	0404-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNNR 5	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg, Inwerter fotowoltaiczny 27 kW	szt.		
d.1.3	0406-06	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNNR 5	Przewody uziemiające instalację fotowoltaiczną.	m		
d.1.3	0601-01	20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
1.4	Tablice rozdzielcze - rozdzielnica RPV				
9	KNNR-W 2-	Ręczne układanie kabli energetycznych o masie do 3 kg/m na uprzednio zamontowanych konstrukcjach bez mocowania.	m		
d.1.4	25 0611-03	20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
10	KNNR 5	Tablice rozdzielcze - rozdzielnica RPV wg schematu. Podłączona do istniejącej rozdzielni.	szt.		
d.1.4	0404-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00