

PRZEDMIAR ROBÓT DO
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
042 | PAKIET B2PB(57.2) | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE B2 | 2022 | 09

LP	ELEMENT	JM	B2	CENA/JEDN	WARTOŚĆ
1.	suche tynki	m ²	113,17		
2.	suche tynki na ścianach nieregularnych	m ²	20,00		
3.	suche tynki w ościeżach	m ²	1266,40		
4.	stelaż + wełna 50mm	m ²	323,82		
5.	stelaż + wełna 75mm	m ²	1646,41		
6.	stelaż + wełna 100mm	m ²	2632,07		
7.	2 x płyta zwykła jednostronnie	m ²	4286,48		
8.	2 x płyta woda jednostronnie	m ²	2030,16		
9.	2 x płyta diament jednostronnie	m ²	1139,08		
10.	zabudowa konstrukcji stalowej	m ²	86,19		
11.	zabudowa stelaża podtynkowego	m ²	47,13		
12.	sufit z rusztem jednokierunkowym GK	m ²	291,76		
13.	sufit z rusztem dwukierunkowym GK	m ²	2042,34		
14.	dopłata za izolację wełną	m ²	291,76		
15.	sufit modułowy	m ²	583,53		
16.	wzmocnienie płytą OSB22	m ²	1,00		
17.	UA50	szt	30,00		
18.	UA75	szt	30,00		
19.	UA100	szt	30,00		
20.	obróbka krawędzi narożnikiem	mb	598,00		
21.	rewizja GK - 20x20cm	szt	1,00		
22.	rewizja GK - 30x30cm	szt	1,00		
23.	rewizja GK - 40x40cm	szt	1,00		
24.	rewizja GK - 50x50cm	szt	1,00		
25.	rewizja GK - 60x60cm	szt	1,00		
26.	gładź cementowo-wapienna - powierzchnie GK	m ²	9789,82		
27.	gładź cementowo-wapienna - tynki gipsowe	m ²	1446,36		
28.	gładź cementowo-wapienna - tynki cementowo-wapienne	m ²	1964,73		
29.	gładź gipsowa - powierzchnie GK - wariant alternatywny dla 6.a	m ²	9789,82		
30.	gładź gipsowa - tynki gipsowe - wariant alternatywny dla 6.b	m ²	1446,36		
31.	gładź gipsowa - tynki cementowo-wapienne - wariant alternatywny dla 6.c	m ²	1964,73		
32.	(obróbka) policzków schodów	m	36,93		
33.	malowanie sufitów	m ²	2334,10		
34.	malowanie łazienek	m ²	437,65		
35.	malowanie ścian	m ²	10866,81		
36.	wykończenie powierzchni żelbetowych	m ²	144,62		
37.	montaż płyt do sterylnych środowisk	m ²	2640,18		

Przedmiar/ podział wyłącznie w celach informacyjnych. Za prawidłowość ustalenia ilości i kompletności odpowiada Oferent