

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145111300-1 ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-04	Demontaż wrót garażowych drewnianych	m ²		
d.1	0404-02				
	analogia	3.0*3.2*3	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0353-10	3.20*3.0*3	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
3	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, nad wrotami	m ³		
d.1	0348-02	3.0*1.0*0.12*3	m ³	1.080	
				RAZEM	1.080
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01	3.40*6.50	m ²	22.100	
				RAZEM	22.100
245223000-6 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE FRONTOWE I ŚCIANA P.POŻ.					
5	KNR 4-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0102-02	3.20*1.20*0.6*3+6.0*0.50*0.75	m ³	9.162	
				RAZEM	9.162
6	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku ziemi	m ³		
d.2	0106-04	6.0*0.5*0.75	m ³	2.250	
				RAZEM	2.250
7	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10	m ³		
d.2	1101-01	3.20*0.60*0.10*3+6.0*0.50*0.10	m ³	0.876	
				RAZEM	0.876
8	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m – ręczne układanie betonu	m ³		
d.2	0202-01	3.20*0.40*0.40*3+6.0*0.30*0.30	m ³	2.076	
				RAZEM	2.076
9	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty żebrowane o śr. 10 mm	t		
d.2	0290-02	(3.20*4*3+1.30*2*3)*0.62/1000+(6.0*4+1.30*2)*0.62/1000	t	0.045	
				RAZEM	0.045
10	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²		
d.2	020618-01	0.60*3.20*3+0.50*6.0	m ²	8.760	
				RAZEM	8.760
11	KNR-W 2-02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.2	0101-06	3.20*0.70*0.24*3+6.0*0.30*0.24	m ³	2.045	
				RAZEM	2.045
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0604-10	3.20*1.10*3+6.0*0.40	m ²	12.960	
				RAZEM	12.960
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno - druga warstwa	m ²		
d.2	0604-11	3.20*1.10*3+6.0*0.40	m ²	12.960	
				RAZEM	12.960
14	KNR 4-01	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0332-06	4.0*8	m	32.000	
				RAZEM	32.000
15	KNR 0-16	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24 cm	m ²		
d.2	0153-02	3.20*4.0*3+ (4.0+3.50)/2*6.0	m ²	60.900	
		minus okna, drzwi			
		-(1.10*2.05+1.70*1.20+1.70*1.20)	m ²	-6.335	
				RAZEM	54.565
16	NNRNKB	Ułożenie nadproży prefabrykowanych "L" w ścianach	m		
d.2	020187-02	3.30*2+2.10*2+1.20*2	m	13.200	
				RAZEM	13.200
17	KNR 2-02	Otworki na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.		
d.2	0126-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.20126-02	Otworki na drzwi, w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z bloczków pustaków	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
345442100-8		TYNKI WEWNĘTRZNE I MALOWANIE			
19	KNR 9-03 d.30502-04	Sprawdzenie przyczepności starych tynków w pomieszczeniu 1	m ²		
	analogia	3.40*4.0+6.50*4*2	m ²	65.600	
				RAZEM	65.600
20	KNR 4-01 d.30701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 30 %	m ²		
		65.60*30%	m ²	19.680	
				RAZEM	19.680
21	KNR 4-01 d.30711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		19.68	m ²	19.680	
				RAZEM	19.680
22	KNR 2-02 d.30803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		3.40*4.0*3+6.30*4.0*3+3.50*3.50	m ²	128.650	
		minus okna, drzwi	m ²	-8.145	
		-(1.10*2.05+1.50*1.20+1.70*1.20+1.0*2.05)	m ²		
				RAZEM	120.505
23	KNR 2-02 d.31505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		120.505	m ²	120.505	
				RAZEM	120.505
24	KNR 0-12II d.30829-04	Wykonanie fartucha z płytek przy umywalce - o wymiarach 1,0 x 1,5 m	m ²		
		1.0*1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
445410000-4		TYNKI ZEWNĘTRZNE I PAS Z WEŁNY MINERALNEJ P.POŻ.			
25	KNR 2-02 d.40902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		(3.20+3.40*2)*4.0	m ²	40.000	
		minus okna, drzwi	m ²	-6.335	
		-(1.10*2.05+1.70*1.20+1.70*1.20)	m ²		
				RAZEM	33.665
26	KNR 2-02 d.40902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie	m ²		
		1.10+2.1*2+1.50*2+1.20*2+1.70*2+1.20*2	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
27	KNR 0-23 d.42615-01	Przyklejenie pasów p.poż. z wełny mineralnej skalnej szer. 2,0 m na ścianie frontowej i tylnej na całej wysokości ściany - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
	analogia	2.0*4.0*2	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
28	KNR 0-40 d.40212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne. Odtworzenie istniejącej kolorystyki. Farba silikatowa Ceresit CT 54	m ²		
		33.665	m ²	33.665	
				RAZEM	33.665
545421100-5		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
29	KNR-W 2-02 d.51039-01	Okna aluminiowe przeciwpożarowe EI 60 z szybą zespoloną o powierzchni do 1.0 m ² - szt. 2	m ²		
		0.60*1.20 *2	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
30	KNR-W 2-02 d.51040-06	Witryny aluminiowe EI 60 z szybą zespoloną szt. 2	m ²		
		1.10*1.20*2	m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
31	KNR-W 2-02 d.51204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne z ościeżnicą o powierzchni ponad 2 m ² - EI 60	m ²		
		1.10*2.05	m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
32	KNR-W 2-02 d.51022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1.10*2.05	m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
33	KNR-W 2-02 d.51025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 2-22 d.50202-06	Spadki grubości do 6 cm z zaprawy cementowej podokienne zatarte na ostro 1.80*0.15*2	m ² m ²	 0.540	
				RAZEM	0.540
35	KNR-W 2-02 d.50514-03 analogia	Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych o szer. do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej 1.8*0.25*2	m ² m ²	 0.900	
				RAZEM	0.900
36	KNR-W 2-02 d.51218-04 analogia	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 2-02 d.51220-04 analogia	Dostawa i montaż daszku nad drzwi z poliwęglanu na konstrukcji aluminiowej, głęb. 100 cm i szer. 150 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
645431100-8 POSADZKI					
38	KNR 4-01 d.60104-02 analogia	Korytowanie pod warstwy posadzki w gruncie kat. III 3.30*6.30*0.52+3.50*6.30*0.62	m ³ m ³	 24.482	
				RAZEM	24.482
39	KNR 4-01 d.60106-04	Usunięcie z parteru budynku ziemi 24.482	m ³ m ³	 24.482	
				RAZEM	24.482
40	KNR 2-02 d.61101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym (3.50+3.30)*6.30*0.30	m ³ m ³	 12.852	
				RAZEM	12.852
41	KNR 2-02 d.61101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- beton C8/10 (3.50+3.30)*6.30*0.10	m ³ m ³	 4.284	
				RAZEM	4.284
42	KNR 2-02 d.60607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (3.50+3.30)*6.30	m ² m ²	 42.840	
				RAZEM	42.840
43	KNR 2-02 d.60609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. 10 cm (3.50+3.30)*6.30	m ² m ²	 42.840	
				RAZEM	42.840
44	KNR 2-02 d.60607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (3.50+3.30)*6.30	m ² m ²	 42.840	
				RAZEM	42.840
45	KNR 2-02 d.61102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro (3.50+3.30)*6.30	m ² m ²	 42.840	
				RAZEM	42.840
46	KNR 2-02 d.61102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 (3.50+3.30)*6.30	m ² m ²	 42.840	
				RAZEM	42.840
47	KNR 0-12II d.61118-01	Posadzki z płytek układane na klej - przygotowanie podłoża 42.84	m ² m ²	 42.840	
				RAZEM	42.840
48	KNR 0-12II d.61118-08	Posadzki płytkowe płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą (gres antypoślizgowy) 42.84	m ² m ²	 42.840	
				RAZEM	42.840
49	KNR 0-12II d.61120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (3.50+3.30)*2+6.30*4 minus drzwi -1.10*3	m m m	 38.800 -3.300	
				RAZEM	35.500
745450000-6 SUFITY PODWIESZANE Z OCIEPLENIEM I POZOSTAŁE					
50	KNR 4-01 d.70631-01	Impregnacja ogniochronna p. poż. NRO elementów drewnianych konstrukcji dachu - preparatem FOBOS M-4 KOLOR (0.48*3.50) * 10	m ² m ²	 16.800	
				RAZEM	16.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.70305-04 analogia	KNR AT-43	Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowych RIGIPS PRO FIRE + typ DF 2x - 12,5 mm; pokrycie dwuwarstwowe, na konstrukcji Rigips UltraSl odporność ogniowa EI 60 , wraz z montażem wełny mineralnej skalnej o grubości 200 mm (3.50+3.30)*6.30	m ² m ²	 42.840	
				RAZEM	42.840
52 d.70152-01	KNR 2-17	Wywietrzaki dachowe cylindryczne o śr. 150 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53 d.70122-02	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 150 mm	m ²		
		1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
54 d.7	kalk. własna	Wywietrzaki - wycięcie otworów w istniejącym pokryciu, obrobienie obwodowo i uszczelnienie wraz z materiałami i akcesoriami, montaż tacki ociekowej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000