

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - INSTALACJE POKOI POBYTOWYCH W BUDYNKACH B45

EUROPEJSKIE CENTRUM RODZINY

przy ul. Polnej 64 w Sopocie, Budynki B4

Lp.	Element robót	Jedn.	Ilość [j.m.]	Ilość wg oferenta [j.m.]	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]	Uwagi
1	INSTALACJA POKOI POBYTOWYCH B4						
1.1	Montaż elementów końcowych					0,00	
	Montaż elementów końcowych						
	Montaż elementów obsługowych - Panel korytarzowy	szt.	35,00				
	Montaż elementów obsługowych - Panel oświetlenia łazienki	szt.	35,00				
	Montaż elementów obsługowych - Panel łazienkowy	szt.	35,00				
	Montaż elementów obsługowych - Panel przyłóżkowy	szt.	70,00				
	Montaż elementów obsługowych - Panel główny	szt.	35,00				
	Układanie instalacji termoelektrycznej z elastycznych elementów grzewczych - mata mocowana taśmą samoprzylepną	szt.	35,00				
	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie	szt.	630,00				
	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.	630,00				
	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.	35,00				
	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.	35,00				
	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych	szt.	385,00				
	Montaż gniazd USB	szt.	35,00				
	Montaż gniazd RJ45	szt.	70,00				
	Montaż czujek Czujka obecności	szt.	35,00				
	Montaż czujek Czujka ruchu	szt.	35,00				
	Montaż czujek Czujka natężenia oświetlenia	szt.	35,00				
1.2	Montaż tablicy rozdzielczej					0,00	
	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat	35,00				
	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.	35,00				

	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - doposażenie regulator temp.	szt	35,00				
	Montaż anteny w rozdzielnicy	szt	35,00				
	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)	szt.	6076,00				
1.3	Montaż przewodów w pokojach					0,00	
	Zasilanie elektrozaworów HDHp-0 3x1	m	840,00				
	Zasilanie paneli sterowania BITE-BUS-H 2x2x0,8	m	875,00				
	Zasilanie anteny BITE-BUS-H 2x2x0,8	m	35,00				
	Zasilanie kontraktonów HDHp-0 2x1	m	350,00				
	Zasilanie przycisków HDHp-0 2x1	m	630,00				
	Zasilanie klimakonwektora HDHp-J 3x1,5 + HDHp-0 3x1,5	m	175,00				
	Zasilanie czujek HDHp-0 4x1,5	m	805,00				
	Zasilanie maty HDHp-0 3x1,5	m	245,00				
	Zasilanie VAV HDHp-0 4x1	m	70,00				
	Zasilanie czujnik temperatury JZ-500 HMH - C LSOH 4x0,5	m	280,00				
	Zasilanie gniazd HDHp-J 3x2,5	m	2275,00				
	Zasilanie oświetlenia, dzwonek HDHp-J 3x1,5	m	1785,00				
	Zasilanie oświetlenia HDHp-J 5x1,5	m	1820,00				
	Zasilanie oświetlenia, okiennice, zasłony HDHp-J 4x1,5	m	1540,00				
	Zasilanie czujniki HDHp-O 4x1,5	m	630,00				
	Zasilanie DALI HDHp-O 2x1,5	m	35,00				
2	INSTALACJA POKOI POBYTOWYCH B5						
2.1	Montaż elementów końcowych					0,00	
	Montaż elementów obsługowych - Panel korytarzowy	szt.	8,00				
	Montaż elementów obsługowych - Panel oświetlenia łazienki	szt.	8,00				
	Montaż elementów obsługowych - Panel łazienkowy	szt.	8,00				
	Montaż elementów obsługowych - Panel przyłóżkowy	szt.	16,00				
	Montaż elementów obsługowych - Panel główny	szt.	8,00				
	Układanie instalacji termoelektrycznej z elastycznych elementów grzewczych - mata mocowana taśmą samoprzylepną	szt	8,00				
	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie	szt.	144,00				
	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.	144,00				
	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.	8,00				
	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.	8,00				
	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych	szt.	88,00				
	Montaż gniazd USB	szt.	8,00				
	Montaż gniazd RJ45	szt.	16,00				
	Montaż czujek Czujka obecności	szt.	8,00				
	Montaż czujek Czujka ruchu	szt.	8,00				
	Montaż czujek Czujka natężenia oświetlenia	szt.	8,00				
1.2	Montaż tablicy rozdzielczej					0,00	
	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat	8,00				
	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.	8,00				
	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - doposażenie regulator temp.	szt	8,00				
	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)	szt.	2437,00				

	Montaż anteny w rozdzielnicy	szt	8,00				
1.3	Montaż przewodów w pokojach					0,00	
	Zasilanie elektrozaworów HDHp-0 3x1	m	192,00				
	Zasilanie paneli sterowania BITE-BUS-H 2x2x0,8	m	200,00				
	Zasilanie anteny BITE-BUS-H 2x2x0,8	m	8,00				
	Zasilanie kontraktonów HDHp-0 2x1	m	80,00				
	Zasilanie przycisków HDHp-0 2x1	m	144,00				
	Zasilanie klimakonwektora HDHp-J 3x1,5 + HDHp-0 3x1,5	m	40,00				
	Zasilanie czujek HDHp-0 4x1,5	m	184,00				
	Zasilanie maty HDHp-0 3x1,5	m	56,00				
	Zasilanie VAV HDHp-0 4x1	m	16,00				
	Zasilanie czujnik temperatury JZ-500 HMM -C LSOH 4x0,5	m	64,00				
	Zasilanie gniazd HDHp-J 3x2,5	m	1820,00				
	Zasilanie oświetlenia, dzwonek HDHp-J 3x1,5	m	408,00				
	Zasilanie oświetlenia HDHp-J 5x1,5	m	416,00				
	Zasilanie oświetlenia, okiennice, zasłony HDHp-J 4x1,5	m	352,00				
	Zasilanie czujniki HDHp-O 4x1,5	m	144,00				
	Zasilanie DALI HDHp-O 2x1,5	m	8,00				
3	Programowanie, konfiguracja i wdrożenie systemu, uruchomienie sterownika pokojowego, integracje						
	Programowanie , konfiguracja i wdrożenie systemu, uruchomienie sterownika pokojowego	kpl	1,00				
4	Inne nie ujęte powyżej						
	WARTOŚĆ NETTO RAZEM					0,00	

Przedmiar tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. Oferent zobligowany jest ustalić ilości prac do realizacji Umowy we własnym zakresie.