

za zgodność z oryginałem
08.07.2018

 **prodesign**
PRO DESIGN SP. Z O. O.
11-500 Giżycko, Wilkasy, ul. Niegocińska 1
NIP: 845-198-89-34, REGON 366782298

Mateusz Budny
PREZES

Patrycja Klekotka
Z-ca PREZESA

Mateusz Budny
Wilkasy 04.04.2018 r.

Pro-Design Sp. Z o.o.
ul. Niegocińska 1, Wilkasy
11-500 Giżycko

Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000000000
Miejscowość: 04-04-2018
określ

ZGŁOSZENIE

o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zgłaszam zamiar wykonania robót budowlanych:

- wymiana poszycia dachu z blachy trapezowej na nową blachę trapezową
- wymiana obróbek, orynnowania oraz rur spustowych
- ~~- wymiana stolarki drzwiowej i bram wjazdowych na nowe~~
- ~~- wykonanie docieplenia elewacji~~
- ~~- wykonanie utwardzenia terenu~~
- ~~- wymiana starych lamp na lampy ledowe~~

(należy tu określić rodzaj obiektu, zakres i sposób wykonania budowy lub robót w istniejącym budynku)

Na działce nr geodezyjny 20/6 i 20/7 w miejscowości Ryn

Ulica Albina Nowickiego 5

Do wykonania robót zamierzam przystąpić w dniu 21.09.2018 r.

 **prodesign**

PRO DESIGN SP. Z O. O.
11-500 Giżycko, Wilkasy, ul. Niegocińska 1
NIP: 845-198-89-34, REGON 366782298

Mateusz Budny
PREZES
Patrycja Klekotka
Z-ca PREZESA
podpis czytelny

Uwaga: Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

W załączeniu:

1. Oświadczenie o posiadaniu prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane
2. Szkice i rysunki obiektu budowlanego
3. Wrys z naniesionym obiektem – odbitka mapy terenu
4. Pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami

2018-04-05

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

 **prodesign**

PRO DESIGN SP. Z O. O.
11-500 Giżycko, Wilkasy, ul. Niegocińska 1
NIP: 845-198-89-34, REGON 366782298

Mateusz Budny
PREZES

Patrycja Klekotka
Z-ca PREZESA

26.04.2018

Adam Starosty
Adam Starosty
Naczelnik Wydziału Budownictwa

zgodnie z oryginałem

OPIS TECHNICZNY

Do projektu modernizacji byłej hali przemysłowej (pralni przemysłowej) na halę przemysłową do przekształcania kontenerów morskich na inne obiekty.

Inwestor:

Pro Design Sp. z o.o.

Ul. Niegocińska 1, Wilkasy

11-500 Giżycko

1.0 Lokalizacja obiektu:

Budynek zlokalizowany jest na działkach o nr 20/6,20/7 położonych w Rynie przy ul. Albina Nowickiego 5. Budynek od momentu jego powstania spełniał funkcję przemysłową i do roku 2014 znajdowała się tam pralnia przemysłowa. Budynek posiada działające zaplecze socjalne do prowadzenia planowanej działalności produkcyjnej. Działka wraz z obiektem posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Nowickiego) z istniejącym zjazdem oraz jest wyposażona w niezbędne media: wodę, energię, kanalizację oraz gaz.

2.0 Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejącej hali przemysłowej na cele przekształcania kontenerów morskich na inne obiekty.

Remont będzie polegał na :

- wymianie na dachu obiektu starej blachy trapezowej na nową wraz(566 m2) z obróbkami stalowymi oraz orynnowaniem(153 mb)
- wykonaniu docieplenia jednej ze ścian szczytowych która to jeszcze takowego nie posiada (80 m2)
- wymianie stolarki drzwiowej (27 m2)
- wymianie lamp oświetleniowych w hali na nowe w technologii led(40 szt.)
- wykonaniu utwardzenia terenu wokół hali w celu swobodnego poruszania się z kontenerem(200 m2)
- w obiekcie zostaną zamontowane systemowo oraz ustawione urządzenia mające na celu usprawnić i przyspieszyć prace adaptacyjne kontenerów. Wykaz urządzeń znajduje się na rzucie hali oraz planie zagospodarowania terenu.

3.0 Powierzchnia zabudowy ogółem to 1450,61 m2



PRO DESIGN SP. Z O. O.
11-500 Giżycko, Wilkasy, ul. Niegocińska 1
NIP: 845-198-89-34, REGON 366782298

PREZES
Mateusz Budny

2018-04-05
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

061 16603

Z-ca PREZESA
Patrycja Kiełotka

4.0 Dane dodatkowe:

- działka nie jest wpisana do rejestru zabytków
- teren nie leży w obszarze wpływu eksploatacji górniczej
- planowana produkcja nie wpłynie negatywnie na środowisko

5.0 Uzbrojenie terenu

- zaopatrzenie w energię z istniejącego przyłącza
- zaopatrzenie w wodę i wodociąg gminnego
- odprowadzenie odpadów stałych poprzez gromadzenie w kontenerze szczelnym na działce i wywóz przez gminę na wysypisko
- zapotrzebowanie w energię ciepłą z istniejącej kotłowni
- odprowadzenie ścieków bytowych do gminnej sieci kanalizacyjnej

6.0 Załączniki:

- Nr.1 Rzut hali wraz z umiejscowieniem poszczególnych urządzeń do produkcji.
- Nr.2 Zagospodarowanie terenu wraz z umiejscowieniem poszczególnych urządzeń do produkcji.
- Nr.3 Zestawienie urządzeń do produkcji.
- Nr.4 Kosztorys inwestorski prac remontowych.

Z poważaniem

Inż. Maciej Budny

 **prodesign**
PRO DESIGN SP. Z O.O.
11-500 Głęczyno, Wilkasy, ul. Niegrodzińska 1
NIP: 845-196-89-34, REGON 366782298

PREZES
Mateusz Budny

Z-ca PREZESA
Patrycja Klekotka

2018-04-05

SKALA 1:200



PRO DESIGN SP. Z O.O.
11-500 Głębokie, Wilkowy, ul. Niegocinińska 1
NIP: 845-198-89-34, REGON 366782298

PREZES
Matysz Budny

Z-ca PREZES
Patrycja Klekotka

Inwestycje	
Nr	Opis
1	koparko-ladowarka
2	maszyna do pianowania
3	urządzenie do cięcia plazmowego
4	półautomat spawalniczy MIG
5	spawarka inwertorowa, TIG, MMA
6	wózek do przewozu europalet x2
7	hydrauliczny podnośnik koszowy
8	podnośnik dwukolumnowy 5,5t
9	agregat tynkarsko-malarski
11	zyrafa do szlifowania
12	odkurzacz przemysłowy
13	piła formatowa do płyt
14	strugarko-grubościówka
15	maszyna do okleinowania
16	frezarka ręczna
17	piła ukośnica do drewna
18	piła ukośnica do metalu
19	ostrzaika do tarcz do cięcia drewna
20	wiertarka stołowa
21	tokarka do drewna
22	niwelator
23	laser krzyżowy
24	stoły montażowe
24	stoły montażowe
25	giętarka segmentowa do blachy
26	wiertarka x2
27	strug elektryczny x2
28	zestaw narzędzi akumulatorowych
29	młot wyburzeniowy
30	agregat prądotwórczy 5kW
31	myjka ciśnieniowa z podgrzewaniem wody
32	rolki transportowe
33	drukarka 3D z oprogramowaniem
34	kompresor śrubowy 11kW
35	maszyna do śrubowania
36	kombinezon i hełm do sodowania
37	wózek z narzędziami ręcznymi
37	wózek z narzędziami ręcznymi
38	rusztowania
39	gwoździarka pneumatyczna
40	zbiornik na powietrze
41	szlifierka kątowna duża
41	szlifierka kątowna duża
42	szelki zabezpieczające x2
43	szlifierka oscylacyjna "żelazko"
44	szlifierka oscylacyjna okrągła
45	mieszadło elektryczne
46	auto typu pickup
47	bus Fiat Ducato
48	przyczepa towarowa samorozładująca
49	Laptop 19"
50	urządzenie wielofunkcyjne drukowanie min. A3
51	Revit LT Suite (zawiera Autocad LT) licencja na 3 lata

2018-04-05

3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 0410-03	Ofacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tar- cicy nasyconej 566	m ²		
			m ²	566.000	
2	NNRNKB 202 0538-04	(z. VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach 566	m ²	RAZEM	566.000
			m ²	566.000	
3	NNRNKB 202 0541-01	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 153*0.25	m ²	RAZEM	566.000
			m ²	38.250	
4	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 200	m ²	RAZEM	38.250
			m ²	200.000	
5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 200	m ²	RAZEM	200.000
			m ²	200.000	
6	KNR-W 2- 05 0121-04	Bramy przesuwne w halach i budynkach 27	m ²	RAZEM	200.000
			m ²	27.000	
7	KNR-W 5- 08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 40	kpl.	RAZEM	27.000
			kpl.	40.000	
				RAZEM	40.000

2018 -04- 0 5

 **prodesign**
PRO DESIGN SP. Z O.O.
11- 500 Giżycko, Wilkasy, ul.Niegocińska 1
NIP: 845-198-89-34, REGON 366782298

PREZES
Mateusz Budny

Z-ca PREZESA

Patrycja Klekotka