

Zakres prac remontowych związanych z wymianą posadzki w prezbiterium w kościele pod wezwaniem św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej znajdującym się w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Złotniczej 12

1. Zabezpieczenie posadzki przed prezbiterium.
2. Demontaż schodów w prezbiterium oraz bocznego ołtarza.
3. Demontaż starej posadzki w prezbiterium oraz przed małym ołtarzem.
4. Odzyskanie jak największej ilości materiału ze starej posadzki oraz schodów.
5. Skucie schodów w prezbiterium oraz bocznego ołtarza.
6. Wycięcie posadzki przed schodami prezbiterium i bocznego ołtarza.
7. Wywiezienie gruzu.
8. Szalowanie nowych schodów w prezbiterium oraz przy bocznym ołtarzu.
9. Wiercenie otworów w starej posadzce oraz przygotowanie zbrojenia pod nowe schody.
10. Wylanie betonu pod nowe schody w prezbiterium oraz przy bocznym ołtarzu.
11. Gruntowanie całej powierzchni podłogi w prezbiterium i przy bocznym ołtarzu.
12. Przygotowanie peszli w posadzce pod przewody elektryczne.
13. Wylanie posadzki samopoziomującej w prezbiterium i przy bocznym ołtarzu.
14. Gruntowanie całej powierzchni podłogi w prezbiterium i przy bocznym ołtarzu.
15. Gruntowanie nowych schodów - stopie i podstopnie
16. Montaż stopni schodowych i podstopni wykonanych z piaskowca o wymiarach 120 cm x 60 cm - prezbiterium i boczny ołtarz.
17. Montaż płyt kamiennych wykonanych z piaskowca o wymiarach 30 cm x 30 cm i grubości 2 cm.
18. Fugowanie schodów i podstopni.
19. Fugowanie posadzki.
20. Zaimpregnowanie schodów oraz posadzki w prezbiterium i przy bocznym ołtarzu.
21. Remont piwnicy w kościele:
 - 1) Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie
 - 2) Usunięcie z piwnicy budynku gruzu po ceglach
 - 3) Wywiezienie gruzu
 - 4) Uzupełnienie posadzki cementowej
 - 5) Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
 - 6) Usunięcie z piwnicy budynku gruzu po tynkach
 - 7) Wywiezienie gruzu
 - 8) Czyszczenie powierzchni ścian ceglanych
 - 9) Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych
 - 10) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły
 - 11) Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych sufitów
 - 12) Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych ścian